

TUGAS AKHIR

ANALISIS MANAJEMEN *SUPPLY CHAIN* PADA BANGUNAN GEDUNG DAN RANKING PEKERJAAN SUBKONTRAKTOR DENGAN METODE AHP *ANALYTIC OF BUILDING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND SUBCONTRACTOR RANKING WITH AHP METHODE*

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Teknik Sipil**



M. RAID ALFARUQI

12511348

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

TUGAS AKHIR

ANALISIS MANAJEMEN SUPPLY CHAIN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN RANKING PEKERJAAN SUBKONTRAKTOR DENGAN METODE AHP ANALYTIC OF BUILDING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND SUBCONTRACTOR RANKING WITH AHP METHODE

Disusun oleh




Pembimbing I

Penguji I

Penguji II


Albani Musyafa', S.T., M.T., Ph.D.
NIK : 955110102


Adityawan Sigit, S.T., M.T.
NIK : 155110108


Dr. Ir. Lalu Makrup, M.T.
NIK : 885110106

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Teknik Sipil




Dr., Ir., Sri Amini Yuni Astuti, M.T.
NIK : 885110101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Tugas Akhir yang saya susun sebagai syarat untuk penyelesaian program Sarjana di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan laporan Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan dalam sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian laporan Tugas Akhir ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 September 2020


Yang membuat pernyataan,



M. Raid Alfaruqi
(12511348)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Tugas Akhir yang saya susun sebagai syarat untuk penyelesaian program Sarjana di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan laporan Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan dalam sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian laporan Tugas Akhir ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Yogyakarta, 16 September 2020
Yang membuat pernyataan,

(Materai 6000)

M. Raid Alfaruqi
(12511348)

DEDIKASI

Tugas Akhir ini saya dedikasikan kepada:

1. Kedua Orang tua saya yang selalu mendukung dalam segala hal dan selalu mendoakan saya.
2. Semua Keluarga saya yang di Salatiga yang selalu memberi semangat dalam segala hal, selalu mendoakan dan memberi motivasi.
3. Semua teman- teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Dan semua teman-teman yang sudah mendukung, membantu dan *support* mental saya.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Material Waste Pada Pekerjaan Plesteran Dinding”. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita dapat mengetahui agama yang Haq.

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat strata satu (S1), pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Banyak hambatan yang dihadapi dalam pengerjaan tugas akhir ini, namun berkat semangat dan dukungan secara material maupun spiritual dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Berkaitan dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Albani Musyafa', S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan tambahan ilmu dengan saran-saran yang membangun selama penyusunan tugas akhir ini.
2. Adityawan Sigit, S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen penguji I yang telah memberikan tambahan ilmu dan saran-saran yang membangun dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Vendie Abma, S.T., M.T. selaku dosen penguji II yang telah memberikan tambahan ilmu dan saran-saran yang membangun dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen, laboran, karyawan, dan asisten Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan fasilitas selama masa perkuliahan penulis.
5. Teman-teman teknik sipil angkatan 2012 yang telah membantu saya selama kuliah hingga meraih gelar strata satu (S1) yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun materi yang disajikan. Sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya maupun bagi pembaca. Apabila ada khilaf dan salah penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada sesuatu yang baik maka itu adalah semata-mata karunia dari Allah SWT.

Yogyakarta, 16 September 2020

Penulis

M. Raid Alfaruqi
(12511348)



DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
DEDIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tinjauan Umum	5
2.2 Penelitian Terdahulu	6

2.3	Keaslian Penelitian	7
BAB III LANDASAN TEORI		10
3.1	Landasan Teori	10
3.2	Proyek konstruksi dan jenisnya	11
3.2.1	Karakteristik proyek konstruksi	11
3.2.2	Jenis-jenis proyek konstruksi	12
3.3	Manajemen Risiko	13
3.3.1	Identifikasi risiko	14
3.3.2	Penilaian risiko	15
3.3.3	Penanganan risiko	15
3.4	Manajemen Material	16
3.5	Kegagalan dalam Proyek Konstruksi	18
3.5.1	Risiko pelaksanaan konstruksi	18
3.5.2	Risiko industri konstruksi dari segi reward	20
3.5.3	Risiko industri konstruksi dari segi perjanjian kerja	21
3.5.4	Korelasi antara risiko industri konstruksi dari segi reward dan kontrak kerja	22
3.6	Anggota <i>supply chain</i>	22
3.6.1	Owner (<i>upstream</i>)	24
3.6.2	Konsultan perencanaan dan pengawas (<i>upstream</i>)	25
3.6.3	Kontraktor (<i>main contractor</i>)	26
3.6.4	Subkontraktor dan subkontraktor <i>specialist (downstream)</i>	27
3.6.5	<i>Supplier</i> dan manufaktur konstruksi (<i>downstream</i>)	28
3.8	Subkontraktor versus material purchasing (<i>supplier</i>)	28
3.8.1	Subkontraktor	30
3.8.2	Material purchasing (<i>supplier</i>)	30
3.8.3	Grafik alur material dari material <i>supplier</i> hingga produk di lapangan	32
3.7	<i>Supply chain management</i> pada konstruksi	32

3.7.1 Kemampuan daya saing perusahaan kontraktor dengan <i>operasional efficiency</i>	34
3.7.2 <i>House of lean</i> pada konstruksi	35
3.7.3 Dinding penghalang dalam <i>supply chain management</i>	36
3.7.4 Relational Business Strategy	38
3.7.5 Strategi <i>Partnership</i> dengan <i>supplier</i> dan subkontraktor	39
3.7.6 Risiko dalam strategi <i>partnership</i>	40
3.9 Data primer	42
3.10 Metode pengambilan keputusan	43
3.10.1 Pengambilan keputusan dan urgensinya	43
3.10.2 Metode pengambilan keputusan	43
3.10.3 Metode dalam pengambilan keputusan terbaik	44
3.11 <i>Aanalytical Hierarchy Process</i>	44
3.11.1 Megembangkan model AHP	45
3.11.3 Menentukan bebean kriteria	47
3.11.3 Lokal prioritas alternatif	49
3.11.4 <i>Overall Priorities</i>	49
3.11.5 Analisis sensitifitas	50
3.11.6 Membuat final Decision	51
3.11.6 Catatan penting dalam metode AHP	51
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	52
4.1 Pengumpulan Data	52
4.1.1 Metode Pengumpulan Data	52
4.1.2 Daftar pertanyaaan (kuisisioner)	52
3.8.1 Metode pengisian kuisisioner	53
4.2 Pengelolaan data Penelitian	54
4.3 Diagram Alir	54
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	56
5.1 Objek penelitian	56

5.1.1	Data RKS sebagai data pembanding	56
5.1.2	Kesimpulan pekerjaan yang akan menjadi objek penelitian	65
5.1.3	<i>Ranking</i> pekerjaan untuk penerapan CSCM	66
5.2	Responden penelitain	69
5.3	Hasil pengisian kuisisioner	70
5.3.1	Hasil responden pertama (mas Aak) pada Proyek Gedung FIAI	70
5.3.2	Hasil responden kedua (masToro) pada Proyek Gedung FH	73
5.3.3	Hasil responden kedua (Bu Yofa) pada	75
5.3	Hasil pengolahan data	78
5.4.1	Responden pertama mas Aak	78
5.4.2	Responden kedua mas Toro	79
5.4.3	Responden kedua bu Yofa	Error! Bookmark not defined.
5.3	Verifikasi hasil dengan hitungan manual	81
5.4.1	Hasul verifikasi Responden pertama	81
BAB Vi	KESIMPULAN	85
6.1	Kesimpulan	85
6.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Probabilitas terjadinya kegagalan pada industri manufaktur	18
Gambar 3. 2 Probabilitas terjadinya kegagalan pada industri konstruksi	19
Gambar 3. 3 Grafik perbandingan antara risiko dan reward yang didapat dalam proyek manufaktur	20
Gambar 3. 4 Bentuk organisasi <i>supply chain</i> secara general	23
Gambar 3. 5 Alur supply chain logistik dari supplier hingga produksi	32
Gambar 3. 6 Probabilitas kegagalan setelah dilakukan aplikasi CSCM	33
Gambar 3. 7 <i>House of lean</i> pada industri konstruksi	36
Gambar 3. 8 Dinding penghalang CSCM	37
Gambar 4. 1 Bagan alir penelitian	55
Gambar 5. 1 Proses <i>ranking</i> pekerjaan struktural dengan metode AHP	67
Gambar 5. 2 Proses <i>ranking</i> pekerjaan arsitektural dengan metode AHP	67
Gambar 5. 3 Proses <i>ranking</i> pekerjaan <i>plumbing</i> dengan metode AHP	68
Gambar 5. 4 Proses <i>ranking</i> pekerjaan <i>mechanical</i> dengan metode AHP	68
Gambar 5. 5 Proses <i>ranking</i> pekerjaan <i>electrical</i> dengan metode AHP	69
Gambar 5. 6 Hasil <i>ranking</i> pekerjaan Struktural berdasarkan responden pertama dengan metode AHP	78
Gambar 5. 7 Hasil <i>ranking</i> pekerjaan Arsitektural berdasarkan responden pertama dengan metode AHP	78
Gambar 5. 8 Hasil <i>ranking</i> pekerjaan <i>Plumbing</i> berdasarkan responden pertama dengan metode AHP	78
Gambar 5. 9 Hasil <i>ranking</i> pekerjaan <i>Mechanical</i> berdasarkan responden pertama dengan metode AHP	79
Gambar 5. 10 Hasil <i>ranking</i> pekerjaan <i>Electricall</i> berdasarkan responden pertama dengan metode AHP	79
Gambar 5. 11 Hasil <i>ranking</i> pekerjaan Struktural berdasarkan responden kedua dengan	

metode AHP	79
Gambar 5. 12 Hasil <i>ranking</i> pekerjaan Arsitektural berdasarkan responden kedua dengan metode AHP	80
Gambar 5. 13 Hasil <i>ranking</i> pekerjaan <i>Plumbing</i> berdasarkan responden kedua dengan metode AHP	80
Gambar 5. 14 Hasil <i>ranking</i> pekerjaan <i>Mechanical</i> berdasarkan responden kedua dengan metode AHP	80
Gambar 5. 15 Hasil <i>ranking</i> pekerjaan <i>Electricall</i> berdasarkan responden kedua dengan metode AHP	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya dan Sekarang	8
Tabel 3. 1 Discreate versus relational business strategis	38
Tabel 3. 2 Discreate versus relational business strategies	39
Tabel 3. 3 Potensi yang didapat dengan adanya kerja sama dengan supplier dan subkontraktor	40
Tabel 3. 4 Faktor kritis yang mendukung keberhasilan dalam CSCM dalam fase implementasi	41
Tabel 4. 1 <i>Saaty's pairwise comparasion</i>	47
Tabel 5. 1 Hasil wawancara responden pertama terkait subkontraktor Struktural	70
Tabel 5. 2 Hasil wawancara responden pertama terkait subkontraktor Arsitektural	70
Tabel 5. 3 Hasil wawancara responden pertama terkait subkontraktor <i>Plumbing</i>	71
Tabel 5. 4 Hasil wawancara responden pertama terkait subkontraktor <i>Mechanical</i>	71
Tabel 5. 5 Hasil wawancara responden pertama terkait subkontraktor <i>Electrical</i>	72
Tabel 5. 6 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor Struktural	73
Tabel 5. 7 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor Arsitektural	73
Tabel 5. 8 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor <i>Plumbing</i>	74
Tabel 5. 9 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor <i>Mechanical</i>	74
Tabel 5. 10 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor <i>Electrical</i>	75
Tabel 5. 11 Hasil pengisian kuisioner responden ketiga terkait subkontraktor Struktural	75
Tabel 5. 12 Hasil pengisian kuisioner responden ketiga terkait subkontraktor Arsitektural	76
Tabel 5. 13 Hasil pengisian kuisioner responden ketiga terkait subkontraktor <i>Plumbing</i>	76
Tabel 5. 14 Hasil pengisian kuisioner responden ketiga terkait subkontraktor <i>Mechanical</i>	77
Tabel 5. 15 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor <i>Electrical</i>	77

Tabel 5. 16 Hasil verifikasi <i>ranking</i> struktural responden pertama	81
Tabel 5. 17 Hasil verifikasi <i>ranking</i> arsitektural responden pertama	81
Tabel 5. 18 Hasil verifikasi <i>ranking plumbing</i> responden pertama	82
Tabel 5. 19 Hasil verifikasi <i>ranking mechanical</i> responden pertama	82
Tabel 5. 20 Hasil verifikasi <i>ranking electrical</i> responden pertama	82
Tabel 5. 21 Hasil verifikasi <i>ranking</i> struktural responden kedua	83
Tabel 5. 22 Hasil verifikasi <i>ranking</i> arsitektural responden pertama	83
Tabel 5. 23 Hasil verifikasi <i>ranking plumbing</i> responden pertama	83
Tabel 5. 24 Hasil verifikasi <i>ranking mechanical</i> responden kedua	84
Tabel 5. 25 Hasil verifikasi <i>ranking electrical</i> responden kedua	84



ABSTRAK

Supply chain merupakan suatu jaringan kerjasama antar pelaksana proyek dalam terlaksananya pelaksanaan proyek. Kerjasama tersebut tentunya memiliki tujuan yang sama, yakni terciptanya produk bermutu tinggi yang akan memberikan manfaat bagi konsumen dan memberikan keuntungan berupa profit bagi pelaksanaannya. Kerjasama dalam anggota *supply chain* terutama dari kontraktor ke subkontraktor ataupun *supplier*, mayoritas masih menggunakan sistem *discreate* atau bisa dikatakan juga sebagai sistem tradisional. Dalam sistem kerja sama antara kontraktor utama dengan subkontraktor maupun *supplier*, dibutuhkan sistem *relational* sebagai pondasi hubungan untuk membangun kerjasama dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan pengisian kuisioner yang berupa justifikasi ahli berpengalaman dengan proyek konstruksi. Yaitu berupa *ranking* pekerjaan dalam 5 aspek diantaranya aspek struktural, arsitektural, *plumbing*, *mechanical*, dan *electrical*. Dalam pengambilan keputusan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) digunakan untuk memaksimalkan justifikasi dan meminimalisir bias kognitif.

Hasil dari penelitian ini merupakan *ranking* pekerjaan dari kelima jenis pekerjaan yang paling urgen untuk diterapkannya CSCM (*Construction Supply Chain Management*) dan dibangun kerjasama dengan pihak subkontraktor. Pekerjaan paling di prioritaskan dalam struktural, adalah beton *precast*. Pekerjaan paling diprioritaskan dalam arsitektural adalah dinding *precast*. Pekerjaan paling diprioritaskan dalam *mechanical* adalah instalasi *lift*. Pekerjaan paling di prioritaskan dalam *plumbing* adalah pekerjaan sumur bor. Pekerjaan paling diprioritaskan dalam *electrical*, adalah distribusi listrik,.

Kata kunci: *Supply chain*, metode AHP, subkontraktor




ABSTRACT

Supply chain is a network of cooperation between project implementers in the implementation of the project construction. This collaboration certainly has the same goal, to give high-quality products that will provide benefits to consumers and provide benefits in the form of profits for the implementers. Cooperation in the supply chain, especially from contractors to subcontractors or suppliers, the majority still use the discrete system or it can be said as a traditional system. In the cooperation system between the main contractor and subcontractors and suppliers, a relational system is needed as a foundation to build long-term cooperation.

In this study, primary data is used in the form of interviews and questionnaires to get justification for experts who are experienced with construction projects. Construction job project divided in 5 form aspects, namely structural, architectural, plumbing, mechanical, and electrical. In decision making, the AHP (Analytical Hierarchy Process) method is used to maximize justification and minimize cognitive bias.

The results of this study were the job rankings of the five types of work that were most urgent for the implementation of CSCM, and cooperation was built with subcontractors. The most prioritized work in structural work is precast concrete. The most important priority in architectural work is the precast wall. The most priority work in mechanical is the installation of lifts. The most prioritized work in plumbing is drilling well work. The most priority work in electrical, is electricity distribution.

keyword: Supply chain, AHP methode, subcontractor



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis di sektor konstruksi semakin berkembang akhir-akhir ini seiring dengan peningkatan pembangunan dan infrastruktur setiap tahunnya. Sebagai bukti dari perkembangan tersebut, yakni semakin maraknya pembangunan gedung-gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Hal ini memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk dapat ambil andil dalam bisnis jasa konstruksi di Indonesia. Namun hal tersebut memberikan dampak berupa persaingan dunia konstruksi menjadi semakin ketat karena semakin banyaknya personal maupun perusahaan yang ikut serta untuk memberikan kontribusi sekaligus mengambil keuntungan dari dunia konstruksi di Indonesia. Pada akhirnya seluruh pihak yang turut andil dalam berjalanya proyek konstruksi dituntut untuk dapat memberikan nilai atau *value* sebaik mungkin, dengan tujuan menjadikan daya saing yang lebih untuk dapat memenangkan persaingan yang semakin padat tersebut.

Nilai tambah yang diberikan di dalam dunia konstruksi berbeda-beda berdasarkan jenis jasa yang dipilih oleh setiap pihak yang menawarkan jasa. Pihak-pihak tersebut dapat dibedakan menjadi lima bagian, yakni Jasa ahli konstruksi (kontraktor), jasa konsultan perencanaan, jasa konsultan pengawas, jasa konsultan manajemen konstruksi, dan jasa konsultan *value engineering* (VE). Masing-masing jenis jasa memiliki tugasnya masing-masing untuk mewujudkan impian *owner* untuk membangun gedung maupun infrastruktur sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun dari kelima penyedia jasa yang ada, jasa ahli konstruksi (kontraktor) memiliki tingkat manajemen lapangan yang paling perlu diperhatikan karena memiliki tingkat risiko paling tinggi dari penyedia jasa lainnya. Nilai atau *value* yang paling ditonjolkan antara masing-masing kontraktor adalah dapat memberikan mutu bangunan sebaik-baiknya dengan harga semurah-murahnya.

Jasa ahli konstruksi (kontraktor) didefinisikan sebagai orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat – syarat yang

ditetapkan (Ervianto, 2005). Kontraktor pada hakikatnya adalah Ahli Konstruksi yang menguasai bidangnya sehingga upaya dan gagasan obyektif berkaitan dengan kemangkusan dan kesangkilan. Sebagai ahli konstruksi kedudukannya menempati fungsi sebagai manajer utama dalam keseluruhan proses pelaksanaan proses konstruksi, dalam kata lain yang paling mengerti seluk beluk pelaksanaan konstruksi. Karena harus menjalankan dan mempertahankan usahanya dalam kondisi yang sangat ketat, cara kerja kontraktor sangat dibatasi oleh kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk bertindak boros (Istimawan 1995).

Kontraktor memiliki kewajiban untuk melaksanakan bangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sehingga menurunkan spesifikasi merupakan suatu kecurangan didalam pelaksanaan yang nantinya bisa dipermasalahkan oleh pihak *owner*. Disisi lain keuntungan yang didapatkan oleh kontraktor juga terancam oleh risiko yang terjadi di lapangan baik risiko keterlambatan, *over budget*, kenaikan harga material, kecelakaan lapangan, gagal bangun, penolakan pengawas, dan masih banyak lagi. Hal ini menuntut pihak kontraktor untuk dapat memaksimalkan keuntungan dengan memperkecil risiko yang terjadi yakni dengan manajemen rantai pasok *Construction Supply Chain Management*.

Supply chain dalam dunia konstruksi melingkupi dari tahap pengadaan, pelaksanaan, dan kontrol selama proyek berlangsung. Dei K.D dkk (2017), menjelaskan

“Proyek konstruksi dimulai dari keinginan *owner*, yang kemudian diteruskan kepada pihak-pihak lain konsultan, kontraktor, sub kontraktor, *supplier*, *labour*, dan pihak-pihak tersebut saling keterkaitan satu samalinya dan yang dinekal dengan *Construction Supply Chain* CSC. Dalam *Construction Supply Chain*, terdapat kemungkinan risiko yang dapat meningkatkan biaya proyek sehingga menyebabkan penurunan keuntungan kontraktor. Kemungkinan munculnya risiko dalam CSC dapat terjadi pada tiga aliran dalam sistem *supply chain*, yaitu aliran informasi (*flow of information*), aliran material (*flow of material*), dan aliran dana (*flow of funds*)”. Kontraktor dalam memenuhi tugasnya kepada *owner* akan bekerja sama dengan pihak *supplier* dan subkontraktor untuk memenuhi kebutuhan material dan tenaga yang tidak dimiliki oleh kontraktor serta sebagai langkah kerjasama dalam memberikan *value* kepada *owner* dengan sebaik mungkin. Aliran material dan aliran pekerjaan adalah

bagian terpenting untuk dilakukan evaluasi dari sisi strategi yang efektif dan efisien demi tercapainya strategi daya saing yang tinggi oleh kontraktor. Dalam menunjang tercapainya proyek konstruksi yang dapat terlaksana dan memenuhi klasifikasi dari segi biaya, waktu dan mutu, maka kerja sama dengan pihak pihak *supplier* dan subkontraktor haruslah dilakukan dengan baik. Terutama transparansi dan kejelasan dari segi mutu, waktu penghantaran, dan kuantitas yang harus diantarkan ke lokasi proyek. Dengan demikian dapat memperkecil kemungkinan terjadinya keterlambatan pekerjaan dan memperbesar keuntungan kontraktor.

Benton (2010) menjelaskan jika dibandingkan secara urgensi dalam bentuk kerjasama dari kontraktor terhadap pihak *supplier* atau subkontraktor, maka kerjasama dengan subkontraktor memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan peran subkontraktor yang tidak hanya berhenti pada penyediaan material dan tenaga, melainkan dapat ambil andil dalam pekerjaan kontraktor serta berkontribusi dari sisi pengetahuan dan pengalaman yang nantinya sangat bermanfaat untuk dapat menyelesaikan metode pelaksanaan yang cukup kompleks serta dapat melebur menjadi satu bagian dengan kontraktor dalam pelaksanaan dilapangan sebagai hasil positif dari kelancaran informasi. Tentunya agar kerjasama ini dapat terjalin dengan baik subkontraktor juga perlu diuntungkan dengan kontraktor yang tidak terlalu menawarkan harga dan selalu mengutamakan memakai jasa subkontraktor tersebut demi tercapainya kerjasama jangka panjang.

Sebelum terjalinnya kerja sama antara kontraktor dengan subkontraktor, pihak kontraktor utama perlu mengetahui dengan jelas skala prioritas dari jenis material dan pekerjaan yang paling di utamakan untuk dibangun kerja sama. Yakni dengan mendahulukan jenis material dan pekerjaan yang memiliki nilai kerentanan tertinggi dalam menyebabkan terjadinya *delay*. Keterlambatan pekerjaan dan material memiliki nilai risiko yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut berdasarkan nilai-nilai dari segi kualitatif dan kuantitatif. Salah satu metode yang bisa menyertakan keduanya adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk menyusun masalah kompleks ke dalam suatu bentuk hirarki atau serangkaian level yang terintegrasi. AHP

adalah metode yang ideal selain karena mudah di mengerti, AHP juga juga memberikan urutan kriteria yang ada dan subkriteria dalam mengambil keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis pekerjaan apa yang paling diprioritaskan oleh kontraktor untuk dapat di delegasikan ke subkontraktor dalam proyek gedung?
2. Bagaimana menggunakan metode AHP dalam penseleksian pekerjaan yang perlu diprioritaskan untuk diperhatikan dalam aliran pekerjaan dan material?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang paling berisiko untuk menghambat kinerja kontraktor dari masing-masing jenis pekerjaan pada proyek gedung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat

yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan informasi mengenai aliran *supply chain* material di proyek konstruksi yang dapat diterapkan oleh pelaksana lapangan.
2. Mendapatkan informasi tentang material yang dapat menyebabkan

1.5 Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan hanya pada proyek gedung.
2. Responden penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan proyek gedung dan berhubungan langsung dengan pertanggung jawaban logistik atau material proyek.
3. Metode pengumpulan data adalah dengan cara *quisioner* dan wawancara.
4. Metode penseleksian dan menyusun hirarki prioritas material menggunakan metode AHP.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan yang berhubungan tersebut adalah *supplier*, pabrik, distributor, toko atau ritel, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Pada suatu *supply chain* ada 3 macam aliran yang harus dikelola. Pertama adalah aliran yang mengalir dari hulu (*upstream*) ke hilir (*downstream*). Pujawan dan Mahendrawati, (2017). Jadi *supply chain* berbicara tentang objek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan produksi suatu produk atau *delevery* produk sampai ke tangan pemakai akhir.

Council Chain Mangement Professioanal (CSMP) dalam Benton (2010) memberikan definisi sebagai berikut: *Supply chain manajemen* meliputi perencanaan hingga manajemen seluruh aktifitas yang terlibat dalam perihwal sumber daya dan pengadaan, penyedia jasa, dan manajemen aktifitas logistik. Dan yang terpenting adalah, manajemen *supplai chain* berkaitan tentang koordinasi dan kolaborasi dengan pihak pihak ketiga (*outsoruching*), baik dari segi material, pihak penyedia jasa, dan *customer*. Intinya manajemen *supply chain* berbicara tentang integrasi *supply and demand* antara satu perushaaan dengan perusahaa lainnya.

Mentzer dkk (2001), memberikan definisi *supply chain management* sebagai berikut: Sistem atau strategi koordinasi dari satu bisnis tradisional ke bisnis tradisional yang lainnya dalam satu sektor tertentu dan terbentuk dalam satu jaringan rantai pasok. Dengan tujuan untuk mempertajam kemampuan jalan jangka panjang dan juga memperbaiki rantai pasok secara keseluruhan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *supply chain management* konstruksi, telah dilakukan oleh Irma dkk (2015), Susilawati dan Reini (2006), Hendi dan Ida (2020).

Irama dkk (2015), melakukan penelitian pada pengelolaan *supply chain management* konstruksi pada proyek gedung sebuah perusahaan kontraktor BUMN di Tangerang dengan metode pengajian mendalam. Penelitian yang dilakukan adalah mengkaji pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dan melakukan penilaian efektifitas *supply chain*, dengan berdasarkan intensitas dan prosentase palaksanaan di lapangan. Peneliti membagi pekerjaan pelaksanaan menjadi tiga bagian, yakni: *flow*, *value*, dan *conversion* dan menilai pelaksanaan manajemen *supply chain* dan menilai efektifitas dari ketiga pelaksanaan pekerjaan tersebut selama proyek berlangsung.

Susilawati dan Reini (2006), melakukan pengkajian antara manajemen *supply chain* yang dilakukan oleh satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Pengamatan yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan memperhatikan dua tingkat dokumen kontratktor yang berkenaan dengan pengadaan, dan melakukan penilain terhadap metode pengadaan yang dilakukan secara terpusat (*cestralised*) atau pengadaan yang dilakukan oleh tingatakan manajemen yang berada dibawah kantor pusat dimana lokasi proyek berada (*localised*). Peneliti menguji pada tiga perusahaan berbeda, dan ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan-perusahaan skala nasional dengan lokasi pengerjaan proyek berada dekat kantor pusat maupun di luar pulau. . Kajian yang dilakukan dikhususkan pada pengkajian bentuk organisasi dan koordinasi dalam pengadaan material.

Hendi dan Ida (2020), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan proyek. Penelitian yang dilakukan adalah melanjutkan penelitian sebelumnya, tentang faktor-faktor yang menjadi alasan keterlambatan suatu proyek. Peneliti sebelumnya berhasil mengidentifikasi risiko yang terjadi dalam proses pembangunan proyek konstruksi, dan mendapatkan 37 faktor keterlambatan dan membaginya kedalam empat bagian diantaranya *supply*, *control*, *demand*, dan *process*. Peneliti mengurutkan faktor risiko yang paling

berisiko dalam keterlambatan proyek dengan metode wawancara kepada 40 responden orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan pengadaan material dari tiga perusahaan yang berbeda. Data yang didapat dari 40 responden ditabulasikan dan dianalisis menggunakan metode AHP.

2.3 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa pengelompokan material-material yang digunakan pada proyek gedung dan mengurutkannya berdasarkan prioritas dalam *supply chain management*. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada tabel 2.1.



Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya dan Sekarang

Penelitian Sebelumnya		Penelitian Sekarang
Peneliti dan Judul	Substansi Penelitian	Substansi Penelitian
Irma (2015) “Analisa kinerja <i>supply chain</i> pada proyek konstruksi Bangunan Gedung”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian untuk mengetahui kinerja <i>supply chain</i> selama pelaksanaan lapangan 2. Metode yang digunakan adalah eksplorasi/mengkaji secara mendalam 3. Mengambil satu sampel kontraktor dengan mempelajari perjanjian dokumen dengan <i>supplier</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian fokus pada material <i>supply chain</i> yang paling di prioritaskan selama pelaksanaan 2. Metode pengambilan data adalah kuesioner 3. Mengambil 30 sampel orang-orang yang berkaitan dengan pengadaan material
Susilawati dan Reini (2006) Kajian pengadaan oleh Kontraktor Pelaksana pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian bertujuan untuk mempelajari organisasi dalam pengadaan material 2. Penelitian mengkategorikan perusahaan dalam pengadaan material sentralisasi atau desentralisasi 3. Penelitian mengambil 3 perusahaan kontraktor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian mempelajari material selama pelaksanaan 2. Penelitian mengkategorikan material berdasarkan jenis pekerjaan 3. Pengambilan data berasal dari responden

Lanjutan Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya dan Sekarang

Hendi dan Ida (2020) Analisis Risiko Rantai Pasok Material Terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi	1. Penelitian berfokus pada urutan prioritas risiko penyebab keterlambatan dalam konstruksi	1. Penelitian berfokus pada urutan material <i>supply chain</i> prioritas berdasar urgensi dalam <i>supply chain</i> itu sendiri
---	--	--



BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Landasan Teori

Supply chain merupakan ilmu serapan yang telah lama diterapkan oleh industri manufaktur. Beberapa tahun belakangan ini, industri konstruksi mulai mengadaptasi ilmu *supply chain* tersebut dan diterapkan di dunia konstruksi. Perkembangan industri manufaktur lebih cepat dari industri konstruksi, karena sifat industri manufaktur yang repetitif sehingga memaksimalkan evaluasi yang dilakukan dan lebih mudah untuk dikontrol. Evaluasi di industri manufaktur salah satunya adalah dari segi produksi. Banyak ilmu-ilmu yang berkembang dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Salah satu ilmu industri manufaktur yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi dan juga dapat diterapkan pada industri konstruksi adalah *supply chain management*.

Industri konstruksi memiliki karakter yang berbeda dengan manufaktur, terutama dalam memenuhi *supply and demand*. Industri konstruksi bersifat sementara dan *unique*, yang mana masing-masing permintaan hanya bisa diberikan pada kebutuhan dan keinginan *owner* itu saja, dan tidak bisa diperbanyak seperti halnya yang bisa dilakukan pada industri manufaktur. Namun dalam beberapa aspek industri konstruksi dapat melakukan penerapan seperti yang dilakukan pada industri manufaktur, seperti pabrikasi material, sistem informasi, dan sistem manajemen. Beberapa aspek tersebut dapat diterapkan efektifitas dan efisiensi dengan menerapkan ilmu dan teknologi yang sebelumnya sudah berkembang dalam manufaktur.

Persaingan bisnis jasa konstruksi semakin padat dan memaksa setiap penyedia jasa konstruksi untuk bisa bersaing dengan memberikan *value* atau nilai yang lebih kepada *owner* sehingga perusahaannya yang dipilih sebagai pelaksana proyek yang akan dilakukan oleh *owner*. Ada tiga jenis nilai atau *value* yang menjadi daya saing bagi suatu perusahaan atau produk yang dihasilkan, yaitu kuantitas, mutu, dan harga. Dalam dunia konstruksi secara kuantitas dan mutu sudah ditentukan dari awal perencanaan

proyek. Hal ini memaksa penyedia jasa lapangan untuk bersaing secara harga antara satu dengan yang lainnya namun tetap memenuhi keinginan *owner* dalam mutu dan kuantitas.

Penentuan dalam pemenang lelang proyek konstruksi di Indonesia menggunakan prinsip “harga termurah dengan kualitas terbaik”. Dalam mengaplikasikan prinsip tersebut kedalam dunia konstruksi Indonesia terutama pada proyek pemerintahan, adalah dengan mengurutkan perusahaan jasa konstruksi (kontraktor). Urutan perusahaan jasa konstruksi tersebut berdasarkan kemampuan perusahaan dalam memberikan mutu terbaik sesuai yang diminta namun juga dapat memberikan harga termurah. Hasil dari urutan *ranking* tersebut diambil tiga perusahaan yang memiliki nilai paling tinggi, untuk selanjutnya dipilih perusahaan yang akan melaksanakan proyek sesuai dengan permintaan *owner*.

3.2 Proyek konstruksi dan jenisnya

“Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakn dan umunya berjangka waktu pendek. Dalam rangkain kegiatan tersebut terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan kerja. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi maka potensi terjadinya konflik sangat besar sehinggga dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup tinggi”. (Ervianto 2002).

3.2.1 Karakteristik proyek konstruksi

Ervianto (2002) menjelaskan tetang karakteristik proyek konstruksi. Karakteristik proyek konstruksi dapat dipandang dalam tiga dimesni, yaitu unik, melibatkan sejumlah sumber daya, dan membutuhkan organisasi. Kemudian proses penyelesaiannya harus berpegang pada tiga kendala (*triple constrain*): seusai spesiikasi yang ditetapkan ,sesuai *time schedule* , dan sesuai biaya yang direncanakan. Ketiganya diselesaikan secara simultan. Ciri-ciri tersebut diatas menyebabkan industri jasa konstruksi berbeda dengan

industri lainnya, misalnya manufaktur.

Tiga karakteristik proyek konstruksi adalah:

1. Proyek bersifat unik. Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada adalah proyek yang sejenis), proyek bersifat sementara, dan selalu melibatkan grup pekerja yang berbeeda-beda.
2. Membutuhkan sumber daya (*resource*). Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya dalam penyelesaiannya, yaitu pekerja dan “sesuatu” (uang, mesin, metode, material). Pengorganisasian semua sumber daya tersebut dilakukan oleh manajer proyek. Dalam kenyataannya, mengorganisasikan pekerja lebih sulit daripada sumber daya lainnya. Apalagi pengetahuan yang dipelajari seorang manajer proyek bersifat teknis seperti mekanika rekayasa, fisika bangunan, computer science, construction management. Jadi seorang manajer proyek secara tidak langsung membutuhkan pengetahuan tentang teori kepemimpinan yang harus ia pelajari sendiri
3. Membutuhkan organisasi, setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan dimana didalamnya terlibat sejumlah individu dengan ragam keahlian, ketertarikan, kepribadian, dan juga ketidakpastian. Langkah awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi menjadi satu tujuan yang telah ditetapkan organisasi.

3.2.2 Jenis-jenis proyek konstruksi

Ervianto (2002), menjelaskan jenis-jenis proyek konstruksi. Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan, yaitu bangunan gedung dan bangunan sipil.

1. Bangunan gedung, contohnya seperti rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Ciri-ciri dari kelompok ini adalah:
 - a. Proyek konstruksi menghasikan tempat orang bekerja atau tinggal.
 - b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi pondasi umumnya sudah diketahui.
 - c. Manajemen dibutuhkan, termasuk untuk *progressing* pekerjaan.

2. Bangunan sipil, contohnya seperti jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Ciri-ciri kelompok bangunan ini adalah:
 - a. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia.
 - b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam satu proyek.
 - c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan.

3.3 Manajemen Risiko

Husein (2009) menjelaskan, kata risiko bersal dari bahasa arab yang berarti hadiah yang tidak dharap-harap datangnya dari surga. Dalam bahasan webster, risiko dikonotasikan negatif sebagai kemungkinan kerugian akibat kecelakaan, ketidakberuntungan, dan kerusakan. Menurut Wideman (1992) yang tertulis dalam Husein (2009), risiko proyek dalam manajemen risiko adalah efek kumulasi dari peluang kejadian yang tidak pasti, yang mempengaruhi sasaran dan tujuan proyek. Secara ilmiah risiko didefinisikan sebagai kombinasi fungsi dari frekuensi kejadian, probabilitas dan konsekuensi dari bayara risiko yang terjadi. Bisa dirumuskan menjadi “Risiko = f(frekuensi kejadian, probabilitas, kosekuensi)”.

Frekuensi kejadian dengan tingkat pengulangan yang tinggi akan memperbesar probabilitas atau kemungkinan kejadiannya. Frekuensi kejadian boleh tidak dipakai seperti perumusan di atas, karena itu risiko dapat dituliskan sebagai fungsi dari probabilitas dan konsekuensi saja, dengan asumsi frekuensi telah termasuk dalam probabilitas.

Nilai probabilitas adalah nilai dari kemungkinan risiko akan terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, berdasarkan nilai kualitas dan kuantitasnya. Jika tidak memiliki cukup pengalaman dalam menentukan probabilitas resiko, maka probabilitas resiko harus dilakukan dengan hati-hati serta dengan langkah sistematis agar nlainya tidak banyak menyimpang.. Untuk itu studi literatur dan studi banding pada perusahaan proyek lain yang pernah mengalaminya perlu dilakukan guna mereduksi ketidakpastian yang lebih besar.

Nilai konsekuensi dapat diasumsikan dalam bentuk kompensasi biaya yang harus ditanggung atau dapat berupa tindakan penanggulangan dengan cara lain dengan biaya lebih rendah. Nilai konsekuensi dapat berupa nilai maksimum, sebagian atau minimum dari variabel risiko yang dinyatakan dalam suatu item pekerjaan, kegiatan atau proyek.

Manajemen risiko saat dilakukan untuk pertama kalinya dan belum ada pengalaman sebelumnya, jauh lebih sulit penanganannya dibandingkan dengan potensi risiko yang telah dikenal sebelumnya.

3.3.1 Identifikasi risiko

Husein (2009) menjelaskan, identifikasi risiko dilakukan agar variabel risiko yang dinilai dan dievaluasi dapat diketahui dan diidentifikasi dan ditangani, dengan metode sebagai berikut:

1. *Check list*, didasarkan kan atas pengalaman yang digunakan untuk situasi proyek yang sama dengan kejadian yang berulang-ulang.
2. *Thinking prompts*, menggunakan kata checklist kemudian diturunkan menjadi lebih spesifik dengan risiko penting tidak dihilangkan
3. HAZOP (*Hazard and operability*), metode ini mengidentifikasi bahaya dan masalah operasional yang timbul
4. *Past data*, metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi kerugian yang sering terjadi, dengan menggunakan data masa lampau.
5. Audits, bertujuan memonitor sistem, dengan mengidentifikasi dan menguji beberapa masalah, bukan mengidentifikasi risiko yang terjadi.
6. FMEA (*failure mode and effects analysis*), hampir sama seperti hazop tetapi metode ini mengidentifikasi 'Bagaimana kerugian bisa terjadi' bukannya 'Apa yang terjadi jika ada kegagalan' seperti identifikasi metode hazop
7. *Critical incident analysis*, dengan melakukan curah gagasan dalam tim lalu mengidentifikasi dan mencegah masalah agar tidak menjadi lebih rumit.

Penggunaan masing-masing perangkat di atas dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas sumber-sumber risiko yang akan diidentifikasi, namun hasil akhirnya di klarifikasi kembali dengan melakukan evaluasi dan Kaji ulang terhadap

variabel risiko yang telah diidentifikasi. Hasil identifikasi risiko dapat dicapai dengan menggunakan alat uji statistik deskriptif atau metode justifikasi pakar serta metode lainnya agar proses yang lebih valid.

3.3.2 Penilaian risiko

Husein (2009) menjelaskan, penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahapan guna memastikan objektivitas variabel risiko dengan cara menilai tingkat pentingnya menganalisis atau untuk mengetahui klasifikasinya, serta menilai porsi risiko dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu

1. Evaluasi penentuan tingkat penting risiko dilakukan guna mendapatkan variabel risiko yang menjadi prioritas terpilih dari proyek yang ditangani. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara survei responden terhadap variabel risikonya, kemudian hasilnya dianalisis dengan cara statistik deskriptif atau bisa saja dari catatan data masa lampau terhadap proyek sejenis selalu dilakukan justifikasi oleh pakarnya
2. Analisis risiko, membuat klasifikasi risiko berdasarkan probabilitas kejadian serta konsekuensi yang harus dilakukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari masing-masing langkah penilaian.
3. Menentukan besar porsi risiko, yang dinominalkan dengan bentuk biaya risiko biaya risiko dihitung berdasarkan nilai *expected monetary value* (EMV), yang merupakan hasil dari penggandaan probabilitas kejadian dengan besarnya konsekuensi.

3.3.3 Penanganan risiko

Husein (2009) menjelaskan, penanganan risiko dimaksudkan agar jenis dan biaya risiko yang nilai nominalnya telah dihitung, dapat dikelola atau ditangani sehingga solusi serta penanggung jawab risikonya dapat ditentukan. Ada beberapa cara menentukan penanganan risiko berdasarkan klasifikasi bentuk risikonya, yaitu:

1. Risiko yang dapat diterima, yaitu bentuk risiko yang ditanggung ulangi oleh individu atau perusahaan karena konsekuensinya dinilai cukup kecil. Misal, biaya promosi perusahaan untuk mendapatkan proyek di masa mendatang.
2. Risiko yang direduksi, yaitu bentuk risiko yang dapat ditangani dengan cara menangani suatu tindakan alternatif yang bisa konsekuensinya dapat saja nihil Atau paling tidak konsekuensi yang ditanggung lebih kecil. Misal cuaca hujan pada masa

pengecoran beton diantisipasi dengan mempercepat waktu pengecoran dengan merevisi penjadwalan waktu.

3. Risiko yang dikurangi, yaitu suatu bentuk risiko yang dampak merugikannya dapat dikurangi dengan cara memperkecil kemungkinan terjadinya atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Misal, pekerjaan ulang(*rework*) akibat kesalahan berulang pada beberapa pengalaman proyek dicari solusinya, kemudian melakukan pelatihan pelatihan bagi karyawan yang akan dipromosi atau yang akan direkrut.
4. Risiko yang dipindahkan, yaitu suatu bentuk risiko yang dapat dipindahkan kepada pihak lain sebagian atau keseluruhan. Misal, untuk program keselamatan dan kesejahteraan kerja, pihak perusahaan menjaminkan karyawannya pada perusahaan asuransi dengan membayar preminya.

3.4 Manajemen Material


“Untuk proyek manufaktur, ketepatan waktu ataupun kesesuaian jumlah yang diinginkan sangat mempengaruhi jadwal lainnya. Oleh karena itu, dikenal pula istilah *just in time* dimana pemesanan, pengiriman serta ketersediaan material saat di lokasi Sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Pada proyek konstruksi, istilah ini mungkin lebih tepat digunakan pada pekerjaan beton dimana pengiriman material dari *batching plant* ke proyek sering menemui kendala waktu. mutu material juga menurun dikarenakan kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan menuju proyek. Kebutuhan material biasanya disediakan oleh pemasok yang hubungan kontraknya berlangsung dengan kontraktor pelaksana dan telah disetujui oleh pemilik proyek melalui wakilnya. Untuk pekerjaan pekerjaan khusus yang membutuhkan kemampuan teknis dan spesifikasi material yang khusus, biasanya kontraktor pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada subkontraktor yang spesialis dalam menangani pekerjaan khusus tersebut. Dalam pengelolaan material dibutuhkan beragam informasi tentang spesifikasi, harga maupun kualitas yang diinginkan, agar beberapa penawaran dari pemasok dapat dipilih sesuai dengan spesifikasi proyek dengan harga yang paling ekonomis, seperti diuraikan di bawah ini.” (Husein 2009).

“Program pengadaan memerlukan pengetahuan mutakhir mengenai jenis material dan peralatan yang memenuhi standar spesifikasi tetapi masih bisa diperoleh dengan biaya modal dan operasi yang terendah. Apabila tidak ditangani dengan baik, proses pengadaan material dan peralatan selalu berpotensi mengundang permasalahan yang tidak dikehendaki. Selama proses konstruksi selalu saja muncul gejala kelangkaan periodik atas material –material yang diperlukan berupa material dasar atau barang jadi baik yang asalnya lokal maupun impor. Cara penganggannya sangat bervariasi tergantung pada kondisi proyek, sejak yang ditangani langsung oleh staf khusus dalam organisasi sampai berbentuk pembagian porsi tanggung jawab diantara pemberi tugas, kontraktor, dan subkontraktor. Sehingga penawaran barang atau material untuk suatu proyek dapat datang dari subkontraktor, pemasok/agen, importir, produsen atau industri, yang kesemuanya mengacu pada dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dalam proses pengadaan material, peralatan dan perbekalan yang dapat dikelompokkan sebagai barang-barang sederhana kegiatan pemesanan atau pembelian biasanya didasarkan pada surat perintah kerja (SPK) berbentuk kontrak pendek. Cara tersebut biasanya dipakai pula untuk pengadaan jasa tenaga kerja seperti jasa mandor atau keahlian khusus untuk pengukuran, penyelidikan tanah, pengujian beton, dan sebagainya. Sedangkan untuk pengadaan barang-barang yang tidak sederhana harus ditempuh dengan menggunakan perjanjian kontrak yang lebih lengkap, dapat berupa kontrak pembelian, pemasok, ataupun sewa peralatan. Sebagaimana lazimnya prosedur penyusunan kontrak, dalam rangka pengendaliannya sudah tentu harus melalui pengajuan daftar permintaan, proses prakualifikasi, penawaran, dan sebagainya. Untuk menempuh prosedur kontrak lengkap, penting untuk diperhatikan adalah: kelengkapan dan kelancaran arus informasi sehingga kesemuanya dapat berlangsung serba jelas, terperinci, detail dan bersifat transparan. Terutama jika harus mengait kewajiban-kewajiban penting seperti asuransi, garansi atau bentuk penjaminan lainnya, syarat mutu tinggi, jadwal waktu ketat, pelayanan purna jual, dan sebagainya.” (Istimawan 1995).


3.5 Kegagalan dalam Proyek Konstruksi

3.3.1 Risiko pelaksanaan konstruksi

Benton (2010) menjelaskan, industri konstruksi bersifat *unique*, jangka pendek, dan hanya diproduksi sekali. Hal ini berdampak pada peningkatan skill SDM, evaluasi manajemen, dan peningkatan kinerja yang dilakukan sangat lamban jika di bandingkan dengan industri manufaktur. Industri manufaktur yang bersifat repetitif, peningkatan skill SDM, evaluasi manajemen, dan peningkatan kinerja dapat ditingkatkan lebih signifikan daripada industri konstruksi. Benton (2010) menggambarkan dengan diagram perbandingan probabilitas terjadinya risiko kerugian antara industri konstruksi dan manufaktur seperti diagram 3.1 dan 3.2.



Gambar 3. 1 Probabilitas terjadinya kegagalan pada industri manufaktur
(Sumber: W.C.Benton, 2010)



Gambar 3. 2 Probabilitas terjadinya kegagalan pada industri konstruksi
(Sumber: W.C.Benton, 2010)

Dengan membandingkan dua grafik pada gambar 3.1 dan 3.2, dapat diambil kesimpulan bahwa industri konstruksi memiliki risiko yang besar dalam kegagalan maupun kerugian yang didapat dari seluruh pihak yang berkaitan dalam satu ikatan *supply chain*, diantaranya: *owner*, kontraktor utama, subkontraktor, dan *supplier*.


Waktu merupakan faktor paling utama yang sering kali menyebabkan kerugian seluruh pihak *supply chain*. Adapun hal-hal yang menjadikan kinerja pelaksanaan proyek tidak berjalan sesuai waktu yang ditentukan ada banyak faktor. Jika dipantau dari sisi organisasi *supply chain* dan koordinasi, maka dapat dirangkum masalah-masalah yang seringkali terjadi adalah:

1. Masalah financial internal
2. Masalah modal kerja
3. Pembayaran yang lambat dari pemilik proyek *owner*
4. Kemampuan perencanaan dan spesifikasi yang rendah
5. Kemampuan teknis yang tidak memadai
6. Informasi teknologi yang tidak mendukung
7. Kurang nya komunikasi dari anggota *supply chain*
8. Produktifitas yang tidak efisien
9. Kualitas kerja yang bermasalah
10. Sistem *delivery* yang tidak bisa diandalkan

11. Kuantitas dan kualitas material

3.5.2 Risiko industri konstruksi dari segi reward

Sifat pekerjaan dari konstruksi yang hanya bersifat jangka pendek, hanya sekali, dan hubungan yang hanya sementara dengan *demand* atau pemilik proyek (*owner*). Ditambah dunia konstruksi yang setiap proyek nya *unique* dari segi desain, metode pelaksanaan, material nya, menjadikan proyek konstruksi sulit untuk diproduksi secara masal. Hal ini berdampak pada datarnya angka risiko yang terjadi di setiap proyek konstruksi.



Gambar 3. 3 Grafik perbandingan antara risiko dan reward yang didapat dalam proyek manufaktur
(Sumber: W.C.Benton, 2010)

Gambar diatas dapat menjelaskan keuntungan yang didapat pada industri manufaktur dapat meningkat dengan tajam seiring bertambahnya pengalaman, *skill*, dan evaluasi kinerja yang dilakukan karena pekerjaan yang semakin efektif dan efisien. Dalam proyek konstruksi *reward* yang didapat cenderung dalam angka yang konstan dan peluang untuk mendapatkan keuntungan sama di setiap proyeknya tergantung dari besaran tingkat risiko yang dihadapi di lapangan. Reputasi dan *brand* juga akan meningkatkan harga jual produk, sehingga semakin besar keuntungan (*reward*) yang didapatkan dengan biaya operasional serta produksi yang konstan atau semakin turun.

Perhitungan *reward* berdasarkan prosentase bukan hanya satu-satunya kelemahan pada industri konstruksi. Lambatnya peningkatan skill SDM, evaluasi kinerja, dan evaluasi manajemen yang cenderung lambat memberikan dampak kepada

biaya produksi industri konstruksi yang konstan dan sulit turun. Peningkatan pada *brand* dan reputasi dalam dunia konstruksi tidak memberikan dampak pada besaran keuntungan yang didapat.

3.5.3 Risiko industri konstruksi dari segi perjanjian kerja

Industri konstruksi adalah industri yang berorientasi terhadap konsumen dan melindungi hak-hak konsumen atau *owner*. Salah satu bentuk perlindungannya adalah beberapa jenis kontrak kerja yang dapat dipilih oleh *owner*. Benton (2009) menyatakan ada 4 jenis kontrak kerja, yaitu:

1. *Unit price contract*
2. *Cost-plus contract*
3. *Design Build contract*
4. *Negotiated contract*

Pada kontrak *lump sum*, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik proyek (*owner*) adalah suatu jumlah tetap yang didapat dari perhitungan seluruh aspek pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak seperti gambar desain, spesifikasi umum dan teknis, serta aturan-aturan administratif lainnya. (Husein 2011).

Kontrak *unit price*, adalah kontrak yang didasarkan pada estimasi volume pekerjaan yang telah diklarifikasi bersma-sama pemilik proyek degan jumlah biaya per unit pekerjaan (Husein 2011).

Design and Build contract atau dalam bahasa lainnya adalah kontrak rancang bangun, yaitu tim konsep proyek dalam sistem ini adalah pemilik dengan satu perusahaan yang terdiri atas perencana dan kontraktor. Perusahaan tersebut menyediakan dana, merencanakan serta melaksanakan pembangunan konstruksi. Setelah proyek berakhir, bangunan dialihkan kepada pemlik proyek dengan sistem *turn key* (Husein 2011).

Negotiated contract adalah nilai kontrak yang berdasarkan negosiasi, baik nanti keputusanya akan ada pada *unit price* atau pada *lump sum*. Yang perlu diperhatikan terutama pada tingkat kerumitan proyek yang dilaksanakan. Jika pelaksana atau

kontraktor tidak jeli dalam memperhatikan kompleksitas proyek, sangat berpotensi besar pada kerugian yang ditanggung oleh kontraktor.

Keempat jenis kontrak diatas memberikan opsi bagi konsumen dalam melindungi haknya dan memperbesar harapan tercapainya pekerjaan sesuai dengan harapan yang dimiliki. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi pemberi jasa dalam manajemen risiko yang terjadi nantinya selama pekerjaan berlangsung.

3.5.4 Korelasi antara risiko industri konstruksi dari segi reward dan kontrak kerja


Bersaran risiko pada proyek konstruksi telah digambarkan pada Gambar 3.2. Sebagian besar *owner* memilih kontrak kerja *lump sum contract* sebagai kontrak kerja yang mengikat antara *owner* dengan kontraktor. Hal ini merupakan cara terbaik untuk menjamin keamanan bagi *owner* dengan menyerahkan semua keputusan, metode, dan pelaksanaan lapangan kepada kontraktor sedangkan kewajiban *owner* adalah memberikan uang sesuai dengan kesepakatan perhitungan perkiraan harga pekerjaan, harga material, dan keuntungan kontraktor yang sudah disepakati.

Besaran reward yang didapatkan oleh kontraktor seperti telah dijelaskan pada poin sebelumnya tidak ada peningkatan artinya konstan untuk setiap proyek. Kewajiban tersebut menuntut penyedia jasa konstruksi untuk dapat melakukan evaluasi manajemen demi memperkecil terjadinya risiko sehingga keuntungan yang didapat diperkecil oleh risiko-risiko kerugian yang dihadapi di lapangan.

3.6 Anggota supply chain

Supply chain dan *supply chain management* memiliki makna yang berbeda. *Supply chain* adalah anggota dari rantai pasok itu sendiri, sedangkan *supply chain management* adalah bagaimana membuat rantai pasok produksi dapat bekerja efektif dan efisien.

Supply chain dalam dunia konstruksi dapat disebut juga *construction supply chain*, adalah anggota baik perusahaan maupun perorangan yang memiliki keterkaitan dengan proses produksi. Dalam proses produksi sendiri kontraktor utama memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai yang bertanggung jawab di tahapan *conversion* (menjadikan keinginan *owner* yang sudah direncanakan oleh konsultan menjadi kenyataan di lapangan).



Gambar 3. 4 Bentuk organisasi *supply chain* secara general
(Sumber: W.C.Benton, 2010)

Kontraktor sebagai pemeran utama dalam tahapan *conversion* yang menjadi pusat dari *supply chain* atau rantai pasok. Maka hubungan *supply chain* dari kontraktor ke atas disebut dengan hubungan *upstream*, sedangkan hubungan kontraktor ke bawah disebut juga dengan hubungan *downstream*. *Upstream* adalah pihak-pihak yang dapat mengatur kontraktor seperti *owner* dan konsultan perencana. *Downstream* dalam rantai pasok adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan kontraktor demi terwujudnya pelaksanaan di lapangan dengan mutu yang baik dan memberikan kepuasan kepada *owner* perihal pelaksanaan lapangan.

Dalam menjalankan organisasi rantai pasok demi terwujudnya produk yang bermutu tinggi yang diberikan kepada *owner* serta keuntungan yang layak bagi penyedia jasa di lapangan, tentu masing-masing bagian *supply chain* memiliki hak serta tanggung jawab yang perlu dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan anggota *supply chain* lainnya.

3.6.1 Owner (*upstream*)

Ervianto (2002) menjelaskan, pemilik proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah orang/badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. Pengguna jasa dalam konteks ini mempunyai berbagai macam hak, yaitu sebagai berikut:

1. Menunjuk penyedia jasa (konsultan atau kontraktor)
2. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa
3. Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan
4. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan
5. Menyediakan dana yang kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan
6. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik
7. Mengesahkan perubahan pekerjaan (bila terjadi)
8. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki

Setelah penjabaran hak yang dimiliki pengguna jasa pada paragraf sebelumnya, maka pengguna jasa juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan sebagai berikut:

1. Memberitahunkan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing kontraktor
2. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara memberitahukna secara tertulis kepada kontraktor jika terjadi hal-hal diluar kontrak yang ditetapkan

“Proses *supply chain management* dimulai dari insiatif *owner* yang memprakarsai dibuatnya produk konstruksi bangunan dan berakhir pada *owner* ketika produk tersebut selesai diproduksi” (Vrijhoef, 1998:138) tertulis dalam Benton (2010).

Owner berperan dari tahapan *fasibility study*, perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, operasi, dan pemeliharaan. Bahkan dalam tahapan proses produksi *owner* dapat menunjuk langsung pihak yang terlibat untuk pelaksanaan atau bisa disebut *nominated subcontractor/nominated supplier*. Abbar (2009) menjelaskan kewajiban *owner* diantaranya:

1. Membuat dokumen lelang
2. Melengkapi kebutuhan desain
3. Menerbitkan dokumen lelang
4. Penetapan pemenang

3.6.2 Konsultan perencana dan pengawas (*upstream*)

Pihak/badan yang disebut konsultan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsultan perencanaan dan konsultan pengawas. Konsultan perencanaan dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis berdasarkan spesialisasinya, yaitu konsultan yang menangani bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal dan elektrik dan lain sebagainya. Berbagai bidang tersebut umumnya menjadi satu kesatuan dan disebut konsultan perencanaan (Ervianto 2002).

Konsultan perencanaan adalah orang/badan yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil, dan bidang lain yang melekat erat membentuk suatu sistem bangunan. Konsultan perencanaan dapat berupa perseorangan/perseorangan berbadan hukum/badan hukum yang bergerak dalam bidang perencanaan pekerjaan bangunan (Ervianto 2002). Ervianto (2002) juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsultan perencanaan, diantaranya:

1. Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat, hitungan struktur, rencana anggaran biaya.
2. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan
3. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat.
4. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan.
5. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek.

Konsultan pengawas adalah orang/badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan perkajaan pembangunan mulai awal hingga berakhirnya pekerjaan tersebut (Ervianto 2002). Ervianto (2002) juga menjabarkan hak dan kewajiban konsultan pengawas adalah:

1. Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan.
2. Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan.
4. Mengoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antara berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar.
5. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.
6. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.
7. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.
8. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
9. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harin, mingguan, bulanan)
10. Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan pekerjaan tambah/kurang.

3.6.3 Kontraktor (*main contractor*)

Kontraktor adalah orang/badan yang menerima perkaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan (Ervianto 2002). Ervianto (2002) juga menjabarkan hak dan kewajiban kontraktor diantaranya:

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan (*anvullings*) dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa.

2. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan peratran untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat.
3. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan.
4. Menyerahkan seluruh ata sebagian pekerjaan yang telah diselesaiknaya seusia ketetapan yang berlaku.

Benton (2010) menjelaskan tugas kontraktor didalam hubungan *supply chain* yakni mengambil tanggung jawab penuh atas koordinasi dan motivasi untuk memberikan produk dengan kualitas tinggi namun tetap *budget* minim dan tepat waktu. *Supply chain management* pada sudut pandang kontraktor utama harus memenuhi lima prinsip fundamental:

1. Berkompetisi dengan kontraktor lain perihal penambahkan nilai dalam rantai pasok dan meminimalisir limbah.
2. Membangun hubungan jangka panjang dengan subkontraktor dan *supplier*.
3. Fokus pada analisa *value* dari *supply chain* dan target capaian biaya.
4. Pengembangan dan perubahan yang lebih baik untuk *supply chain*.
5. Mendukung informasi baik *upstream* maupun *downstream*.

3.6.4 Subkontraktor dan subkontraktor *specialist (downstream)*

Benton (2010) menjelaskan, subkontraktor adalah perusahaan konstruksi yang melakukan kontrak kerjasama dengan kontraktor utama untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan kontraktor utama. Subkontraktor dapat digolongkan berdasarkan jenis aktivitas dan berdasarkan sumber daya yang diberikan. Subkontraktor jika digolongkan berdasarkan aktifitas diantaranya subkontraktor pada pekerjaan yang membutuhkan teknik khusus, serta subkontraktor pada pekerjaan khusus dan material khusus. Penggolongan subkontraktor berdasarkan sumber daya yang diberikan terdiri dari subkontraktor yang memberikan jasa pelaksanaan saja (*labor-only subcontractor*), subkontraktor yang memberikan sumber daya berupa pekerja dan material, subkontraktor yang memberikan sumber daya berupa pekerja material dan perencanaan (*design*), serta subkontraktor yang memberikan sumber daya berupa pekerja material dan perencanaan (*design*) dan jasa pemeliharaan.

3.6.5 *Supplier* dan manufaktur konstruksi (*downstream*)

Benton (2010) menjelaskan, proyek konstruksi membutuhkan material bangunan yang terdiri dari material alam dan material manufaktur. Material alam seperti pasir, kerikil, dan batu alam. Material hasil produksi manufaktur seperti besi beton, keramik, panel beton, dan beton *precast*. Dengan demikian terdapat dua jenis pelaku yang terlibat dalam aliran material-material yang dibutuhkan dalam proyek konstruksi bangunan, yaitu *supplier* dan manufaktur konstruksi.

Supplier langsung mengambil material alam untuk selanjutnya dikirimkan kepada proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor utama atau mengirimkannya pada manufaktur konstruksi untuk dapat diproses. Hubungan antara kontraktor utama dan *supplier* adalah dimana *Construction Supply Chain Management* (CSCM) dapat diterapkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aliran material yang mendukung kinerja kontraktor utama dalam memberikan mutu material yang sesuai serta mengurangi risiko yang terjadi. Kerjasama *supplier* dalam manufaktur konstruksi dapat diterapkan seperti halnya penerapan *supply chain* dalam ilmu industri.

Manufaktur konstruksi mengambil material dari alam yang diberikan oleh *supplier* untuk menjadikannya produk yang bernilai lebih tinggi seperti beton cair, beton *precast*, cladding, sebelum material-material tersebut memasuki lokasi pengerjaan proyek oleh kontraktor utama. Adanya manufaktur konstruksi sebagai pihak yang telah melakukan produksi di luar lokasi konstruksi (*off site production*) memiliki kontribusi besar bagi konstruksi untuk lebih mengefisienkan proses konstruksi yang terjadi dalam lokasi konstruksi. Manufaktur konstruksi memproduksi material-material konstruksi dengan mengolah material-material alam hingga menghasilkan komponen bangunan tertentu. *Supplier* mendistribusikan material yang diperoleh kepada pengguna.

3.8 Subkontraktor versus material purchasing (*supplier*)

Terjadi perbedaan yang jauh saat kontraktor utama bekerja sama dengan *supplier* atau bekerjasama dengan subkontraktor. Kerjasama dengan *supplier* atau material *purchasing* merupakan kerjasama dalam bentuk transaksional. *Value* atau nilai yang diberikan dari *supplier* adalah dari sisi volume, mutu, dan yang paling penting

kontraktor utama merupakan yang lebih di prioritaskan oleh *supplier*. Kerja sama dengan subkontraktor akan membantu lebih jauh dan bukan hanya kerja sama yang transaksional semata. Subkontraktor akan dapat membantu hingga dapat menjadi bagian dari desain, metode, hingga pelaksanaan.

Pada poin risiko hubungan *partnership* telah dijelaskan ada risiko yang terjadi manakala menggunakan *partnership* sebagai metode berhubungan bersinergi dengan *downstream*, yang didalamnya terdapat *supplier* (*material purchasing*) dan subkontraktor. Untuk mengetahui terkait hal-hal yang dilakukan oleh kontraktor utama yang akan berhubungan dengan pihak *supplier* (*material purchasing*) ataupun subkontraktor dari awal proses hingga akhir dapat dilihat pada *sourcing cycle*. Dijelaskan oleh Benton (2010) proses *sourcing cycle* sebagai berikut:

1. Mengenali elemen-elemen pekerjaan yang dibutuhkan
2. Menentukan hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan desain yang ada
3. Prakuualifikasi *skill* yang dibutuhkan sesuai dengan desain
4. Pembuatan dokumen permintaan ke manajemen pusat
5. Sosialisasi dokumen lelang dan estimasi
6. Evaluasi dari sosialisasi
7. Fixasi dari *purchase order*, *lease*, dan kerja sama dengan *subcontractor*
8. Memasukkan contoh material yang dibutuhkan ke *supplier* dan persiapanya serta memasukkan data gambar desain yang dibutuhkan ke subkontraktor
9. *Review* dan persetujuan gambar kerja oleh kontraktor utama, arsitek, dan *engineer*
10. Mulai fabrikasi oleh kontraktor dan juga *supplier*
11. Cek progres pekerjaan oleh *subcontractor* dan juga *supplier*
12. Pengepakan
13. *Delivery* dan inspeksi
14. Pengantaran ke lokasi
15. Instalasi
16. Uji mutu
17. Persetujuan dan penolakan
18. Jaminan dan perbaikan

3.8.1 Subkontraktor

Proses pemilihan subkontraktor untuk bisa diajak bersinergi biasanya diawali dari sistem tradisional. Sistem tradisional dengan membuka kesempatan kepada beberapa subkontraktor dan menseleksi dengan prinsip harga terendah dan kualitas terbaik. Kontraktor utama akan menjalankan kerja sama jangka pendek setelah itu akan dilakukan evaluasi kinerja subkontraktor. Jika subkontraktor memenuhi harapan yang ditentukan oleh kontraktor utama, maka kontraktor melanjutkan hubungan untuk menjadi *relational*.

Pencarian dan pemilihan subkontraktor merupakan elemen penting dalam proses konstruksi. Pemilihan subkontraktor yang tepat, dan memiliki hubungan *partnership* yang memperkuat kinerja kontraktor utama karena subkontraktor tidak hanya mendatangkan material atau tenaga, bahkan bisa membantu dalam metode pekerjaan di lapangan. Subkontraktor dapat dipilih setelah kontraktor utama mengawali hubungan dengan bentuk tradisional. Momen terjadinya kerja sama dengan bentuk tradisional tersebut dapat digunakan oleh kontraktor utama untuk menilai subkontraktor dengan kriteria dalam menjalin hubungan *relational*. Beberapa kriteria diantaranya:

1. Perencanaan yang efisien dan sistem *controlling*
2. Memiliki daftar list pekerjaan yang dibutuhkan dengan jelas
3. Memenuhi dari sistem prakualifikasi
4. Sistem kontrol yang efektif

Selebihnya adalah bagaimana pihak subkontraktor dapat bersinergi dengan kontraktor utama dalam menyelesaikan masalah-masalah di lapangan, fleksibilitas, dan juga membantu dalam metode di lapangan.

3.8.2 Material purchasing (supplier)

Material purchasing memiliki kelebihan berupa dapat lebih terkontrolnya jumlah dan mutu dari material material yang datang ke lapanga. Kelebihan tersebut dapat menjadi rumit manakala pihak kontraktor utama tidak mengetahui secara detail terkait material apa saja yang paling dibutuhkan dalam pengerjaan yang akan


dilaksanakan dilapangan baik dari segi spesifikasi dan dimensi. Ketika pihak kontraktor utama tidak bisa mendeskripsikan dengan jelas material yang dibutuhkan, maka pihak *material purchasing* akan memberikan spesifikasi umum yang biasa. Pada akhirnya masalah seperti ini membawa kepada kondisi *poor execution of a good design*. *Supplier* yang memenuhi harapan kontraktor dapat digambarkan memiliki kriteria seperti berikut:

1. Memiliki personal yang berkompetent
2. Dokumentasi akurat dan lengkap dalam lingkup kerja
3. *Supplier* memiliki sistem dokumentasi yang baik
4. Memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang proses negosiasi
5. Memiliki dokumen lengkap tentang *quality control*
6. Memiliki langkah langkah kerja yang jelas dalam melakukan pekerjaan yang efektif dan sistem pengembangan yang terus menerus
7. Memiliki sistem yang baik dalam pengantaran material dan tepat waktu
8. Memiliki sistem kontrol dan pengetahuan tentang penerimaan material di lokasi proyek
9. Memiliki rencana yang tertulis untuk mengamankan material dan peralatan di lokasi proyek
10. Memiliki estimasi perhitungan material dan penggunaan alat.
11. Memiliki sistem pembayaran dibelakang

Semakin rumit suatu bangunan tentu item pekerjaan yang ada akan semakin kompleks sehingga semakin kompleks pula material yang dibutuhkan. Ketidak mampuan kontraktor dalam memahami suatu item pekerjaan yang spesifik dengan material dan tehnik tertentu, haruslah dapat di tanggunglangi oleh penjelasan yang detail oleh arsitek dan *engineer*. Oleh karenanya spesifikasi material adalah kunci akan keberhasilan penerapan desain di lapangan. Penggunaan simbol yang spesifik dalam dokumen pekerjaan dan tentu harus tertulis dengan baik untuk setiap jenis pekerjaan. Ketika spesifikasi dilapangan hanya tidak spesifik dan detail, akan sangat sulit bahkan tidak mungkin pekerjaan bisa akurat sesuai dengan harga dan metode pekerjaan yang diinginkan.

3.8.3 Alur material dari material *supplier* hingga lokasi proyek

Material alam merupakan bahan utama dalam pembangunan proyek konstruksi. Penggunaan material bisa langsung hasil pengambilan dari alam, ada juga yang perlu melalui proses manufaktur untuk dikelola sehingga menjadi




Gambar 3. 5 Alur supply chain logistik dari supplier hingga produksi

3.7 Supply chain management pada konstruksi

Risiko industri konstruksi terutama bagi pelaksana sangat besar karena faktor kegagalan bisa jadi bukan hanya karena faktor internal dan ketidakmampuan kontraktor utama dalam mengelola pelaksanaan, melainkan banyak faktor eksternal dari pihak-pihak yang bekerja sama dan melakukan kontrak dengan kontraktor tidak dapat bersinergi dengan kontraktor utama. Kredibilitas pihak subkontraktor atau *supplier* dalam memberikan pekerjaan yang memiliki mutu yang baik dan waktu yang tepat tentunya selalu menjadi evaluasi bagi kontraktor untuk semakin lebih baik kedepannya. Arus aliran informasi menjadi sangat penting untuk diperbaiki dan dimaksimalkan sebelum mengevaluasi kesalahan dan keterlambatan yang dilakukan oleh subkontraktor atau *supplier*. Arus pengelolaan arus informasi yang baik dapat diperbaiki dengan penerapan CSCM (*Construction supply chain management*).

Supply chain management adalah melakukan strategi dalam perbaikan dengan tujuan mengurangi risiko terjadinya kerugian pelaksanaan akibat dari kurangnya koordinasi oleh pihak-pihak *supply chain*. Benton (2010) menjelaskan, kendati *supply chain* merupakan ilmu serapan dari industri manufaktur namun industri konstruksi tidak bisa meniru teknik evaluasi yang diterapkan oleh industri manufaktur secara menyeluruh. Kondisi industri manufaktur yang repetitif secara otomatis menjadikan SDM akan semakin mengerti cara memproduksi dan akan menghindari kesalahan yang sama di produksi berikutnya seperti yang kita lihat pada Gambar 3.1. Dalam industri

konstruksi, kondisi proses produksi yang berbeda setiap proyeknya memperbesar kemungkinan kesalahan kembali terjadi seperti pada Gambar grafik 3.2. Hal ini dikarenakan memperkecil risiko dalam konstruksi tidak bisa bergantung pada SDM maka perbaikan yang dilakukan dalam pelaksanaan oleh kontraktor lebih ke arah perbaikan *management* dan sistem dengan CSCM. Urgensi perbaikan CSCM ini telah dapat dibuktikan oleh Benton (2010) dan dapat digambarkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3. 6 Probabilitas kegagalan setelah dilakukan aplikasi CSCM
(Sumber: W.C.Benton, 2010)

Gambar 3.6 menjadi gambaran bagaimana CSCM pada pelaksanaan konstruksi menjadi opsi terdepan dalam melakukan perbaikan untuk mengurangi risiko terjadinya kegagalan yang berdampak pada kerugian yang diterima oleh semua pihak CSCM. Dalam tahapan pelaksanaan kontraktor utama merupakan yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan sesuai mutu, sesuai waktu, dan memastikan tidak ada penambahan biaya sehingga kesalahan dan keterlambatan kontraktor utama adalah pihak yang akan mengalami kerugian terbesar. Penerapan CSCM juga akan berdampak positif bagi kontraktor untuk melindungi keuntungan yang didapatkan sebagai langkah meminimalisi ancaman risiko yang terjadi.

3.7.1 Kemampuan daya saing perusahaan kontraktor dengan *operasional efficiency*

Persaingan antara penyedia jasa konstruksi menjadi semakin sengit dalam dekade ini, maka perusahaan-perusahaan konstruksi semakin sulit untuk dapat terus bertahan. Strategi yang *competitive* dengan bersaing memberikan harga yang murah (*low cost*), mutu yang berkualitas (*high quality*), penyelesaian yang tepat waktu (*on time project*), serta kemampuan leadership yang baik adalah senjata utama bagi sebuah perusahaan untuk berkompetisi. Namun hal itu masih belum cukup untuk dapat memperkecil risiko yang terjadi dan meningkatkan keuntungan. Perlu adanya kemampuan daya saing yang lebih dari perusahaan kontraktor, untuk terus dapat bertahan di bisnis konstruksi. Salah satu kemampuan daya saing yang dapat dikembangkan oleh perusahaan kontraktor untuk lebih unggul dari pesaing nya adalah *operasional efficiency*. Benton (2010) menjelaskan langkah-langkah dalam memperbaiki *operasional efficiency* adalah:

1. Mengembangkan *attitude adjustment* dengan tujuan meningkatkan dedikasi yang kuat oleh SDM untuk membangun operasional yang efisien, saling mengerti satu dengan yang lainnya, serta memiliki komitmen pada pekerjaan yang diberikan oleh manajemen level atas untuk diaplikasikan keseluruh bagian perusahaan. Pentingnya pemahaman akan sikap atau *attitude* yang baik ini bisa saja hanya bertahan dalam waktu singkat dan tidak bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Solusi masalah tersebut dijelaskan pada poin kedua.
2. Semangat untuk terus melakukan *continous improvement* untuk terus memperbaiki dan menjaga serta konsisten terhadap semangat dalam membantu operasional yang efisien. Ketika perusahaan mampu menjadikan kemampuan ini sebagai *competitive advantage* atau kemampuan daya saing pada suatu perusahaan. Hal ini diakrenakan tidak banyak perusahaan yang bisa menjaga konsistensi semangat SDM yang dimiliki dari proyek satu ke proyek yang lainnya. Para pemimpin perusahaan atau manajemen tingkat atas haruslah dapat menahan semangat fundamental daripada fokus melakukan reaksi ke permasalahan yang sifatnya sementara. Mereka harus bisa menanamkan kepada SDM bahwa perubahan yang diharapkan tidak bisa didapatkan secara drastis melainkan dari perubahan kecil yang dilakukan terus


menerus hingga pada akhirnya akan membawa perubahan besar pada perusahaan dengan semakin kecilnya kemungkinan risiko yang terjadi.

3. *Elimination waste* agar perusahaan mampu mereduksi biaya pengeluaran yang tidak begitu dibutuhkan dan kemampuan perusahaan yang siap akan perubahan yang terjadi. Perusahaan kontraktor haruslah bersikap *flexible* dan siap dengan segala perubahan situasi yang ada. Sikap tersebut merupakan sikap awal yang dibutuhkan untuk menghadapi perpindahan dari satu proyek ke proyek yang lainya walaupun kondisinya jauh berbeda..
4. Memaksimalkan teknologi dalam persaingan dalam perusahaan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan itu sendiri dalam menjalankan *business cycle* dan mendukung informasi yang dibutuhkan kepada seluruh jaringan *supply chain*.

3.7.2 *House of lean* pada konstruksi

House of lean merupakan teori yang dikembangkan oleh TPS (*Toyota Production System*) yang menggunakan analogi dari rumah yang terstruktur akan terdiri dari *base*, *the wall* (dinding) merupakan hal yang paling utama untuk dapat tercapainya goal, *production optimization* (isi dari rumah) adalah pengoptimalan SDM yang akan mendukung tercapainya goal, dan *roof* merupakan *consumer value* adalah nilai yang ingin dicapai berupa kepuasan konsumen dengan mutu produk sebaik mungkin. Hal ini merupakan pengembangan untuk mengatasi tindakan yang sulit untuk konsisten dari sebuah perusahaan manakala terlalu fokus mengerjakan target jangka pendek namun melupakan hal-hal penting yang akan menompang perusahaan dalam jangka panjang.

Konsep *House of lean* yang pelopori oleh TPS diaplikasikan di banyak jenis industri dan perusahaan salah satunya juga dalam industri konstruksi. Namun untuk industri konstruksi dengan tipe pekerjaan yang jauh berbeda dari manufaktur diperlukan banyak penyesuaian namun tetap pada nilai-nilai yang dibawa oleh *toyota production standarization*. Benton (2010) memaparkan *house of lean* dalam CSCM adalah seperti gambar 3.7.




Gambar 3. 7 House of lean pada industri konstruksi
(Sumber: W.C.Benton, 2010)

3.7.3 Dinding penghalang dalam supply chain management

Dalam konsep tradisional pihak kontraktor menggunakan unsur persaingan atau membuka kesempatan bagi semua *supplier* agar dapat masuk serta menggunakan kemampuannya dalam menawar sehingga *supplier* memberikan harga terendah. Tentunya hal ini bukanlah strategi jangka panjang yang bisa digunakan secara terus menerus. Karena target CSCM salah satunya adalah kontraktor utama dapat berintegrasi dengan *supplier* dan subkontraktor. Hal ini juga didukung oleh hasil studi *Harvard Business school*.

Bentuk tradisional dari *supply chain* digambarkan seperti ada dinding pembatas yang menghalangi jaringan *upstream* ke kontraktor utama, ataupun *downstream* ke kontraktor utama, untuk bersinergi dalam menjalankan pelaksanaan proyek di lapangan. Bentuk modern dari CSCM adalah mengajak seluruh *supply chain* untuk bersinergi

dengan adanya keterbukaan *sharing* dari semua pihak. Hal ini digambarkan oleh Benton (2010) dalam gambar 3.8.



Gambar 3. 8 Dinding penghalang CSCM
(Sumber: W.C.Benton, 2010)

Meruntuhkan dinding pembatas dari tiap-tiap bagian terutama terhadap jaringan *downstream* amatlah penting bagi kontraktor utama. Ketidak mampuan dalam mensinergikan jaringan *supply chain* akan membawa banyak masalah bahkan hingga kegagalan konstruksi. Masalah-masalah yang disebabkan oleh dinding pembatas ini diantaranya:

1. Gagal dalam membagikan informasi proyek
2. Ketakutan akah kehilangan kontrol
3. Kurang nya *self awareness*
4. Kurang nya *partner awareness*
5. Ekonomi dari kompleksitas dari suatu proyek
6. Ketidak mampuan untuk merekognisi goal
7. Kurang nya pengetahuan dalam memahami *project owner*
8. Kurang nya pemahaman akan *supply chain*
9. Cara pandang yang tidak jauh kedepan
10. Strategi yang terlalu fokus jangka pendek
11. *Dificiency of muality*

3.7.4 Relational Business Strategy

Dalam dekade terakhir perusahaan-perusahaan konstruksi di Amerika telah merasakan manfaat dan menjadikan hal ini sebagai salah satu daya saing dari perusahaan yang mereka jalankan dengan adanya berbagi teknologi, informasi, dan rencana tidak hanya memberikan semangat saling keterbukaan tapi menjadi kemampuan daya saing dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Dengan adanya keterbukaan dari semua pihak yang dibangun tadi, dan menurunkan dinding penghalang dari cara tradisional, maka akan semakin meningkatkan tingkat kepercayaan dari masing-masing perusahaan dan terutama kontraktor serta menurunkan pengeluaran di bidang *controlling*. Ketika dinding penghalang antara *supply chain* berhasil diruntuhkan seluruh pihak akan bekerja dalam satu kesatuan dan saling berbagi informasi dan perencanaan.

Menghilangkan dinding pembatas dengan *downstream* dari *supply chain* artinya memperkuat dari sisi relasi ketimbang menggunakan cara kompetitif. Tentunya ada beberapa ciri-ciri yang menandakan suatu perusahaan telah beralih dari sistem tradisional menjadi relational, dan transisi tersebut digambarkan Benton (2010) pada tabel.

Tabel 3. 1 Discrete versus relational business strategies

Contractual element	Discrete Orientation	→	Relational Orientation
<i>Duration</i>	<i>One payment only</i>		<i>Future payment</i>
<i>Attitude</i>	<i>Independent, suspicious</i>		<i>Open, trusting, cooperative</i>
<i>Communication</i>	<i>Very little</i>		<i>Complex</i>
<i>Information</i>	<i>Proprietary</i>		<i>Shared</i>
<i>Planning and Goals</i>	<i>Individual, short- term</i>		<i>Joint, long term</i>
<i>Benefit and Risk</i>	<i>Individual</i>		<i>Shared</i>
<i>Problem solving</i>	<i>Power driven</i>		<i>Mutual, Judicious</i>

Sumber: W.C.Benton (2010)

Dalam hubungan *supply chain* secara strategis untuk dapat beraliansi tentunya akan ada tahap seleksi sebelum memilih subkontraktor atau *supplier*. Untuk memilih *supplier* atau subkontraktor yang dapat dijadikan partner untuk menjalankan kerjasama lebih intensif, hubungan saling ketergantungan, dan bisa memberikan manfaat bagi kedua pihak. *strategic construction supply chain* memberikan empati antara satu dengan yang lainnya, asosiasi dalam jangka panjang, membuat perencanaan bersama dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Perbedaan-perbedaan antara perusahaan yang masih menggunakan cara tradisional dan yang menggunakan cara *partnership* dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 *Traditional versus Partnership supply strategies*

<i>Traditional project relationship</i>	<i>Supply chain project partnership</i>
<i>Short-term contract supplier</i>	<i>Long-term alliance with supplier</i>
<i>Bid evaluation</i>	<i>Intensive evaluation of supplier value added</i>
<i>Many suppliers and subcontractors</i>	<i>Few suppliers and subcontractors</i>
<i>Proprietary information</i>	<i>Shared project information</i>
<i>Power driven problem solving coercive relationship</i>	<i>Mutual project solving improvement success sharing</i>

Sumber: W.C.Benton (2010)

3.7.5 Strategi *Partnership* dengan *supplier* dan subkontraktor

Kontraktor utama, *supplier*, dan subkontraktor bisa meningkatkan kualitas disaat bersamaan dengan menurunkan biaya transaksi. Biaya yang dapat diturunkan seperti menurunkan administratif dan fokus pada hal-hal yang perlu, proses integrasi, dan koordinasi proses. Untuk kedepanya strategi *supply chain relationship* dapat meningkatkan stabilitas kondisi market dan meningkatkan juga strategi *partnership*. Potensi yang didapat manakala suatu perusahaan berhasil meningkatkan dari strategi *relationship* menjadi *partnership* dapat kita pahami dalam tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Potensi yang didapat dengan adanya kerja sama dengan supplier dan subkontraktor

<i>Reduced uncertainly for project owner in</i>	<i>Cost saving</i>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Material cost</i> - <i>Quality</i> - <i>Timing</i> - <i>Reduced supplier, subkontraktor base easier to manage</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Economies scale in</i> - <i>Scheduling</i> - <i>Purchasing</i> - <i>Logistics</i> - <i>Decreased administratives costs</i> - <i>Fewer swtching costs</i> - <i>Enhached project integration</i> - <i>Technical or physical integration</i> - <i>Improved equipment utilization</i>
<i>Reduced uncertainly for Subcontractor and Suppliers in</i>	<i>Time management</i>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Market</i> - <i>Understanding of projects owner needs</i> - <i>Project specifications</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Faster project completion</i> - <i>Improved cycle time for subcontractor</i>
<i>Reduced uncertainly for Owners and Partners in</i>	<i>Share Risk and Rewards</i>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Convergent expectation and goals</i> - <i>Reduced effects from externalites</i> - <i>Reduced oppertunism</i> - <i>Increase communication and feedback</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Joint capability anda development</i> - <i>Market shift</i> - <i>Increades profitability</i> - <i>Project development</i> - <i>Accident reduction</i>
<i>Joint work methode development</i>	<i>Stability</i>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Increase shared technology</i> - <i>Greater joint involvement project design</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Leads time</i> - <i>Priorities and attention</i>
<i>Greater flexibilty</i>	

Sumber: W.C.Benton (2010)

3.7.6 Risiko dalam strategi *partnership*

Manfaat dari pengaplikasian *supply chain management* dapat menahan dari kerugian-kerugian yang mungkin kita dapatkan dalam jangka panjang. Namun ada titik kritis yang sangat mengancam dalam pelaksanaan CSCM, yakni apabila partner *supply chain* baik subkontraktor atau *supplier* tidak memenuhi ekspektasi yang diharapkan

kontraktor utama. Oleh karenanya ada proses yang perlu dilakukan sebelum mengambil keputusan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam membangun *partnership*,

Ketika kontraktor utama telah mendapatkan *partner* subkontraktor atau *supplier* yang ideal menurut kriteria yang ditentukan, kontraktor utama juga perlu menyadari hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan lancarnya *partnership* sehingga pelaksanaan dilapangan tercapai mutu dan waktu. Hal-hal kritis yang perlu diperhatikan dalam *partnership* dapat tergambar pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Faktor kritis yang mendukung keberhasilan dalam CSCM dalam fase implementasi

<i>Project completion time</i>	
- <i>Natural management support</i>	
- <i>Communication</i>	
- <i>Increased coordination</i>	
<i>Initial strategic analysis phase</i>	
- <i>Social and attitudinal barriers</i>	
- <i>Procedural and structural barriers</i>	
<i>Subcontractor/Supplier evaluation and selection phase</i>	
- <i>Total cost and profit benefit</i>	- <i>Partner capabilities</i>
- <i>Cultural compatibility</i>	- <i>Management compatibility</i>
- <i>Financial stability</i>	- <i>Location</i>
<i>Partnership establishment phase</i>	
- <i>Perception and needs analysis</i>	
- <i>Intense interaction</i>	
- <i>Documentation</i>	
<i>Maintenance phase</i>	
- <i>Trust</i>	- <i>Social exchange</i>
- <i>Goodwill</i>	- <i>Boundary personel</i>
- <i>Flexibility</i>	- <i>Performance measeurement</i>
- <i>Conflict management skills</i>	

Sumber: W.C.Benton (2010)

Dalam membangun *partnership* terhadap subkontraktor ataupun *supplier*, perlu adanya langkah-langkah yang bertahap dan kehati-hatian dalam membangun kerja sama dengan subkontraktor maupun *supplier*. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dari persiapan sampai pada kerjasama jangka panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Supplier partnership implementation step

<i>1. Establish strategic need for partnership</i>
<i>2. Develop partner criteria, evaluate, suppliers, and subcontractors, and select partner</i>
<i>3. Formally establish partnership</i>
<i>4. Mantain and refine partnership</i>

Sumber: W.C.Benton (2010)

3.9 Data primer

Sumber data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kuantitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder (Puhantara, 2010)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Indriantoro dan Supomo dalam (Puhantara, 2010)

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diperoleh sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa dan, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.

3.10 Metode pengambilan keputusan

3.10.1 Pengambilan keputusan dan urgensinya

Mintzberg (1989) mendefinisikan manajemen ke dalam tiga tugas: interpersonal., informasional, dan decisional. Interpersonal adalah menjelaskan bagaimana kemampuan seseorang menjalani tugasnya sebagai seorang manajer untuk menjadi seorang contoh terdepan, memotivasi, dan berhubungan dengan publik (seperti Steve Job di Apple). Seorang manajer memiliki peran sebagai pusatnya informasi dan penyebaran informasi. Hal ini memperkuat tugas seorang manajer. Untuk dapat mengambil keputusan

Mintzberg (1989) memberikan argumentasi bahwa perbedaan posisi manajer juga akan menjadikan tugas manajer berbeda pula. Dia menandai semakin kuat otoritas seorang manajer dalam mengatur organisasinya untuk dapat mengeluarkan keputusan yang sangat sukses ataupun sangat konyol adalah berdasarkan bagaimana dia dapat mengambil keputusan. Menjadi seorang pengambil keputusan yang efektif adalah merupakan skill yang harus dikuasai seorang pemimpin ataupun manajer. Pada akhirnya, benar atau salahnya pengambilan keputusan akan menjadi penentu perusahaan akan berhasil atau akan gagal. Hal ini berlaku tidak hanya pada sebuah organisasi namun juga berlaku pada personal.

3.10.2 Metode pengambilan keputusan

Model pengambilan keputusan yang paling terkenal dalam level individu dikeluarkan oleh Saati (1960), mendefinisikan dalam pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan tahapan-tahapan seperti intelegensi, desain, seleksi, dan implementasi. Intelegensi adalah dapat mendiskripsikan masalah yang sedang dihadapi dan desain adalah dapat mensesederhanakan masalah secara berjenjang. Alternatif penyelesaian masalah nantinya dapat dinilai skala prioritasnya berdasarkan kriteria yang paling dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Akhir dari langkah tersebut adalah implementasi dari alternatif yang sudah dipilih.

Model ini dan model pengambilan keputusan lainnya memiliki kemiripan dengan mengandalkan asumsi individual untuk dijadikan informasi yang rasional. Hal tersebut dapat memaksimalkan manfaat yang didapatkan (seperti pengalaman, asumsi,

pengetahuan), namun asumsi tersebut masih sangat dipertanyakan (Tversky dan Kahneman, 1994). Eksperimen pada psikologi kognitif menunjukkan bahwa seorang individu yang mengambil keputusan sangat mudah terjadi bias pada kognitif ketika frame perbandingan yang diajukan berbeda dalam mengambil keputusan. Salah satu bias kognitif adalah seseorang akan terpengaruh untuk lebih kecenderungan lebih besar saat diberikan opsi pertama. Tentunya masih banyak lagi bias kognitif lainnya Kahneman, D. (2011).

3.10.3 Metode dalam pengambilan keputusan terbaik

Enrique (2017) menjelaskan, metode AHP bisa menghilangkan segala batasan dan melakukan intruksi dengan menyederhanakan dan fokus dalam pengambilan keputusan. Kelebihan dari metode ini dibandingkan dengan kebanyakan metode dalam pengambilan keputusan lainnya adalah

1. Menstrukturkan masalah yang sekilas terlihat tidak mungkin untuk dibuat secara terstruktur.
2. Dapat berbagi kriteria pengambilan keputusan kepada orang lain untuk mendapatkan ide baru dan opini baru.
3. Metode yang bekerja lebih baik untuk masalah sederhana yang tidak bisa cukup akurat dalam mengkuantifikasi sesuatu yang relatif penting dalam setiap faktor yang diperlukan
4. Proses yang jauh lebih kompleks lebih dibutuhkan di saat menyelesaikan suatu masalah dengan skala besar, maka metode yang jauh lebih baik lebih dibutuhkan.

3.11 Pengenalan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*)


Mu (2017) menjelaskan, *Analytical hierarchy process*, dikembangkan oleh Profesor Thomas Saaty pada tahun 1960. Untuk dapat mensutruktur hirarki keputusan dan mereduksi kompleksitas yang ditampilkan dari hubungan antara beberapa objek ataupun kriteria dan alternatif penyelesaian permasalahan. Metode AHP memiliki harapan besar berupa kelebihan dalam memasukkan hal-hal yang *intangible* seperti pengalaman, pandangan subjektif, dan intuisi dan memasukkannya kedalam logika dan cara yang terstruktur. Kepopuleran metode ini meningkat sejak dapat diimplementasikan ke komputer software di tahun 1980. Hari ini metode AHP

dikembangkan oleh *group decision support systems* seperti *decision lens*. Metode AHP (*analytical hierarchy process*) digunakan telah digunakan pada instansi lebih dari 50 negara. Langkah-langkah dalam mengaplikasikan dalam mengambil sebuah keputusan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan model dalam pengambilan keputusan, dengan melakukan strukturalisasi dari permasalahan hingga solusi. Yakni dengan mendefinisikan goal, kriteria, serta alternatif penyelesaian masalah.
2. Melakukan prioritas kriteria dan melakukan *ranking* berdasarkan kriteria yang lebih dititik beratkan, dengan cara membandingkan antara kriteria, dan dilakukan cek konsistensi untuk melakukan penilaian telah dilakukan secara konsisten.
3. Melakukan prioritas alternatif solusi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya secara terpisah dan prioritas alternatif dinilai dengan masing-masing kriteria.
4. Melakukan penggabungan seluruh alternatif yang sudah dilakukan *ranking* dari masing-masing prioritas.
5. Melakukan cek sensitifitas, yaitu analisa tentang bagaimana perubahan *ranking* alternatif yang terjadi apabila perubahan pada berat pertimbangan kriteria.
6. Melakukan *final decision* berdasarkan hasil *ranking* dan analisa sensitivitas. Keputusan juga bisa diambil dari justifikasi dan pertimbangan personal pengambil keputusan.

3.11.1 Mengembangkan model AHP

Langkah pertama dalam metode AHP adalah membangun hirarki untuk pengambilan keputusan. Tahap ini juga bisa disebut terdiri dari hirarki untuk melakukan analisa dalam pengambilan keputusan. Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dibentuk struktur dalam bentuk hirarki. Gambar dibawah memberikan contoh Mu (2017) seperti pada gambar berikt ini.



Gambar 3. 9 Contoh *design model* metode AHP
(Sumber: Mu 2017)

Yang perlu di catat adalah level 1 dari hirarki adalah *Goal*. Seperti dicontohkan pada gambar diatas, *goal* nya ialah membeli mobil. Level keduanya adalah kriteria untuk mengambil keputusan. Pada contoh diatas, ada 3 kriteria yang menjadi pertimbangan yaitu harga, kenyamanan, dan keamanan. Pada level ketiga adalah alternatif alternatif yang tersedia seperti opsi mobil 1 dan mobil 2.

Keunggulan dari metode AHP ini adalah masalah yang kompleks dapat terlihat jelas yakni dengan menstrukturisasi masalah menjadi sederhana dan bisa lebih memahami tujuan yang akan dicapai, dengan kriteria yang akan digunakan dan solusi permasalahan. Ini merupakan tahapan yang sangat penting, bahkan dalam kasus yang jauh lebih kompleks perlu meminta pertimbangan dari seluruh kriteria dan alternatif penyelesaian masalah yang telah dipertimbangkan. Pengaplikasian metode AHP ke dalam permasalahan yang lebih kompleks juga bisa mempertimbangkan dan menambahkan subkriteria dalam pengambilan keputusan.

Setelah pengembangan kriteria dan alternatif solusi, maka dilakukan penilaian terhadap bobot kriteria maupun bobot alternatif yang dipandang dari masing-masing kriteria pemilihan. Cara memberikan penilai terhadap bobot kriteria maupun alternatif, adalah dengan membandingkan antara satu kriteria terhadap setiap kriteria lainnya. Untuk nilai yang dibeirkan dari setiap kriteria yang dibandingkan maupun alternatif

yang nantinya akan dibandingkan, adalah sesuai dengan angka numeric yang sudah ditentukan oleh Saaty (1960) seperti pada table 4.1.

Tabel 3. 6 Saaty's pairwise comparasion

<i>Verbal judgement</i>	<i>Numeric Value</i>
<i>Extremely important</i>	9
	8
<i>Very strongly more important</i>	7
	6
<i>Strongly more important</i>	5
	4
<i>Moredately more important</i>	3
	2
<i>Equally important</i>	1

3.11.3 Menentukan bebean kriteria

Mu (2017) menjelaskan, tidak semua kriteria memiliki tingkat kepentingan yang sama. Oleh kraenanya tahap berikutnya yang dilakukan dalam AHP adalah dengan menentukan bobot relatif dari masing-masing kriteria. Disebut dengan relatif karena suatu kriteria akan dibandingkan dengan setiap kriteria lainnya.

Pada contoh yang dijelaskan, dalam mengambil keputusan untuk membeli sebuah mobil tidak semua kriteria memiliki tingkat kepentingan yang sama. Contohnya pelajar akan lebih mementingkan membeli mobil dengan mengutamakan harga yang terjangkau dan mengekesampingkan faktor keamanan dan kenyamanan, sedangkan orang tua yang membelikan mobil untuk anaknya akan mengutamakan kewanaman dan mengkesampingkan faktor-faktor lainnya.

Sebelum menggunakan *pairwise comparasion* dalam menilai hasil, sebelumnya kita perlu melakukan *comparation* untuk kriteria dalam pengambilan keputusan. Dalam mengkomparasikan matriks, ketika suatu kepentingan dari kriteria dikomparasikan dengan dirinya sendiri, seperti halnya *cost versus cost*, *comfort versus comfort*, or *safety versus safety*, akan dikatakan sama pentingnya atau dengan nilai 1. Karena Ketika suatu kriteria dibandingkan dengan kriteria itu sendiri maka akan sama penting.

Pada tahap inilah Anda akan melihat kelebihan terbaik dari *Analytical Hierarchy Process* yaitu adalah *simplicity*. Kelebihan lainnya adalah anda bisa menentukan banyak kriteria dalam pengambilan keputusan. Salah satu kelebihan terbesar yang dimiliki adalah menjadikan sesuatu yang *tangible variabel* dari sesuatu yang *intangible* seperti kriteria dalam pengambilan keputusan. Pada tabel 4.1 menunjukkan aktivitas prioritas pada kriteria. Untuk menghitung keseluruhan prioritas dan bobot dari kriteria, ada dua metode yang bisa mendukung tujuan ini yaitu *exact* dan *approximate*.

Langkah selanjutnya adalah menghitung TPV (*Total Priority Value*). Untuk menghitung secara eksak, kuadratkan beberapa kali matriks *pairwise* sampai kolom menjadi identik. Tahapan ini disebut dengan limit matriks. Metode kedua adalah dengan *approximately methode*. Yang perlu dicatat dari metode kedua hasilnya bisa menjadi valid ketika matriks komparasi memiliki inkonsistensi yang rendah. Metode ini menggunakan normalisasi matriks, selanjutnya setiap sel akan dibagi dengan total dari kolom dan hasilnya adalah prioritas. Metode ini cukup baik untuk melakukan *judgement and priority* di waktu yang bersamaan.

Melaukan cek konsistensi penting untuk dilakukan sebelum dapat membeirkan *judgement*. Ide dari konsistensi ini bisa digambarkan jika responden memilih sebuah apel dua kali lipat daripada pir, dan memilih pir dua kali lipat daripada ada jeruk, maka dapat dikatakan bahwa responden memilih apel empat kali lipat dibandingkan jeruk. Sama halnya Ketika respondem mengkomparasikan kriteria pada matriks, jika responden memilih kriteria yang pertama dua kali lipat lebih berat daripada kriteria yang kedua, dan kriteria yang kedua dua kali lipat lebih berat ketimbang kereta dia yang pertama, maka kriteria yang pertama bobotnya empat kali lipat dibandingkan dengan kriteria ketiga.

Kenyataan bahwa nilai yang ada adalah hasil dari perubahan sesuatu yang subjektif menjadi nilai numerik, sangat tidak mungkin untuk menghindari ketidak konsistensian saat melakukan penilaian relative. Untuk menutupi hal ini metode AHP menghitung *consistency ratio* (CR) dan dilakukan perbandingan dengan *concistency index* (CI) dari matriks (RI). Dalam metode AHP *consistency ratio* didefinisikan sebagai CR., dimana $CR=CI/RI$. Saaty (1960) menjelaskan setelah mengungkapkan *consistency ratio* (CR) yaitu 0,1. Ketika nilai CR lebih rendah daripada 0,1 maka tidak dapat

melanjutkan perhitungan dan perlu adanya evaluasi berupa perbaikan dari penilaian relatif untuk bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya Untuk nilai RI merupakan nilai yang telah ditentukan oleh Saaty (1960) dan nilai RI tergantung dari jumlah matrix *pairwise comparison*.

Tabel 3. 7 Nilai RI sesuai dengan jumlah matri

n	3	4	5	6
RI	0,58	0,9	1,12	1,24

Untuk menghitung konsistensi indeks(CI) adalah dengan:

$$C.I = (\lambda_{\max} - n)/(n-1)$$

Untuk mendapatkan nilai *consistency ratio* adalah dengan:

$$CR = CI/RI$$

3.11.3 Lokal prioritas alternatif

Mu (2017) menjelaskan, Setelah sebelumnya kita telah mendapatkan *consistency ratio*, selanjutnya kita melakukan *relative prioritise* pada setiap alternative yang ada namun berdasarkan penilaian dari masing-masing kriteria. Seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya yakni memilih alternative mobil yang sesuai dengan kriteria harga, kenyamanan, dan keamanan. Disebut *local prioritize* karena hasil ranking masih berdasarkan masing-masing kriteria penilaian dan belum digabungkan secara keseluruhan.

3.11.4 Overall Priorities

Mu (2017) menjelaskan, tahapan sebelumnya memberikan *output* berupa prioritas beserta bobot-bobot alternatif penyelesaian masalah berdasarkan masing-masing kriteria. Selanjutnya adalah ,melakkan *overhaul* dari semua alternatif penyelesaian dan menggabungkannya menjadi prioritass secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, *pairwise comparasion* dari masing-masing kriteria dimasukkan ke dalam model *decission making*.

Tahapan ini adalah melakukan perhitungan secara keseluruhan dengan seluruh alternatif yang ada dan tidak hanya terpaku pada alternatif tertentu, namun tetap menggunakan fakta bahwa masing-masing kriteria memiliki bobot yang berbeda-beda. Perbedaan bobot pada suatu alternatif akan sangat menentukan alternatif mana yang akan unggul nantinya secara keseluruhan dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Pada tahapan ini akan memberikan kita hasil output berupa *priority overall*.

3.11.5 Analisis sensitifitas

Mu (2017) menjelaskan, telah diketahui sebelumnya bahwa *overall priorities* dari kriteria yang ada didapatkan dari *local priorities* yang dilakukan *overhaul*, dan hasil prioritas dari masing-masing kriteria digabungkan dengan tetap memegang fakta bahwa masing-masing kriteria memiliki bobot yang berbeda. Bobot dari kriteria sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk waktu dan juga responden atau pengambil keputusan. Maka perbedaan sudut pandang responden sangat mempengaruhi bobot kriteria yang diambil dan pada akhirnya berpengaruh besar pada alternatif yang dipilih.

Analisis sensitifitas adalah melihat dari sudut pandang "Bagaimana jika" Bagaimana hasil akhirnya jika kita merubah bobot dari kriteria yang berbeda. Manfaat dari analisis sensitivitas adalah Untuk melihat seberapa kuat pengambilan keputusan kita. Tahap ini merupakan tahapan yang penting, karena secara keseluruhan tidak ada keputusan akhir yang baik apabila sebelumnya tidak ada analisa sensitifitas.

Seperti contoh yang dibawakan sebelumnya tentang pengambilan keputusan untuk mendapatkan pilihan mobil terbaik dari alternatif yang ada. Dalam memilih mobil analisis aktivitas dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan seperti 'bagaimana kalau kita ganti bobot dari kriteria yang sudah ada?', atau 'bagaimana apabila bobot dari seluruh kriteria disamakan?', atau 'Bagaimana jika seandainya keamanan lebih penting daripada harga?' dan lain-lain

Untuk mendapatkan analisis aktivitas yang baik penting kita untuk merubah bobot dari kriteria, dan nantinya kita akan melihat bagaimana perubahan yang akan terjadi pada *overall priorities*. Untuk mempermudah mengembangkan analisa bisa mengikuti skenario berikut: A.. Dimana jika seluruh kriteria memiliki beban yang sama

B. Bagaimana apabila suatu kriteria memiliki tingkat prioritas yang sangat jauh tinggi dibandingkan prioritas lainnya.

3.11.6 Membuat final Decision

Mu (2017) menjelaskan, setelah melakukan tahapan-tahapan seperti yang di atas, kita akan mendapatkan prioritas dalam pengambilan keputusan. Ditambah dengan analisis sensitivitas yang dilakukan maka kita akan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi untuk mengambil keputusan akhir. Mencoba merubah bobot dari kriteria-kriteria dalam pengambilan keputusan, seperti jika seandainya suatu kriteria memiliki tingkat bobot dalam pengambilan keputusan lebih dari 50% maka alternatif apa yang akan diambil. Jika suatu kriteria memiliki tingkat urgensi dibawah 50% maka alternatif apa yang akan diambil. Perubahan bobot yang secara ekstreme seperti diatas adalah mencoba untuk mengetahui batas bawah dari suatu pilihan.

3.11.7 Catatan penting dalam metode AHP

Mu (2017) menjelaskan, sangat penting untuk dicatat, bahwasanya sistem pengambilan keputusan dan salah satunya adalah metode ahp, bukan sebagai penentu utama untuk mengambil suatu keputusan. Metode AHP adalah salah satu cara memetakan suatu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan banyak kriteria dengan bobot berbeda-beda sebagai pertimbangan penting dalam mengambil suatu keputusan. Artinya metode AHP hanya membantu penggunaanya untuk menentukan alternatif yang paling konsisten dengan kriteria yang diberikan.

Perhitungan metode AHP bisa dengan mudah dilakukan di *spreadsheet*. Kemunculan kemunculan *software* seperti *Expert Choice* (2015). kemunculan *software* lainnya seperti *super decision* (2015), serta *decision lens* (2015) mempermudah dalam kalkulasi metode ini serta memudahkan pengaplikasian di kehidupan sehari-hari.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Pengumpulan Data

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *purposed sampling* yaitu memilih orang-orang tertentu yang hanya bisa menjadi anggota sampel dan lebih dititik beratkan pada pengalaman dan posisi responden.

4.1.1 Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan adalah variabel-variabel pekerjaan atau material yang memiliki risiko tinggi akan terjadi keterlambatan (*delay*) di pelaksanaan proyek. Penelitian terkait pekerjaan dibuat spesifik yakni hanya membahas pelaksanaan proyek gedung. Untuk mendapatkan variabel-variabel pekerjaan, penulis mengumpulkan RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang dimiliki oleh 3 proyek gedung dan menyusun pekerjaan-pekerjaan. Daftar yang sudah disusun tersebut akan dibagikan dalam 5 bagian, yakni struktural, arsitektural, *mechanical*, *electrical*, dan *plumbing*. Dalam kelima bagian tersebut responden akan diminta untuk memberikan ranking berdasarkan tingkat risiko yang mungkin terjadi dari masing-masing pekerjaan dan material.

Daftar pertanyaan kuisisioner telah disusun sedemikian sehingga diharapkan dapat memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Daftar pertanyaan atau kuisisioner tersebut dibagikan kepada responden untuk diisi dengan jalan mendatangi langsung ke kantor kontraktor-kontraktor yang ada di Yogyakarta dan Sleman.

4.1.2 Daftar pertanyaan (kuisisioner)

Data terkait pekerjaan dan material yang digunakan dalam proyek gedung dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bisa didapatkan dengan mengumpulkan dan mendata dari dokumen-dokumen pekerjaan. Semakin banyak dokumen yang didapatkan maka akan semakin akurat pula tingkat repetisi dari suatu pekerjaan yang akan ditanyakan ke responden. Karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan *ranking*

pada pekerjaan dan material yang memiliki risiko paling tinggi untuk segera diterapkan CSCM, oleh karenanya metode paling baik adalah dengan pertanyaan (kuisisioner) yang di arahkan kepada orang-orang yang berpengalaman di logistik atau kerja sama dengan subkontraktor.

Metode AHP (*Analytical hierarchy process*) bukanlah hal yang asing dalam dunia industri, namun dalam industri kontruksi masih minim penggunaan metode pengambilan keputusan dengan metode AHP. Dampaknya ada potensi responden tidak mengerti ketika disodorkan kuisisioner. Untuk menutupi kekurangan tersebut, peneliti akan membantu responden dalam mengisi kuisisioner yang diberikan. Namun beberapa instansi memiliki prosedur yang menghalangi pertemuan langsung peneliti dengan responden dan meminta untuk meninggalkan kuisisioner agar dapat diisi oleh responden ketika waktu senggang. Untuk menutupi ketidak tahuan responden akan metode AHP, maka peneliti akan memberikan manual cara pengisian kuisisioner bersamaan dengan kuisisioner yang ditinggalkan.

3.8.1 Metode pengisian kuisisioner

Kuisisioner dalam metode AHP (*Aanalytical Hierarchy Process*), adalah dengan membandingkan antara satu kriteria dengan setiap kriteria lainnya. Sebagai contoh jika terdapat 3 alternatif A, B, dan C. Kriteria A akan dibandingkan dengan kriteria B, lalu kriteria A juga akan dibandingkan dengan alternatif C. Hal tersebut dilakukan pada setiap alternatif.

Kuisisioner yang diajukan kepada responden pada penelitian ini memiliki 1 kriteria dan 5 alternatif untuk setiap bagian pekerjaan struktural, arsitektural, *plumbing*, mekanikal, dan elektrikal. Responden akan diminta untuk membandingkan antara satu alternatif dengan empat alternatif lainnya, untuk dapat memilih pekerjaan dan material yang lebih beresiko dan lebih urgen untuk dilakukan penerapan CSCM dengan kriteria penilaian AHP yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Tabel diatas adalah angka numerik yang digagas oleh Saaty. Pengambilan keputusan yang tegas menjadi pembeda antara satu pilihan dengan pilihan lainnya akan diberikan angka numerik berupa angka ganjil(3, 5, 7, 9). Sedangkan apabila responden ragu-ragu dalam memilih, maka dapat menggunakan angka genap (2, 4, 6, 8).

4.2 Pengelolaan data Penelitian

Setelah seluruh data yang diperoleh melalui kuisioner terkumpul, kemudian dilakukan tahapan berikutnya berupa analisa data. Langkah untuk menganalisis data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengeleompokan dengan metode AHP

Metode AHP (*analytical hierarchy process*) adalah pengelompokan berdasarkan kriteria dari jawaban yang diberikan responden. Dalam pertanyaan kuisioner adalah mengenai material dan pekerjaan yang meliputi 5 bidang, yakni arsitektural, struktural, *mechanical*, *electrical*, dan lingkungan. Setiap jawaban akan dikelompokkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Input data ke software *expert choice*

Expert choice merupakan aplikasi khusus memproses data dengan metode AHP.

3. Cek konsistensi

Metode ini merupakan salah satu kelebihan dari sistem AHP, yang dapat melakukan kontrol konsistensi. Tujuannya adalah untuk melihat tingkat konsisten responden dan memastikan bahwa responden telah melakukan justifikasi dengan akurat.

4. Analisis *ranking*


Metode *ranking* ini berguna untuk menentukan dan mengkategorikan material dan jenis pekerjaan apa yang paling penting untuk diterapkan CSCM. Dengan menganalisa berdasarkan material atau pekerjaan dengan tingkat resiko menghambat proyek paling tinggi dari masing-masing jenis pekerjaan.

5. Verifikasi output

Metode yang dilakukan untuk melakukan verifikasi adalah perhitungan manual dengan *software excel*.

4.3 Diagram Alir

Hasil pengujian ini dianalisis kemudian diambil kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen yang telah dikerjakan. Tahapan penelitian ditampilkan dalam bentuk *flowchart* seperti pada Gambar 4.1



Gambar 4. 1 Bagan alir penelitian

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV telah dipaparkan mengenai metode yang akan digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya BAB V akan menguraikan data-data yang diperoleh, analisis yang dilakukan, dan lajutan dengan pembahasannya.

5.1 Objek penelitian

Data yang diperoleh adalah 5 pekerjaan dengan urgensi paling tinggi untuk dilakukan aplikasi CSCM dan kerja sama dengan pihak subkontraktor dalam proyek konstruksi. Data ini didapat dari pengamatan lapangan, studi literatur, serta hasil dibandingkan dengan RKS 3 proyek gedung yakni proyek X, Y, dan Z untuk mengklarifikasi kevalidan data yang diperoleh. Data pekerjaan terbagi menjadi 5 bagian, yakni Struktural, Arsitektural, Plumbing, Mechanical, dan Electrical.

5.1.1 Data RKS sebagai data pembanding

Data RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang didapat dari berbagai proyek gedung, dimuat dalam penelitian ini sebagai pembanding untuk melihat tingkat repetisi dari suatu jenis pekerjaan dalam pekerjaan proyek gedung. Data RKS yang digunakan merupakan hasil dari rangkuman data pekerjaan dari 8 proyek gedung yang bisa dijadikan sebagai referensi awal. Data-data pekerjaan yang didapat bisa dirangkum sebagai berikut:

Tabel 5.1 Daftar pekerjaan pada RKS proyek A

No	Pekerjaan Struktur	Pekerjaan Arsitektural	Pekerjaan Mekanikal	Pekerjaan Elektrikal	Pekerjaan Plumbing
1	Pekerjaan galian Struktur	Pekerjaan adukan dan campuran	-	Penyediaan daya listrik	Instalasi air bersih
2	Urugan dan pemadatan tanah	Pekerjaan Pasangan batu kali		Pengujian atau penyetelan peralatan dan sistem	Instalasi air kotor atau buangan
3	Pekerjaan struktur beton	Pekerjaan Pasangan batu bata & Batako press		Instalasi listrik, stop kontak, dan lampu	Pemasangan pompa
4	Penyekat-penyekat air	Pekerjaan Beton non struktural			
5	Pekerjaan Sparing	Pekerjaan plesteran			
6	Pekerjaan <i>Waterproofing</i>	Pekerjaan kayu			
7	Pekerjaan Struktur Baja	Pekerjaan kusen dan pintu besi			
8		Pekerjaan pelengkapan pindu dan jendela			
9		Pekerjaan logam arsitektur			
10		Pekerjaan perlindungan			
11		Pekerjaan dinding partisi			
12		Pekerjaan atap metal			
13		Pekerjaan talang vertikal			
14		Pekerjaan dinding GRC			
15		Pekerjaan pembersihan, pembongkaran dan pengamanan setelah pembangunan.			

Tabel 5.2 Daftar pekerjaan pada RKS proyek B

No	Pekerjaan Struktur	Pekerjaan Arsitektural	Pekerjaan Mekanikal	Pekerjaan Elektrikal	Pekerjaan Plumbing
1	Pekerjaan beton bertulang	Pekerjaan pasangan bata	Instalasi condensing unit (CU)	Instalasi saklar dan stop kontak	Pekerjaan air bersih air kotor dan air buangan
2	Pekerjaan bekisting beton	Pekerjaan pasangan hebel	<i>Evaporator blower(fan cool unit)</i>	Instalasi <i>fixture</i> penerangan	Instalasi <i>water level control</i>
3	pekerjaan beton sekunder	Pekerjaan plesteran	Instalasi pipa <i>refrigerant</i>	Instalasi atau pembuatan konstruksi panel	Instalasi kontrol start stop dan monitor
4	Pekerjaan konstruksi baja	pekerjaan kusen pintu dan jendela		Instalasi kabel tegangan rendah	Pekerjaan air kotor
5	Pekerjaan <i>waterproofing</i>	pekerjaan kunci dan alat penggantung		Instalasi peralatan listrik	Pekerjaan drainase
6	Pekerjaan <i>floor hardener</i>	pekerjaan kaca		Fixture dan armature	Penyambungan pipa dan <i>fitting</i>
7		pekerjaan keramik		Instalasi CCTV	Pekerjaan septictank
8		pekerjaan teralis pengaman		Instalasi sistem grounding	Instalasi pipa pembuangan air
9		pekerjaan plafon gypsum dan GRC			
10		pekerjaan pengecatan			
11		pekerjaan atap rangka baja			
12		pekerjaan penutup atap upvc			
13		pekerjaan paving block dan kanstin			

Lanjutan Tabel 5.2 Daftar pekerjaan pada RKS proyek B

14		Pekerjaan plambing dan sanitasi			
----	--	---------------------------------	--	--	--

Tabel 5.3 Daftar pekerjaan pada RKS proyek C

No	Pekerjaan Struktur	Pekerjaan Arsitektural	Pekerjaan Mekanikal	Pekerjaan Elektrikal	Pekerjaan Plumbing
1	Pekerjaan urugan tanah dan pemadatan	Pekerjaan dinding dan plesteran		Pekerjaan elektrikal	Pembuatan atau pengadaan septic tank
2	Pekerjaan pasangan pondasi batu karang	Pekerjaan kusen pintu jendela dan kaca		Pekerjaan rabat keliling bangunan	Pengadaan dan instalasi alat sanitair
3	Pekerjaan pasangan tembok	Pekerjaan pintu, jendela aluminium dan kaca		Pekerjaan waterproofing	Pekerjaan saluran pembuangan air hujan
4	Pekerjaan pengecoran	Pekerjaan kunci, alat alat penggantung dan kaca			
5	Pekerjaan penulangan	Pekerjaan logam atau metal			
6	Pekerjaan perawatan beton	Pekerjaan pengelasan			
7		Pekerjaan plafon			
8		Pekerjaan panel kalsiboard			
9		Pekerjaan gypsum board			
10		Pekerjaan pengecatan			

Tabel 5.4 Daftar pekerjaan pada RKS proyek D

No	Pekerjaan Struktur	Pekerjaan Arsitektural	Pekerjaan Mekanikal	Pekerjaan Elektrikal	Pekerjaan Plumbing
1	Pekerjaan beton	Pekerjaan kayu halus (pintu kayu dan bagian yang lain seperti pada gambar)	Instalasi AC Split	Pekerjaan pengadaan, pemasangan kabel dan pengujian kabel tegangan rendah	Pekerjaan pemasangan sanitair
2	Pekerjaan pembesian	Pekerjaan kayu kasar (penggantung langit-langit)	Instalasi ventilasi	Pengadaan, pemasangan dan pengujian panel listrik	Instalasi sistem pemipaan air bersih
3		Pekerjaan kedap air (<i>waterproofing</i>)	Pekerjaan pemipaan (<i>refrigerant dan condensate</i>)	Pengadaan, pemasangan dan pengujian instalasi penerangan dan kontak-kontak biasa	Instalasi sistem pemipaan air kotor dan air bekas
4		Pengujian terhadap pekerjaan waterproofing		Pengadaan, pemasangan dan pengujian armatur lampu penerangan	Instalasi sistem pemipaan air hujan dan drainase
5		Pekerjaan lantai dan plint		Pengadaan, pemasangan dan penpemasangan pipa refrigerantgujian sistem pembumian	Instalasi sistem pemipaan <i>Vent</i>
6		Pekerjaan pasangan bata		Pengadaan, pemasangan kabel tray dalam bangunan serta peralatan bantu	
7		Pemasangan bata blok beton tahan api		Pengadaan dan pemasangan instalasi sambaran petir	
8		Pekerjaan pelapis dinding			

Lanjutan Tabel 5.4 Daftar pekerjaan pada RKS proyek D

9		Pekerjaan plafon atau langit-langit (<i>plafon gypsum dengan rangka hollow</i>)			
10		Pekerjaan hardware set (penggantung dan pengunci)			
11		Pekerjaan pengecatan			
12		Pekerjaan rangka atap baja ringan			
13		Pekerjaan penutup atap			

Tabel 5.5 Daftar pekerjaan pada RKS proyek E

No	Pekerjaan Struktur	Pekerjaan Arsitektural	Pekerjaan Mekanikal	Pekerjaan Elektrikal	Pekerjaan Plumbing
1	Pekerjaan beton bertulang	Pekerjaan dinding	Instalasi AC <i>Split</i>	Instalasi kabel <i>power</i>	Pekerjaan wastafel
2	Pekerjaan galian pondasi	Pekerjaan plesteran	Instalasi AC <i>Package</i>	Instalasi panel dan komponennya	Pekerjaan urinal
3	Pekerjaan urugan pasir padat	Pekerjaan <i>waterproofing</i>	Kondensing unit	Instalasi pentanahan atau <i>grounding</i>	Pekerjaan kloset
4	Pekerjaan konstruksi beton	Pekerjaan atap dan baja	Instalasi tata suara	Instalasi kabel dan kabel <i>tray</i>	Pemasangan perlengkapan keran
5		Pekerjaan lantai keramik dan granit	Instalasi penangkal petir		<i>Floor drain</i> dan <i>clean out</i>
6		Pekerjaan lantai rabat beton			Pekerjaan gorong-gorong

Lanjutan Tabel 5.5 Daftar pekerjaan pada RKS proyek E

7		Pekerjaan kayu halus			Pemasangan pipa beton bertulang
8		Pekerjaan alumunium			Pembuatan saluran peresampan (<i>underdrain</i>)
9		Pekerjaan plafon kalsiboard			
10		Pekerjaan pengecatan			

Tabel 5.6 Daftar pekerjaan pada RKS proyek F

No	Pekerjaan Struktur	Pekerjaan Arsitektural	Pekerjaan Mekanikal	Pekerjaan Elektrikal	Pekerjaan Plumbing
1	Pekerjaan galian tanah, timbunan, dan pemadatan	Pekerjaan adukan dan campuran	Instalasi tata udara sistem AC multi split	Instalasi tata lampu	-
2	Pekerjaan beton bertulang (pancang, oile cap, dinding cor, sloof, kolom, balok)	Pekerjaan pasangan batu gunung		Instalasi tata suara	
3	Pekerjaan rangka baja struktur atap	Pekerjaan pasangan batu bata		Instalasi sistem si TV dan MATV	
4		Pekerjaan beton non struktural		Instalasi sistem telepon	
5		Pekerjaan plesteran		Instalasi sistem server Network	
6		Pekerjaan pasangan keramik		Instalasi <i>Fire suppression</i> (pencegah kebakaran)	

Lanjutan Tabel 5.6 Daftar pekerjaan pada RKS proyek F

7		Pekerjaan pengecatan dan Meni besi		Instalasi sistem transportasi vertikal(<i>lift</i>)	
8		Pekerjaan kusen dan pintu aluminium		Instalasi penangkal petir	
9		Pekerjaan partisi dinding reception dan panel partisi dinding geser			
10		Pekerjaan perlengkapan pintu dan jendela aluminium			
11		Pekerjaan aluminium composite panel (ACP)			
12		Pekerjaan pemasangan sanitair			
13		Pekerjaan perlindungan (<i>sealant, grouting, waterpoorfing</i>)			
14		Pekerjaan sistem plumbing dan sampah dalam <i>Shaft</i>			

Tabel 5.7 Daftar pekerjaan pada RKS proyek G

No	Pekerjaan Struktur	Pekerjaan Arsitektural	Pekerjaan Mekanikal	Pekerjaan Elektrikal	Pekerjaan Plumbing
1	Pekerjaan pondasi	Pekerjaan dinding	Pekerjaan instalasi gas medis	Pekerjaan instalasi penerangan dan daya	Pekerjaan instalasi air bersih
2	Pekerjaan struktur rangka atap	Pekerjaan pelapis lantai dan dinding	Pekerjaan instalasi air panas	Pekerjaan instalasi tata suara, telepon, CCTV, jaringan komputer	Pekerjaan instalasi air hujan
3	Pekerjaan beton kolom, balok, pelat lantai dan pelat atap	Pekerjaan plafon		Pekerjaan penangkal petir	Pekerjaan instalasi air kotor
4	Pekerjaan <i>waterproofing</i>	Pekerjaan pengecatan			Pekerjaan instalasi air limbah
5		Pekerjaan kusen, pintu dan jendela			Pekerjaan instalasi <i>hydrant</i>
6		Pekerjaan kaca			
7		Pekerjaan alat penggantung dan pengunci			
8		Pekerjaan sanitair			
9		Pekerjaan perabot tetap			
10		Pekerjaan <i>Railing</i>			

5.1.2 Kesimpulan pekerjaan yang akan menjadi objek penelitian

Setelah melihat data-data RKS yang ada dan membandingkannya dengan seluruh pekerjaan-pekerjaan dalam proyek gedung, maka dilakukan sortir pekerjaan dan dipilih 5 pekerjaan dari masing-masing jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang dipilih adalah pekerjaan yang dalam observasi lapangan maupun RKS memenuhi kriteria: membutuhkan subkontraktor, volume pekerjaan besar, dan tingkat pengaplikasian dalam proyek tinggi.

Kriteria-kriteria penilaian pekerjaan tersebut memberikan gambaran awal akan pekerjaan yang nantinya akan dilakukan *ranking* untuk mendapatkan pekerjaan yang paling penting dilakukan kerjasama dengan subkontraktor dari perspektif ahli.

Pekerjaan Struktural yang memenuhi kriteria untuk dilakukan *ranking* cukup banyak, namun keterbatasan penelitian hanya membatasi 5 pekerjaan yang memiliki tingkat urgensi paling tinggi, diantaranya:

1. Pekerjaan beton *precast*
2. Pekerjaan struktur rangka baja
3. Pekerjaan *waterproofing*
4. Pekerjaan perkuatan tanah
5. Pekerjaan pondasi *pile*

Pekerjaan Arsitektural juga memiliki banyak pekerjaan yang membutuhkan kerjasama dengan subkontraktor, namun untuk membatasi penelitian hanya dipilih 5 pekerjaan yang memiliki tingkat repetisi paling tinggi diantaranya yang lainya:

1. Pekerjaan dinding *precast*
2. Pekerjaan metal cladding
3. Pekerjaan cladding ACP
4. Pekerjaan curtain wall (*tempered glass*)
5. Pekerjaan baja ringan

Pada pekerjaan *plumbing* jumlah pekerjaan terbatas dan tidak terlalu banyak. Sebagian besar pekerjaannya dapat dikerjakan sendiri oleh kontraktor utama, namun untuk tujuan penelitian maka di kumpulkan 5 pekerjaan yang paling cenderung membutuhkan

kerjasama dengan subkontraktor namun penilaian akan dilakukan oleh ahli. Pekerjaan tersebut adalah:

1. Instalasi floor drain dan clean out
2. Uji tekan dan kebocoran
3. Instalasi fire hydrant
4. Pekerjaan sumur bor (deep well)
5. Distribusi air bersih

Pekerjaan mekanikal lebih banyak tentang pengadaan alat. Namun ada beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan alat tertentu dan SDM tertentu untuk melakukan instalasi dan pengecekan. 5 pekerjaan dalam mekanikal yang diperkirakan paling membutuhkan subkontraktor adalah:

1. Instalasi AC *split*
2. Instalasi ducting udara (suplai udara baik)
3. Instalasi evaporator *blower* sampai ke pembuangan
4. Pengadaan dan instalasi *lift* dan eskalator
5. Instalasi sistem pencegahan kebakaran


Pekerjaan elektrik cenderung dilakukan secara mandiri oleh kontraktor karena tidak terlalu membutuhkan tenaga ahli, alat, maupun pengetahuan yang sulit didapatkan. Untuk tujuan penelitian ini akan dikelompokkan 5 pekerjaan paling cenderung untuk dilakukan kerjasama dengan subkontraktor, diantaranya:

1. Instalasi *fire alarm*
2. Instalasi tata suara
3. Instalasi CCTV
4. Instalasi telepon, data, dan internet
5. Instalasi sistem distribusi listrik


5.1.3 *Ranking* pekerjaan untuk penerapan CSCM

Pekerjaan yang didata merupakan pekerjaan yang dikelompokkan menjadi 5 bagian sesuai dengan jenis pekerjaannya, yakni: pekerjaan bidang sipil, pekerjaan bidang


arsitektural, pekerjaan bidang *plumbing*, pekerjaan bidang *mechanical*, dan pekerjaan bidang *electrical*. Dari seluruh pekerjaan tersebut maka dipilih 5 pekerjaan dari masing-masing bidang nya, yang memiliki urgensi paling tinggi untuk dilakukan penerapan CSCM berupa kerjasama dengan pihak subkontraktor. Pemilihan 5 pekerjaan tersebut berdasarkan kuantitas yang tinggi dan digunakan paling sering dalam proyek konstruksi gedung. Selanjutnya 5 pekerjaan dari masing-masing bidang tersebut akan diprioritaskan menggunakan metode AHP, dengan kriteria resiko pekerjaan yang paling besar dalam menyebabkan keterlambatan (*delay*).




Gambar 5. 1 Proses *ranking* pekerjaan struktural dengan metode AHP




Gambar 5. 2 Proses *ranking* pekerjaan arsitektural dengan metode AHP



Gambar 5. 3 Proses *ranking* pekerjaan *plumbing* dengan metode AHP



Gambar 5. 4 Proses *ranking* pekerjaan *mechanical* dengan metode AHP



Gambar 5. 5 Proses *ranking* pekerjaan *electrical* dengan metode AHP

5.2 Responden penelitian

Responden merupakan orang yang memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang konstruksi gedung, dan memiliki hubungan langsung dengan subkontraktor. Responden yang peneliti wawancara dan mintakan untuk mengisi kuisioner diantaranya: Berikut data dari responden:

1. Nama: Adinda Triputra, S.T,
 Perusahaan: Swakelola UII
 Posisi: Control Engineer dan Logistik
 Pengalaman: 7 tahun
 Pendidikan terakhir: S1
 Proyek yang dikerjakan: Gedung FIAI
2. Nama: Tri Nugroho Sulistyono Toro
 Perusahaan: Swakelola UII
 Posisi: Control Engineer dan Logistik
 Pengalaman: 5 tahun
 Pendidikan terakhir: Magister
 Proyek yang sedang dikerjakan: Gedung FH
3. Nama: Yofa yufatariana

Perusahaan: AHI

Posisi: Site Engineer

Pengalaman: 6 tahun

Pendidikan terakhir: Diploma 3

Proyek yang sedang dikerjakan:

5.3 Hasil pengisian kuisioner

5.3.1 Hasil responden pertama (mas Aak) pada Proyek Gedung FIAI

1. Pekerjaan Struktural

Tabel 5. 1 Hasil wawancara responden pertama terkait subkontraktor Struktural

	Beton Precast	Waterproofing	Pondasi Pile	Perkuatan tanah	Struktur Rangka Baja
Beton Precast	1	1/4	1/4	1/3	1/3
Waterproofing	4/1	1	1/2	2/1	1/1
Pondasi Pile	4/1	2/1	1	1/1	1/3
Perkuatan tanah	3/1	1/2	1/1	1	1/3
Struktur Rangka Baja	3/1	1/1	3/1	3/1	1

Hasil uji konsistensi: 0,09

Hasil kurang dari 0,1 maka data bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya

2. Pekerjaan Arsitektural

Tabel 5. 2 Hasil wawancara responden pertama terkait subkontraktor Arsitektural

	Metal Cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja Ringan	Dinding Precast
Metal Cladding	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1
ACP Cladding	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1
Curtain wall	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2
Rangka Baja Ringan	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2

Dinding Precast	1/2	1/2	2/1	2/1	1/1
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Hasil uji konsistensi: 0,07

Hasil kurang dari 0,1 maka data bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya

3. Pekerjaan Plumbing

Tabel 5. 3 Hasil wawancara responden pertama terkait subkontraktor *Plumbing*

	Uji tekan dan kebocoran	Floor drain dan Clean Out	Instalasi pipa Hydrant	Pekerjaan Sumur Bor	Distribusi air bersih
Uji tekan dan kebocoran	1/1	1/5	1/5	1/1	1/5
Floor drain dan Clean Out	5/1	1/1	1/1	5/1	1/1
Instalasi pipa Hydrant	5/1	1/1	1/1	5/1	1/1
Pekerjaan Sumur Bor	1/1	1/5	1/5	1/1	1/5
Distribusi air bersih	5/1	1/1	1/1	5/1	1/1

Hasil uji konsistensi: 0,00

Hasil kurang dari 0,1 maka data bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya

4. Pekerjaan Mechanical

Tabel 5. 4 Hasil wawancara responden pertama terkait subkontraktor *Mechanical*

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi Lift	Alat pencegah kebakaran	Instalasi Exhaust fan
Ducting udara	1/1	3/1	5/1	1/1	1/1
Instalasi AC Split	1/3	1/1	5/1	1/3	1/3
Instalasi Lift	1/5	1/5	1/1	1/5	1/5
Alat pencegah	1/1	3/1	5/1	1/1	1/1

kebakaran					
Instalasi Exhaust fan	1/1	3/1	5/1	1/1	1/1

Hasil uji konsistensi: 0,03

Hasil kurang dari 0,1 maka data bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya

5. Pekerjaan electrical

Tabel 5. 5 Hasil wawancara responden pertama terkait subkontraktor *Electrical*

	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet, dan data	Instalasi Fire Alarm	Sistem distribusi listrik
Instalasi tata suara	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Instalasi CCTV	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Instalasi telepon, internet, dan data	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Instalasi Fire Alarm	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Sistem distribusi listrik	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

Hasil uji konsistensi: 0,00

Hasil kurang dari 0,1 maka data bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya

5.3.2 Hasil responden kedua (masToro) pada Proyek Gedung FH

1. Pekerjaan Struktural

Tabel 5. 6 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor Struktural

	Beton Precast	Waterproofing	Pondasi Pile	Perkuatan tanah	Struktur Rangka Baja
Beton Precast	1	1/4	1/4	1/3	1/3
Waterproofing	4/1	1	1/2	2/1	1/1
Pondasi Pile	4/1	2/1	1	1/1	1/3
Perkuatan tanah	3/1	1/2	1/1	1	1/3
Struktur Rangka Baja	3/1	1/1	3/1	3/1	1

Hasil uji konsistensi: 0,07

Hasil kurang dari 0,1 maka data bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya

2. Pekerjaan Arsitektural

Tabel 5. 7 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor Arsitektural

	Metal Cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja Ringan	Dinding Precast
Metal Cladding	1/1	1/1	1/1	1/2	1/1
ACP Cladding	1/1	1/1	1/1	1/2	1/1
Curtain wall	1/1	1/1	1/1	2/1	1/1
Rangka Baja Ringan	2/1	2/1	1/2	1/1	2/1
Dinding Precast	1/1	1/1	1/1	2/1	1/1

Hasil uji konsistensi: 0,06

Hasil kurang dari 0,1 maka data bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya

3. Pekerjaan Plumbing

Tabel 5. 8 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor *Plumbing*

	Uji tekan dan kebocoran	Floor drain dan Clean Out	Instalasi pipa Hydrant	Pekerjaan Sumur Bor	Distribusi air bersih
Uji tekan dan kebocoran	1/1	1/2	1/1	7/1	1/1
Floor drain dan Clean Out	2/1	1/1	2/1	6/1	1/1
Instalasi pipa Hydrant	1/1	½	1/1	7/1	1/1
Pekerjaan Sumur Bor	1/7	1/6	1/7	1/1	1/7
Distribusi air bersih	1/1	1/1	1/1	7/1	1/1

Hasil uji konsistensi: 0,02

Hasil kurang dari 0,1 maka data bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya

4. Pekerjaan Mechanical

Tabel 5. 9 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor *Mechanical*

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi Lift	Alat pencegah kebakaran	Instalasi Exhaust fan
Ducting udara	1/1	1/1	1/1	1/4	1/5
Instalasi AC Split	1/1	1/1	1/1	1/5	5/1
Instalasi Lift	1/1	1/1	1/1	1/7	1/7
Alat pencegah kebakaran	4/1	5/1	7/1	1/1	1/1
Instalasi Exhaust fan	5/1	1/5	7/1	1/1	1/1

Hasil uji konsistensi: 0,04

Hasil kurang dari 0,1 maka data bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya

5. Pekerjaan Electrical

Tabel 5. 10 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor *Electrical*

	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet, dan data	Instalasi Fire Alarm	Sistem distribusi listrik
Instalasi tata suara	1/1	1/1	1/1	1/1	3/1
Instalasi CCTV	1/1	1/1	1/1	1/1	3/1
Instalasi telepon, internet, dan data	1/1	1/1	1/1	1/1	3/1
Instalasi Fire Alarm	1/1	1/1	1/1	1/1	3/1
Sistem distribusi listrik	1/3	1/3	1/3	1/3	1/1

Hasil uji konsistensi: 0,00

Hasil kurang dari 0,1 maka data bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya

5.3.3 Hasil responden ketiga (Bu Yofa) pada

1. Pekerjaan Struktural

Tabel 5. 11 Hasil pengisian kuisioner responden ketiga terkait subkontraktor Struktural

	Beton Precast	Waterproofing	Pondasi Pile	Perkuatan tanah	Struktur Rangka Baja
Beton Precast	1/1	1/1	1/1	4/4	8/8
Waterproofing	1/1	1/1	5/4	7/9	2/2
Pondasi Pile	1/1	4/5	1/1	1/1	1/1
Perkuatan tanah	4/4	9/7	1/1	1/1	5/3
Struktur Rangka Baja	8/8	2/2	1/1	3/5	1/1

Data tidak bisa digunakan karena tidak mengikuti prosedur penilaian AHP.

2. Pekerjaan Arsitektural

Tabel 5. 12 Hasil pengisian kuisioner responden ketiga terkait subkontraktor Arsitektural

	Metal Cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja Ringan	Dinding Precast
Metal Cladding	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
ACP Cladding	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Curtain wall	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Rangka Baja Ringan	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1
Dinding Precast	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

Data ditulis sesuai prosedur,AHP namun untuk menghindari pengisian yang asal-asalan maka data tidak digunakan.

3. Pekerjaan Plumbing

Tabel 5. 13 Hasil pengisian kuisioner responden ketiga terkait subkontraktor Plumbing

	Uji tekan dan kebocoran	Floor drain dan Clean Out	Instalasi pipa Hydrant	Pekerjaan Sumur Bor	Distribusi air bersih
Uji tekan dan kebocoran	1/1	2/9	1/1	1/1	9/5
Floor drain dan Clean Out	9/2	1/1	7/7	1/1	9/5
Instalasi pipa Hydrant	1/1	7/7	1/1	1/1	9/5
Pekerjaan Sumur Bor	1/1	1/1	1/1	1/1	9/2
Distribusi air bersih	5/9	5/9	5/9	2/9	1/1

Data tidak bisa digunakan karena tidak mengikuti prosedur penilaian AHP.

4. Pekerjaan *Mechanical*

Tabel 5. 14 Hasil pengisian kuisioner responden ketiga terkait subkontraktor *Mechanical*

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi Lift	Alat pencegah kebakaran	Instalasi Exhaust fan
Ducting udara	1/1	1/1	6/6	8/8	8/8
Instalasi AC Split	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Instalasi Lift	6/6	1/1	1/1	8/4	6/4
Alat pencegah kebakaran	8/8	1/1	4/8	1/1	6/6
Instalasi Exhaust fan	8/8	1/1	4/6	6/6	1/1

Data tidak bisa digunakan karena tidak mengikuti prosedur penilaian AHP.

5. Pekerjaan *Electrical*

Tabel 5. 15 Hasil wawancara responden kedua terkait subkontraktor *Electrical*

	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet, dan data	Instalasi Fire Alarm	Sistem distribusi listrik
Instalasi tata suara	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Instalasi CCTV	1/1	1/1	4/4	1/1	6/6
Instalasi telepon, internet, dan data	1/1	4/4	1/1	1/1	4/4
Instalasi Fire Alarm	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Sistem distribusi listrik	1/1	6/6	4/4	1/1	1/1

Data tidak bisa digunakan karena tidak mengikuti prosedur penilaian AHP.

5.4 Hasil pengolahan data

5.4.1 Responden pertama mas Aak

1. Hasil input pekerjaan Struktural

Beton precast	.444
Waterproofing	.133
Pondasi pile	.145
Perkuatan tanah	.189
Struktur Rangka Baja	.089

Gambar 5. 6 Hasil *ranking* pekerjaan Struktural berdasarkan responden pertama dengan metode AHP

2. Hasil input pekerjaan Arsitektural

Metal Cladding	.168
ACP Cladding	.168
Curtain wall	.227
Rangka Baja Ringan	.227
Dinding precast	.209

Gambar 5. 7 Hasil *ranking* pekerjaan Arsitektural berdasarkan responden pertama dengan metode AHP

3. Hasil input pekerjaan Plumbing

Uji tekan dan Kebocoran	.385
Floor drain dan Clean out	.077
Instalasi pipa hydrant	.077
Pekerjaan sumur bor	.385
Sistem distribusi air bersih	.077

Gambar 5. 8 Hasil *ranking* pekerjaan Plumbing berdasarkan responden pertama dengan metode AHP

4. Hasil input pekerjaan Mechanical

Ducting udara	.083
Ac Split	.206
Instalasi Lift	.546
Alat penceqah kebakaran	.083
Exhaust fan	.083

Gambar 5. 9 Hasil *ranking* pekerjaan *Mechanical* berdasarkan responden pertama dengan metode AHP

5. Hasil input pekerjaan Electrical

Tata suara	.200
CCTV	.200
Telefon, data, dan internet	.200
Fire alarm	.200
Distribusi listrik	.200

Gambar 5. 10 Hasil *ranking* pekerjaan *Electricall* berdasarkan responden pertama dengan metode AHP

5.4.2 Responden kedua mas Toro

1. . Hasil input pekerjaan Struktural

Beton precast	.356
Waterproofing	.065
Pondasi pile	.406
Perkuatan tanah	.046
Struktur Rangka Baja	.128

Gambar 5. 11 Hasil *ranking* pekerjaan Struktural berdasarkan responden kedua dengan metode AHP

2. Hasil input pekerjaan Arsitektural

Metal Cladding	.221
ACP Cladding	.221
Curtain wall	.175
Rangka Baja Ringan	.161
Dinding precast	.221

Gambar 5. 12 Hasil *ranking* pekerjaan Arsitektural berdasarkan responden kedua dengan metode AHP

3. Hasil input pekerjaan Plumbing

Uji tekan dan Kebocoran	.106
Floor drain dan Clean out	.073
Instalasi pipa hydrant	.106
Pekerjaan sumur bor	.624
Sistem distribusi air bersih	.091

Gambar 5. 13 Hasil *ranking* pekerjaan Plumbing berdasarkan responden kedua dengan metode AHP

4. Hasil input pekerjaan Mechanical

Ducting udara	.271
Ac Split	.161
Instalasi Lift	.345
Alat pencegah kebakaran	.055
Exhaust fan	.167

Gambar 5. 14 Hasil *ranking* pekerjaan Mechanical berdasarkan responden kedua dengan metode AHP

5. Hasil input pekerjaan Electrical

Tata suara	.143
CCTV	.143
Telefon, data, dan internet	.143
Fire alarm	.143
Distribusi listrik	.429

Gambar 5. 15 Hasil *ranking* pekerjaan Electrical berdasarkan responden kedua dengan metode AHP

5.3 Verifikasi hasil dengan hitungan manual

Tahap verifikasi dilakukan dengan perhitungan manual menggunakan software microsoft excel. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai *eigenvalue*, dan selanjutnya dari nilai *eigenvalue* yang didapat bisa dicari rasio prioritas untuk menentukan *ranking*.

Dalam menghitung TPV, metode yang digunakan untuk mencari *eigen value* adalah *approximately methode*. Untuk menggunakan metode ini maka penilaian relative haruslah dilakukan secara konsisten dan dipastikan konsistensi lebih kecil dari 0,1. Hasil *eigen value* yang didapat, selanjutnya setiap sel akan dibagi dengan total dari kolom dan hasilnya adalah prioritas.

Pejelasan berikutnya adalah tentang kesimpulan dan kesesuaian data hasil output software dengan verifikasi perhitungan manual. Proses perhitungan dipaparkan secara terpisah pada lampiran.

5.4.1 Hasil verifikasi Responden pertama

1. Hasil verifikasi output Struktural

Tabel 5. 16 Hasil verifikasi *ranking* struktural responden pertama

Output software	TPV verifikasi	Kesimpulan
0,444	0,447	Sesuai
0,133	0,133	Sesuai
0,145	0,142	Sesuai
0,189	0,188	Sesuai
0,089	0,090	Sesuai

Antara hasil *output software* dan verifikasi sesuai, proses sudah benar.

2. Hasil verifikasi output Arsitektural

Tabel 5. 17 Hasil verifikasi *ranking* arsitektural responden pertama

Output software	TPV verifikasi	Kesimpulan
0,168	0,165	Sesuai
0,168	0,165	Sesuai
0,227	0,229	Sesuai
0,227	0,229	Sesuai
0,209	0,213	Sesuai

Antara hasil *output software* dan verifikasi sesuai, proses sudah benar.

3. Hasil verifikasi output Plumbing

Tabel 5. 18 Hasil verifikasi *ranking plumbing* responden pertama

Output software	TPV verifikasi	Kesimpulan
0,385	0,385	Sesuai
0,077	0,077	Sesuai
0,077	0,077	Sesuai
0,385	0,385	Sesuai
0,077	0,077	Sesuai

Antara hasil *output software* dan verifikasi sesuai, proses sudah benar.

4. Hasil verifikasi output Mechanical

Tabel 5. 19 Hasil verifikasi *ranking mechanical* responden pertama

Output software	TPV verifikasi	Kesimpulan
0,083	0,081	Sesuai
0,206	0,204	Sesuai
0,546	0,553	Sesuai
0,083	0,081	Sesuai
0,083	0,081	Sesuai

Antara hasil *output software* dan verifikasi sesuai, proses sudah benar.

5. Hasil verifikasi output Electrical

Tabel 5. 20 Hasil verifikasi *ranking electrical* responden pertama

Output software	TPV verifikasi	Kesimpulan
0,200	0,200	Sesuai
0,200	0,200	Sesuai
0,200	0,200	Sesuai
0,200	0,200	Sesuai
0,200	0,200	Sesuai

Antara hasil *output software* dan verifikasi sesuai, proses sudah benar.

5.4.1 Hasil verifikasi Responden kedua

1. Hasil verifikasi output Struktural

Tabel 5. 21 Hasil verifikasi *ranking* struktural responden kedua

Output software	TPV verifikasi	Kesimpulan
0,359	0,359	Sesuai
0,065	0,060	Sesuai
0,406	0,408	Sesuai
0,046	0,043	Sesuai
0,128	0,129	Sesuai

Antara hasil *output software* dan verifikasi sesuai, proses sudah benar.

2. Hasil verifikasi output Arsitektural

Tabel 5. 22 Hasil verifikasi *ranking* arsitektural responden pertama

Output software	TPV verifikasi	Kesimpulan
0,106	0,104	Sesuai
0,073	0,072	Sesuai
0,106	0,104	Sesuai
0,624	0,628	Sesuai
0,091	0,092	Sesuai

Antara hasil *output software* dan verifikasi sesuai, proses sudah benar.

3. Hasil verifikasi output Arsitektural

Tabel 5. 23 Hasil verifikasi *ranking plumbing* responden pertama

Output software	TPV verifikasi	Kesimpulan
0,221	0,223	Sesuai
0,221	0,223	Sesuai
0,175	0,174	Sesuai
0,161	0,158	Sesuai
0,221	0,223	Sesuai

Antara hasil *output software* dan verifikasi sesuai, proses sudah benar

4. Hasil verifikasi output Arsitektural

Tabel 5. 24 Hasil verifikasi *ranking mechanical* responden kedua

Output software	TPV verifikasi	Kesimpulan
0,271	0,265	Sesuai
0,161	0,154	Sesuai
0,345	0,336	Sesuai
0,055	0,053	Sesuai
0,167	0,191	Sesuai

Antara hasil *output software* dan verifikasi sesuai, proses sudah benar.

5. Hasil verifikasi output Electrical

Tabel 5. 25 Hasil verifikasi *ranking electrical* responden kedua

Output software	TPV verifikasi	Kesimpulan
0,143	0,143	Sesuai
0,143	0,143	Sesuai
0,143	0,143	Sesuai
0,143	0,143	Sesuai
0,429	0,429	Sesuai

Antara hasil *output software* dan verifikasi sesuai, proses sudah benar.

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara kedua responden dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pekerjaan Struktural, kompleksitas pekerjaan dan risiko terjadinya kegagalan meningkatkan kebutuhan akan subkontraktor pada suatu jenis pekerjaan. Kepemilikan alat, tenaga spesialis, pengalaman, jaminan pekerjaan, serta kepemilikan alat menjadi kriteria dalam memprioritaskan pekerjaan yang membutuhkan subkontraktor. Responden pertama menilai pekerjaan beton *precast* merupakan pekerjaan paling penting untuk dilakukan kerja sama dengan subkontraktor dengan nilai TPV 0,444. Sedangkan responden kedua menilai pekerjaan pondasi *pile* sebagai pekerjaan yang paling penting untuk dilakukan kerjasama dengan subkontraktor dengan nilai TPV 0,406.
2. Dalam pekerjaan Atsitektural, banyak jenis pekerjaan yang mengandalkan fabrikasi sehingga kebutuhan dengan *supplier* maupun subkontraktor tertentu lebih pada kemampuan dalam menyediakan barang-barang fabrikasi tersebut. Namun demi kelancaran serta kemudahan dalam aplikasi di lapangan, kontraktor lebih memilih untuk mengandalkan tenaga ahli sekaligus melakukan kerjasama dengan subkontraktor untuk menghindari risiko kerugian. Responden pertama menilai pekerjaan *Curtain wall* dan Rangka baja ringan sebagai pekerjaan paling penting untuk dilakukan kerjasama dengan subkontraktor, dengan nilai TPV 0,227. Sedangkan responden kedua menilai pekerjaan *Metal cladding*, *ACP Cladding*, dan dinding *Precast* sebagai pekerjaan yang paling penting untuk dilakukan kerjasama dengan subkontraktor, dengan nilai TPV 0,221.
3. Dalam pekerjaan *Plumbing*, mayoritas pekerjaan seperti pemasangan pipa pada gedung dapat dikerjakan secara mandiri oleh kontraktor karena memiliki nilai risiko yang kecil, sehingga yang paling dibutuhkan untuk kerjasama dengan subkontraktor

adalah pekerjaan yang memiliki keterbatasan dalam alat dan keahlian. Responden pertama menilai pekerjaan uji tekan kebocoran dan pekerjaan sumur bor (*deep well*) merupakan pekerjaan yang paling penting untuk dilakukan kerjasama dengan subkontraktor, dengan nilai TPV keduanya 0,385. Responden kedua menilai pekerjaan sumur bor (*deep well*) merupakan pekerjaan yang paling penting untuk dilakukan kerjasama dengan subkontraktor, dengan nilai TPV 0,624.


4. Pada pekerjaan *Mechanical*, kebutuhan kontraktor terhadap kerjasama dengan subkontraktor berkaitan kuat dengan risiko serta kerumitan pada pekerjaan tersebut dan spesialisasi untuk melakukannya. Responden pertama menilai pekerjaan instalasi *lift* adalah pekerjaan yang paling penting untuk dilakukan kerjasama dengan subkontraktor, dengan nilai TPV 0,546. Responden kedua memiliki pendapat yang sama dengan responden pertama dan menilai pekerjaan instalasi *lift* merupakan pekerjaan paling penting untuk dilakukan kerjasama dengan subkontraktor, dengan nilai TPV 0,345.
5. Pada pekerjaan *electrical*, menurut seluruh responden semua pekerjaan dapat dikerjakan sendiri oleh kontraktor namun ada satu pekerjaan yang memiliki urgensi untuk dapat dilakukan kerja sama dengan PLN, yakni pemasangan distribusi listrik untuk pertama kalinya dalam gedung. Responden pertama menilai semua pekerjaan elektrikal dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu bantuan dari subkontraktor. Sedangkan responden kedua menilai semua pekerjaan elektrikal dapat dikerjakan secara mandiri kecuali distribusi listrik dengan nilai TPV 0,429.

6.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini adalah melanjutkan analisa hingga pada pemilihan dan eliminasi subkontraktor agar tercapainya penelitian yang tuntas. Untuk mencapai tahapan tersebut perlu adanya kedekatan antara peneliti dengan perusahaan yang akan diteliti secara emosional dan kepercayaan dari kedua pihak. Karena data *supplier* dan subkontraktor bagi sebagian besar perusahaan merupakan data rahasia.

2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penulis menyarankan bukan mengutamakan jumlah responden melainkan kualitas responden dan waktu wawancara yang cukup panjang sehingga dapat menggali informasi dari berbagai kriteria dan kondisi.
3. Penelitian yang menggunakan metode AHP sangat bergantung pada justifikasi responde. Perbedaan pengalaman, pengetahuan, dan juga jam terbang dalam bekerja dibidang tersebut akan menjadi faktor perbedaan pada justifikasi antara seorang ahli dengan ahli lainnya.
4. Hasil dari penelitian ini tidak bisa dijadikan sebagai justifikasi *final* tanpa melihat data-data yang lainya seperti histori, statistik, dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam proyek konstruksi.
5. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi para kontraktor yang ingin meningkatkan keuntungan dengan menggunakan cara yang legal, yakni memperkecil risiko terjadinya kerugian di lapangan dengan memaksimalkan penerapan CSCM (*Construction Supply Chain Management*).



DAFTAR PUSTAKA

- Benton.W.C, dan McHenry Linda F. 2010. *Construction Purchasing & Supply Chain Management. McGraw-Hill Companies*. New york
- Dei K.D, Dharmayanti.C.G.A.P, Jaya N.M. 2017. Analisis Risiko dalam Aliran *Supply chain* pada proyek konstruksi Gedung di Bali. Universitas Udayana. Bali.
- Dipohusodo I. 1995. *Manajemen Proyek Konstruksi Jilid 2*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Ervianto I.W, *Manajemen Proyek Konstruksi*,. 2005. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Husein A. 2009. *Manajemen Proyek Perencanaan, Penjadwalan dan pengendalian proyek*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Springer. USA.
- Kaliba Chabota, Muya Mundia, dan Mumba Kanyuka. 2008. *Cost escalation and schedule delays in road construction projects in Zambia*. University of Zambia.
- Mentzer, Willian, Keebler. 2001. *Defining supply chain management. Wiley Online Library. Council of Supply Chain Management Professionals. Journak of business logistic*. Vol.22, No.2, 2001. Texas.
- Mu E dan Rojas M.P,2017. *Practical Decision Making an Intoduction to the analytical Hierarchy Process (AHP) Using super decision v2*. Springer. USA.
- Purhantara dan Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Pujawan N dan Mahendrawati. 2017. *Supply Chain Management*, Institut Tekonologi Sepuluh November, Andj, Yogyakarta.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Hitungan Verifikasi Pekerjaan Struktural

1. Responden pertama (mas Aak)

a. Input data

Tabel L-1.1 Tabel input data perhitungan

	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja
Beton precast	1,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Waterproofing	0,25	1,00	2,00	0,50	1,00
Pondasi pile	0,25	0,50	1,00	1,00	3,00
Perkuatan tanah	0,33	2,00	1,00	1,00	3,00
Struktur rangka baja	0,33	1,00	0,33	0,33	1,00

b. Normalisasi baris 1

Tabel L-1.2 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 1

BARIS 1

	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja	Jumlah
Beton precast	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Waterproofing	4,00	4,00	2,00	6,00	3,00	24,00
Pondasi pile	4,00	8,00	4,00	3,00	1,00	39,00
Perkuatan tanah	3,00	2,00	4,00	3,00	1,00	33,00
Struktur rangka baja	3,00	4,00	12,00	9,00	3,00	44,00
						145

c. Normalisasi baris 2

Tabel L-1.2 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 2

BARIS 2

	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja	Jumlah
Beton precast	0,25	0,25	0,50	0,17	0,33	1,50
Waterproofing	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,50
Pondasi pile	1,00	2,00	2,00	0,50	0,33	10,83
Perkuatan tanah	0,75	0,50	2,00	0,50	0,33	9,92
Struktur rangka baja	0,75	1,00	6,00	1,50	1,00	14,33
						43,08

d. Normalisasi baris 3

Tabel L-1.3 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 3**BARIS 4**

	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja	Jumlah
Beton precast	0,33	0,50	0,25	0,33	1,00	2,42
Waterproofing	1,33	2,00	0,50	2,00	3,00	11,25
Pondasi pile	1,33	4,00	1,00	1,00	1,00	17,17
Perkuatan tanah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,33
Struktur rangka baja	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	17,00
						61,17

e. Normalisasi baris 4

Tabel L-1.4 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 4**BARIS 5**

	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja	Jumlah
Beton precast	0,33	0,25	0,08	0,11	0,33	1,11
Waterproofing	1,33	1,00	0,17	0,67	1,00	5,28
Pondasi pile	1,33	2,00	0,33	0,33	0,33	8,50
Perkuatan tanah	1,00	0,50	0,33	0,33	0,33	6,83
Struktur rangka baja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,50
						29,22

f. Normalisasi baris 5

Tabel L-1.5 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 5**BARIS 5**

	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja	Jumlah
Beton precast	0,33	0,25	0,08	0,11	0,33	1,11
Waterproofing	1,33	1,00	0,17	0,67	1,00	5,28
Pondasi pile	1,33	2,00	0,33	0,33	0,33	8,50
Perkuatan tanah	1,00	0,50	0,33	0,33	0,33	6,83
Struktur rangka baja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,50
						29,22

g. Rekap hasil perhitungan

Tabel L-1.6 Rekapitulasi hasil hitungan

Rekap normalisasi	Eigen value
145,00	0,447
43,08	0,133
46,17	0,142
61,17	0,188
29,22	0,090
324,64	

2. Responden kedua (Mas Toro)

a. Input data

Tabel L-1.7 Tabel input data perhitungan

STRUKTURAL Mas Toro					
	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja
Beton precast	1,00	4,00	1,00	5,00	5,00
Waterproofing	0,25	1,00	0,17	2,00	0,25
Pondasi pile	1,00	6,00	1,00	8,00	5,00
Perkuatan tanah	0,20	0,50	0,13	1,00	0,33
Struktur rangka baja	0,20	4,00	0,20	3,00	1,00

b. Normalisasi baris 1

Tabel L-1.8 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 1

BARIS 1						
	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja	Jumlah
Beton precast	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Waterproofing	4,00	4,00	6,00	2,50	20,00	41,50
Pondasi pile	1,00	0,67	1,00	0,63	1,00	40,79
Perkuatan tanah	5,00	8,00	8,00	5,00	15,00	45,29
Struktur rangka baja	5,00	1,00	5,00	1,67	5,00	58,67
						191,25

c. Normlisasi baris 2

Tabel L-1.9 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 2**BARIS 2**

	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja	Jumlah
Beton precast	0,25	0,25	0,17	0,40	0,05	1,12
Waterproofing	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,12
Pondasi pile	0,25	0,17	0,17	0,25	0,05	5,88
Perkuatan tanah	1,25	2,00	1,33	2,00	0,75	8,22
Struktur rangka baja	1,25	0,25	0,83	0,67	0,25	10,58
						31,9167

d. Normalisasi baris 3

Tabel L-1.10 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 3**BARIS 3**

	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja	Jumlah
Beton precast	1,00	1,50	1,00	1,60	1,00	6,10
Waterproofing	4,00	6,00	6,00	4,00	20,00	46,10
Pondasi pile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	45,00
Perkuatan tanah	5,00	12,00	8,00	8,00	15,00	53,00
Struktur rangka baja	5,00	1,50	5,00	2,67	5,00	67,17
						217,367

e. Normalisasi baris 4

Tabel L-1.11 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 4**BARIS 4**

	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja	Jumlah
Beton precast	0,20	0,13	0,13	0,20	0,07	0,72
Waterproofing	0,80	0,50	0,75	0,50	1,33	4,60
Pondasi pile	0,20	0,08	0,13	0,13	0,07	4,48
Perkuatan tanah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,60
Struktur rangka baja	1,00	0,13	0,63	0,33	0,33	7,42
						22,8167

f. Normalisasi baris 5

Tabel L-1.12 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 5**BARIS 5**

	Beton precast	Waterproofing	Pondasi pile	Perkuatan tanah	Struktur rangka baja	Jumlah
Beton precast	0,20	1,00	0,20	0,60	0,20	2,20
Waterproofing	0,80	4,00	1,20	1,50	4,00	13,70
Pondasi pile	0,20	0,67	0,20	0,38	0,20	13,14
Perkuatan tanah	1,00	8,00	1,60	3,00	3,00	18,24
Struktur rangka baja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,60
						68,8833

g. Rekap hasil hitungan

Tabel L-1.13 Tabel rekapitulasi hasil hitungan

Rekap normalisasi	Eigen value
191,25	0,36
31,92	0,06
217,37	0,41
22,82	0,04
68,88	0,13
532,23	

Lampiran 2 Hitungan Verifikasi Pekerjaan *Plumbing*

1. Responden pertama (Mas Aak)

a. Input data

Tabel L-2.1 Tabel input data perhitungan

PLUMBING Mas Aak					
	Uji tekan kebororan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih
Uji tekan kebororan	1,00	5,00	5,00	1,00	5,00
Floor drain clean out	0,20	1,00	1,00	0,20	1,00
Instalasi pipa hydrant	0,20	1,00	1,00	0,20	1,00
pekerjaan sumur bor	1,00	5,00	5,00	1,00	5,00
Distribusi air bersih	0,20	1,00	1,00	0,20	1,00

b. Normalisasi baris 1

Tabel L-2.2 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 1

BARIS 1						
	Uji tekan kebororan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih	Jumlah
Uji tekan kebororan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Floor drain clean out	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
Instalasi pipa hydrant	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	50,00
pekerjaan sumur bor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Distribusi air bersih	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
						145

c. Normalisasi baris 2

Tabel L-2.3 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 2

BARIS 2						
	Uji tekan kebororan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih	Jumlah
Uji tekan kebororan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00
Floor drain clean out	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Instalasi pipa hydrant	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
pekerjaan sumur bor	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	6,00
Distribusi air bersih	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
						29,00

d. Normalisasi baris 3

Tabel L-2.3 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 3**BARIS 3**

	Uji tekan keborooan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih	Jumlah
Uji tekan keborooan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00
Floor drain clean out	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Instalasi pipa hydrant	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
pekerjaan sumur bor	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	6,00
Distribusi air bersih	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
						29,00

e. Normalisasi baris 4

Tabel L-2.4 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 4**BARIS 4**

	Uji tekan keborooan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih	Jumlah
Uji tekan keborooan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Floor drain clean out	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
Instalasi pipa hydrant	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	50,00
pekerjaan sumur bor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
Distribusi air bersih	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
						145,00

f. Normalisasi baris 5

Tabel L-2.5 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 5**BARIS 5**

	Uji tekan keborooan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih	Jumlah
Uji tekan keborooan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00
Floor drain clean out	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Instalasi pipa hydrant	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
pekerjaan sumur bor	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	6,00
Distribusi air bersih	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
						29,00

g. Rekap hasil hitungan

Tabel L-2.6 Tabel rekapitulasi hasil hitungan

Total	EVN
42,50	0,165
42,50	0,165
59,00	0,229
59,00	0,229
55,00	0,213
258,00	

2. Responden kedua (Mas Toro)

a. Input data

Tabel L-2.7 Tabel input data perhitungan

PLUMBING	Mas Toro				
	Uji tekan kebororan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih
Uji tekan kebororan	1,00	2,00	1,00	0,14	1,00
Floor drain clean out	0,50	1,00	0,50	0,17	1,00
Instalasi pipa hydrant	1,00	2,00	1,00	0,14	1,00
pekerjaan sumur bor	7,00	6,00	7,00	1,00	7,00
Distribusi air bersih	1,00	1,00	1,00	0,14	1,00

b. Normalisasi baris 1

Tabel L-2.8 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 1

BARIS 1

	Uji tekan kebororan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih	Jumlah
Uji tekan kebororan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Floor drain clean out	2,00	2,00	2,00	0,86	1,00	12,86
Instalasi pipa hydrant	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,86
pekerjaan sumur bor	0,14	0,33	0,14	0,14	0,14	5,90
Distribusi air bersih	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	6,90
						43,52

c. Normalisasi baris 2

Tabel L-2.9 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 2**BARIS 2**

	Uji tekan kebororan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih	Jumlah
Uji tekan kebororan	0,50	0,50	0,50	1,17	1,00	3,67
Floor drain clean out	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,67
Instalasi pipa hydrant	0,50	0,50	0,50	1,17	1,00	8,67
pekerjaan sumur bor	0,07	0,17	0,07	0,17	0,14	4,29
Distribusi air bersih	0,50	1,00	0,50	1,17	1,00	4,79
						30,07

d. Normalisasi baris 3

Tabel L-2.10 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 3**BARIS 3**

	Uji tekan kebororan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih	Jumlah
Uji tekan kebororan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Floor drain clean out	2,00	2,00	2,00	0,86	1,00	12,86
Instalasi pipa hydrant	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,86
pekerjaan sumur bor	0,14	0,33	0,14	0,14	0,14	5,90
Distribusi air bersih	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	6,90
						43,52

e. Normalisasi baris 4

Tabel L-2.11 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 4**BARIS 4**

	Uji tekan kebororan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih	Jumlah
Uji tekan kebororan	7,00	3,00	7,00	7,00	7,00	31,00
Floor drain clean out	14,00	6,00	14,00	6,00	7,00	78,00
Instalasi pipa hydrant	7,00	3,00	7,00	7,00	7,00	78,00
pekerjaan sumur bor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	36,00
Distribusi air bersih	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00	39,00
						262,00

f. Normalisasi baris 5

Tabel L-2.12 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 5**BARIS 5**

	Uji tekan kebororan	Floor drain clean out	Instalasi pipa hydrant	pekerjaan sumur bor	Distribusi air bersih	Jumlah
Uji tekan kebororan	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	4,50
Floor drain clean out	2,00	1,00	2,00	0,86	1,00	11,36
Instalasi pipa hydrant	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	11,36
pekerjaan sumur bor	0,14	0,17	0,14	0,14	0,14	5,24
Distribusi air bersih	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,74
						38,19

g. Rekap perhitungan

Tabel L-2.3 Tabel rekapitulasi hasil hitungan

Total	EVN
43,52	0,104
30,07	0,072
43,52	0,104
262,00	0,628
38,19	0,092
417,31	

Lampiran 3 Hitungan Verifikasi Pekerjaan Arsitektural

1. Responden pertama (Mas Aak)

a. Input data

Tabel L-3.1 Tabel input data perhitungan

ARSITEKTURAL Mas Aak

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50
ACP Cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50
Curtain wall	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Rangka Baja ringan	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Dinding Precast	2,00	2,00	0,50	0,50	1,00

b. Normalisasi baris 1

Tabel L-3.2 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 1

BARIS 1

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast	Jumlah
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ACP Cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Curtain wall	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25	9,25
Rangka Baja ringan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25	8,50
Dinding Precast	0,50	0,50	2,00	2,00	0,50	9,75
						42,50

c. Normalisasi baris 2

Tabel L-3.3 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 2

BARIS 2

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast	Jumlah
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ACP Cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Curtain wall	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25	9,25
Rangka Baja ringan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25	8,50
Dinding Precast	0,50	0,50	2,00	2,00	0,50	9,75
						42,50

d. Normalisasi baris 3

Tabel L-3.4 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 3**BARIS 3**

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast	Jumlah
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	8,00
ACP Cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	16,00
Curtain wall	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00
Rangka Baja ringan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Dinding Precast	0,50	0,50	2,00	2,00	2,00	12,00
						59,00

e. Normalisasi baris 4

Tabel L-3.5 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 4**BARIS 4**

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast	Jumlah
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	8,00
ACP Cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	16,00
Curtain wall	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00
Rangka Baja ringan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Dinding Precast	0,50	0,50	2,00	2,00	2,00	12,00
						59,00

f. Normalisasi baris 5

Tabel L-3.6 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 5**BARIS 5**

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast	Jumlah
Metal cladding	2,00	2,00	0,50	0,50	2,00	7,00
ACP Cladding	2,00	2,00	0,50	0,50	2,00	14,00
Curtain wall	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	12,50
Rangka Baja ringan	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	11,00
Dinding Precast	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,50
						55,00

g. Rekapitulasi hitungan

Tabel L-3.7 Tabel rekapitulasi hasil hitungan

Total	EVN
42,50	0,165
42,50	0,165
59,00	0,229
59,00	0,229
55,00	0,213
258,00	

2. Responden kedua (Mas Toro)

a. Input data

Tabel L-3.8 Tabel input data perhitungan**ARSITEKTURAL Mas Toro**

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
ACP Cladding	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Curtain wall	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00
Rangka Baja ringan	0,50	0,50	2,00	1,00	0,50
Dinding Precast	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00

b. Normalisasi baris 1

Tabel L-3.9 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 1**BARIS 1**

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast	Jumlah
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ACP Cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Curtain wall	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	13,00
Rangka Baja ringan	2,00	2,00	0,50	2,00	2,00	16,50
Dinding Precast	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,50
						58,00

c. Normalisasi baris 2

Tabel L-3.10 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 2**BARIS 2**

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast	Jumlah
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ACP Cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Curtain wall	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	13,00
Rangka Baja ringan	2,00	2,00	0,50	2,00	2,00	16,50
Dinding Precast	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,50
						58,00

d. Normalisasi baris 3

Tabel L-3.10 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 3**BARIS 3**

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast	Jumlah
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	0,25	1,00	4,25
ACP Cladding	1,00	1,00	1,00	0,25	1,00	8,50
Curtain wall	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,25
Rangka Baja ringan	2,00	2,00	0,50	0,50	2,00	12,00
Dinding Precast	1,00	1,00	1,00	0,25	1,00	11,25
						45,25

e. Normalisasi baris 4

Tabel L-3.11 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 4**BARIS 4**

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast	Jumlah
Metal cladding	0,50	0,50	2,00	0,50	0,50	4,00
ACP Cladding	0,50	0,50	2,00	0,50	0,50	8,00
Curtain wall	0,50	0,50	2,00	2,00	0,50	9,50
Rangka Baja ringan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,50
Dinding Precast	0,50	0,50	2,00	0,50	0,50	9,00
						41,00

f. Normalisasi baris 5

Tabel L-3.12 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 4

BARIS 5

	Metal cladding	ACP Cladding	Curtain wall	Rangka Baja ringan	Dinding Precast	Jumlah
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ACP Cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Curtain wall	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	13,00
Rangka Baja ringan	2,00	2,00	0,50	2,00	2,00	16,50
Dinding Precast	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,50
						58,00

g. Rekapitulasi hitungan

Tabel L-3.13 Tabel rekapitulasi hasil hitungan

Total	EVN
58,00	0,223
58,00	0,223
45,25	0,174
41,00	0,158
58,00	0,223
260,25	

Lampiran 4 Hitungan Verifikasi Pekerjaan *Mechanical*

1. Responden pertama (Mas Aak)

a. *Input data*

Tabel L-4.1 Tabel input data perhitungan

MECHANICAL		Mas Aak			
	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instalasi exhaust fan
Ducting udara	1,00	0,33	0,20	1,00	1,00
Instalasi AC Split	3,00	1,00	0,20	3,00	3,00
Instalasi lift	5,00	5,00	1,00	5,00	5,00
Alat pencegah kebakaran	1,00	0,33	0,20	1,00	1,00
Instalasi exhaust fan	1,00	0,33	0,20	1,00	1,00

b. Normalisasi baris 1

Tabel L-4.2 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 1

BARIS 1						
	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instalasi exhaust fan	Jumlah
Ducting udara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Instalasi AC Split	0,33	0,33	1,00	0,33	0,33	7,33
Instalasi lift	0,20	0,07	0,20	0,20	0,20	3,20
Alat pencegah kebakaran	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,87
Instalasi exhaust fan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
						31,4

c. Normalisasi baris 2

Tabel L-4.3 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 2

BARIS 2						
	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instalasi exhaust fan	Jumlah
Ducting udara	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	13,00
Instalasi AC Split	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00
Instalasi lift	0,60	0,20	0,20	0,60	0,60	7,20
Alat pencegah kebakaran	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	15,20
Instalasi exhaust fan	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	26,00
						79,40

d. Normalisasi baris 3

Tabel L-4.4 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 3**BARIS 3**

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instansi exhaust fan	Jumlah
Ducting udara	5,00	15,00	5,00	5,00	5,00	35,00
Instalasi AC Split	1,67	5,00	5,00	1,67	1,67	50,00
Instalasi lift	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Alat pencegah kebakaran	5,00	15,00	5,00	5,00	5,00	40,00
Instansi exhaust fan	5,00	15,00	5,00	5,00	5,00	70,00
						215

e. Normalisasi baris 4

Tabel L-4.5 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 4**BARIS 4**

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instansi exhaust fan	Jumlah
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ACP Cladding	0,33	0,33	1,00	0,33	0,33	7,33
Curtain wall	0,20	0,07	0,20	0,20	0,20	3,20
Rangka Baja ringan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,87
Dinding Precast	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
						31,4

f. Normalisasi baris 5

Tabel L-4.6 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 5**BARIS 5**

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instansi exhaust fan	Jumlah
Metal cladding	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ACP Cladding	0,33	0,33	1,00	0,33	0,33	7,33
Curtain wall	0,20	0,07	0,20	0,20	0,20	3,20
Rangka Baja ringan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,87
Dinding Precast	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
						31,4

g. Rekap perhitungan

Tabel L-4.7 Tabel rekapitulasi hasil hitungan

Total	EVN
31,40	0,081
79,40	0,204
215,00	0,553
31,40	0,081
31,40	0,081
388,60	

2. Responden kedua (Mas Toro)

a. *Input data***Tabel L-4.8 Tabel input data perhitungan****MECHANICAL****Mas Toro**

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instalasi exhaust fan
Ducting udara	1,00	1,00	1,00	4,00	5,00
Instalasi AC Split	1,00	1,00	1,00	5,00	0,20
Instalasi lift	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00
Alat pencegah kebakaran	0,25	0,20	0,14	1,00	1,00
Instalasi exhaust fan	0,20	5,00	0,14	1,00	1,00

b. Normalisasi baris 1

Tabel L-4.9 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 1**BARIS 1**

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instalasi exhaust fan	Jumlah
Ducting udara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Instalasi AC Split	1,00	1,00	1,00	0,80	25,00	33,80
Instalasi lift	1,00	1,00	1,00	0,57	0,71	33,09
Alat pencegah kebakaran	4,00	5,00	7,00	4,00	5,00	29,29
Instalasi exhaust fan	5,00	0,20	7,00	4,00	5,00	46,20
						147,37

c. Normalisasi baris 2

Tabel L-4.10 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 2**BARIS 2**

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instalasi exhaust fan	Jumlah
Ducting udara	1,00	1,00	1,00	1,25	0,04	4,29
Instalasi AC Split	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,29
Instalasi lift	1,00	1,00	1,00	0,71	0,03	8,74
Alat pencegah kebakaran	4,00	5,00	7,00	5,00	0,20	24,94
Instalasi exhaust fan	5,00	0,20	7,00	5,00	0,20	38,60
						85,87

d. Normalisasi baris 3

Tabel L-4.11 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 3**BARIS 3**

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instaasi exhaust fan	Jumlah
Ducting udara	1,00	1,00	1,00	1,75	1,40	6,15
Instalasi AC Split	1,00	1,00	1,00	1,40	35,00	45,55
Instalasi lift	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40
Alat pencegah kebakaran	4,00	5,00	7,00	7,00	7,00	35,00
Instaasi exhaust fan	5,00	0,20	7,00	7,00	7,00	56,20
						187,30

e. Normalisasi baris 4

Tabel L-4.12 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 4**BARIS 4**

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instaasi exhaust fan	Jumlah
Metal cladding	0,25	0,20	0,14	0,25	0,20	1,04
ACP Cladding	0,25	0,20	0,14	0,20	5,00	6,84
Curtain wall	0,25	0,20	0,14	0,14	0,14	6,67
Rangka Baja ringan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,88
Dinding Precast	1,25	0,04	1,00	1,00	1,00	9,29
						29,72

f. Normalisasi baris 5

Tabel L-4.13 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 5**BARIS 5**

	Ducting udara	Instalasi AC Split	Instalasi lift	Alat pencegah kebakaran	Instaasi exhaust fan	Jumlah
Metal cladding	0,20	5,00	0,14	0,25	0,20	5,79
ACP Cladding	0,20	5,00	0,14	0,20	5,00	16,34
Curtain wall	0,20	5,00	0,14	0,14	0,14	16,17
Rangka Baja ringan	0,80	25,00	1,00	1,00	1,00	34,43
Dinding Precast	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	33,80
						106,53

g. Rekapitulasi hasil

Tabel L-4.4 Tabel rekapitulasi hasil hitungan

Total	EVN
147,37	0,265
85,87	0,154
187,30	0,336
29,72	0,053
106,53	0,191
556,78	

Lampiran 5 Hitungan Verifikasi Pekerjaan *Electrical*

1. Responden pertama (Mas Aak)

a. *Input data*

Tabel L-5.1 Tabel input data perhitungan

ELECTRICAL		Mas Aak			
	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet	Instalasi fire alarm	Sistem distribusi listrik
Instalasi tata suara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Instalasi CCTV	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Instalasi telepon, internet	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Instalasi fire alarm	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sistem distribusi listrik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

b. Normalisasi baris 1

Tabel L-5.2 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 1

BARIS 1						
	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet	Instalasi fire alarm	Sistem distribusi listrik	Jumlah
Instalasi tata suara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Instalasi CCTV	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi telepon, internet	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi fire alarm	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Sistem distribusi listrik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
						45

c. Normalisasi baris 2

Tabel L-5.3 Tabel hasil hitungan normalisasi baris 2

BARIS 2						
	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet	Instalasi fire alarm	Sistem distribusi listrik	Jumlah
Instalasi tata suara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Instalasi CCTV	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi telepon, internet	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi fire alarm	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Sistem distribusi listrik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
						45,00

2. Responden kedua (Mas Toro)

a. *Input data***Tabel L-5.8 Tabel input data perhitungan****ELECTRICAL****Mas Toro**

	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet	Instalasi fire alarm	Sistem distribusi listrik
Instalasi tata suara	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33
Instalasi CCTV	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33
Instalasi telepon, internet	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33
Instalasi fire alarm	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33
Sistem distribusi listrik	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00

b. Normalisasi baris 1

Tabel L-5.9 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 1**BARIS 1**

	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet	Instalasi fire alarm	Sistem distribusi listrik	Jumlah
Instalasi tata suara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Instalasi CCTV	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi telepon, internet	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi fire alarm	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Sistem distribusi listrik	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	6,67
						41,67

c. Normalisasi baris 2

Tabel L-5.10 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 2**BARIS 2**

	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet	Instalasi fire alarm	Sistem distribusi listrik	Jumlah
Instalasi tata suara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Instalasi CCTV	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi telepon, internet	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi fire alarm	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Sistem distribusi listrik	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	6,67
						41,67

d. Normalisasi baris 3

Tabel L-5.11 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 3**BARIS 3**

	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet	Instalasi fire alarm	Sistem distribusi listrik	Jumlah
Instalasi tata suara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Instalasi CCTV	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi telepon, internet	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi fire alarm	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Sistem distribusi listrik	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	6,67
						41,67

e. Normalisasi baris 4

Tabel L-5.12 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 4**BARIS 4**

	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet	Instalasi fire alarm	Sistem distribusi listrik	Jumlah
Instalasi tata suara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Instalasi CCTV	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi telepon, internet	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Instalasi fire alarm	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Sistem distribusi listrik	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	6,67
						41,67

f. Normalisasi baris 5

Tabel L-5.13 Tabel hasil hitungan normaslisasi baris 4**BARIS 5**

	Instalasi tata suara	Instalasi CCTV	Instalasi telepon, internet	Instalasi fire alarm	Sistem distribusi listrik	Jumlah
	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
Instalasi CCTV	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00
Instalasi telepon, internet	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00
Instalasi fire alarm	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00
Sistem distribusi listrik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
						125

g. Rekapitulasi perhitungan

Tabel L-5.15 Tabel rekapitulasi hasil hitungan

Total	EVN
41,67	0,143
41,67	0,143
41,67	0,143
41,67	0,143
125,00	0,429
291,67	

