BAB III KONSEP

III. Pendekatan Konsep Dasar Perancangan 35
III.1. Pendekatan Konsep Tampilan dan Bentuk Bangunan 35
III.2. Pendekatan Site Bangunan 39
III.3. Pendekatan Konsep Sirkulasi pada Bangunan 41
III.4. Pendekatan Konsep Penzoningan pada Bangunan 43


BAB IV PROSES

IV. Proses Perancangan
IV.1. Proses Perancangan Bentuk Bangunan 44
IV.2. Proses Perancangan Tampilan Bangunan 48

BAB V LAPORAN PERANCANGAN

V. HASIL RANCANGAN
V.1. Denah Lantai 1 50
V.2. Denah lantai 2 53
V.3. Situasi 55
V.4. Tampak 56
V.5. Potongan 57
V.6. Perspektif 57
LAMPIRAN HASIL RANCANGAN STUDIO 60

II.3. Spesifikasi Proyek



1. Judul : Pusat Modifikasi Otomotif
2. Lokasi : Jl.Ring Road Barat,Mlangi,Sleman,Yogyakarta


Beberapa kriteria yang akan dijadikan pertimbangan dalam pemilihan lokasi/site :

a. Luas lahan yang mencukupi.
b. Kemudahan pencapaian ke Lokasi, termasuk didalamnya terdapat kemudahan akses keluar-masuk lokasi/site.
c. Kondisi dan kontur tanah yang memadai dan cenderung landai.
d. Jaringan utilitas yang memadai.
e. Aktivitas disekitar lokasi/site yang cukup mendukung fungsi dan peranan bangunan nantinya.

Site berupa sebagian sawah dan tanah seluas +/- 11.000 m², BCR : 45%

II.5. Organisasi Ruang dan Tata Ruang.

Pengorganisasian ruang pada bangunan Pusat Modifikasi Otomotif :



BAB V

V. Hasil Perancangan

V.1. Denah Lantai 1.

Yang terdiri dari :

1. Security
2. Cafe'n Resto
3. Accessories Shop → Costumer Service
4. Modification Area → Restroom
   Waiting List Area
   First Checking Area
   Modifikasi Eksterior
   Modifikasi Interior (soundsystem)
   Modifikasi Interior (kaca film)
   Ruang Toolkit
   Ruang Karyawan
   Final Checking Area
   Gudang Aksesories
5. Spareparts Shop → Costumer Service
   Ruang Karyawan
   Gudang Spareparts
6. Workshop Area → First Checking Area
   Waiting List Area
   Spooring&Balancing
   Ganti Oli
   Service Ringan (tune up)
   Service Berat (turun mesin)
   Area Belah Mesin
   Ruang Toolkit
   Ruang Karyawan
   Final Checking Area
   Restroom

Perspektif Interior
Ruang Staff dan Cafe'n resto

