


LAPORAN PERANCANGAN

PERENCANAAN	NO. 1
TGL. TELUKA :	30 December 2004
NO. JUDUL :	00116
NO. RIV :	12000181000
NO. INDUK :	

PUSAT PERDAGANGAN BUKU DI YOGYAKARTA
PENEKANAN PADA POLA TATA RUANG
YANG REKREATIF

YOGYAKARTA BOOKS CENTRE
WITH EMPHASIZE RECREATIFE DESIGN LAY OUT



DISUSUN OLEH :

DHENIES DHARMAWAN TRIFANI

99512032

JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2004
Lembar Pengesahan

Tugas Akhir Perancangan

Judul :

PUSAT PERDAGANGAN BUKU DI YOGYAKARTA ***PENEKANAN PADA POLA TATA RUANG YANG REKREATIF***

YOGYAKARTA BOOKS CENTRE ***WITH EMPHASIZE RECREATIFE DESIGN LAY OUT***



Disusun Oleh :

DHENIES DHARMAWAN TRIFANI

99512032

Mengetahui,
Ketua Jurusan Arsitektur

(IR. Revianto B. Santoso, M.Arch)



Mengetahui,
Dosen Pembimbing

(IR. H. Toni Kunto Wibisono)

Dhenies Dharmawan T. 99512032 ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilamin, berkat rahmat, hidayah, inayah dan ridho dari Allah SWT yang maha menguasai dan mengatur segalanya, laporan Tugas Akhir ini akhirnya dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya Allah, semoga dengan selesainya Tugas Akhir ini dapat memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat sebagai penerapan teori yang diperoleh selama kuliah. Semoga laporan ini juga dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi umat serta dapat berguna bagi siapapun yang membutuhkannya.

Selaku penyusun kami sudah berusaha mempersembahkan dengan sebaik - baiknya. Akan tetapi kami menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan oleh karena terbatasnya ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh. Untuk itu kami mohon petunjuk, saran dan kritik guna penyempurnaan laporan ini.

Selesainya laporan ini tak lepas dari bantuan, petunjuk dan dukungan dari orang lain. Untuk itu tak lupa kami persembahkan ungkapan rasa terima kasih kepada :

1. IR. Revianto B. Santoso, M.Arch selaku kepala jurusan Arsitektur.
2. IR. H. Toni Kunto Wibisono selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk serta dukungan selama tugas akhir.
3. Kedua Orang Tua tercinta atas dukungan semangat, do'a, materi dan segala pengorbanan tanpa pamrih yang telah engkau berikan dengan tulus dan ikhlas.
4. Mas Agus, Mbak Yustin, Mas Anang atas semangat, do'a, dan dukungan yang engkau berikan, Dek Tiara Putri Nugraheni atas kelucuannya.
5. Om Pri, bulik dan all Family di Jogja atas bantuan segalanya, keramahan beliau menambah nyaman hidup di Jogja.

ABSTRAKSI

PUSAT PERDAGANGAN BUKU DI YOGYAKARTA PENEKANAN PADA POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kebudayaan telah dianggap sebagai pusat kegiatan intelektual di Jawa. Adanya berbagai fasilitas pendidikan yang ada di kota Yogyakarta mampu menarik kaum pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah yang ingin melanjutkan studinya di kota ini. Pembangunan usaha perdagangan di bidang pendidikan tentunya akan sangat membantu visi umum dari kota Yogyakarta.

Di lain pihak fasilitas penyediaan buku seperti toko buku yang menjual buku baru maupun buku bekas kurang begitu lengkap dan memadai. Dengan membuat pusat perdagangan buku yang ditempatkan dalam satu lokasi dan dapat menyediakan berbagai macam buku, baik buku baru maupun buku bekas tentunya akan memudahkan konsumen terutama pelajar dan mahasiswa dalam mencari buku. Pusat perdagangan buku ini terletak di kawasan strategis yaitu Jl. L. Adisucipto yang merupakan kawasan perdagangan kota Yogyakarta dan dekat dengan fasilitas pendidikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk datang ke toko buku tersebut.

Untuk tempat seperti pusat perdagangan buku, kegiatan membaca dan duduk-duduk merupakan aktivitas yang sering dijumpai, dengan penataan ruang-ruang yang mendukung aktivitas tersebut, akan menambah kenyamanan dalam bangunan. Membaca merupakan kegiatan yang rekreatif jika didukung dengan suasana yang dapat mengurangi ketegangan dengan suasana yang tenang dan teduh. Penekanan pola tata ruang yang rekreatif tentunya sangat mendukung dari fungsi bangunan itu sendiri dan diharapkan minat konsumen untuk datang ke toko buku tersebut akan semakin tinggi.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR PUSTAKA	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Potensi Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan.....	3
1.3. Klasifikasi Pedagang Buku Di Yogyakarta.....	5
1.3.1. Type Besar.....	5
1.3.2. Type Sedang 1.....	5
1.3.3. Type Sedang 2.....	6
1.3.4. Type Kecil.....	6
1.4. Studi Observasi Kawasan Pusat Perdagangan Buku.....	6
1.4.1. Studi Observasi.....	6
1.4.1.1. Pasar Shopping Brinjarjo Yogyakarta.....	6
1.4.1.2. Kios – kios Buku Jl. K.H. Muzakar.....	8
1.4.1.3. Toko Buku, furnitur, dan kafe di jl. Bangka Raya Jakarta.....	9
1.4.1.4. Toko Buku Gramedia Yogyakarta.....	10
1.4.2. Kesimpulan Umum.....	11
1.4.3. Kesimpulan Dari Segi Arsitektural.....	12
1.5. Perdagangan Buku Di Yogyakarta.....	13
1.5.1. Aspek Rekreatif.....	14
1.6. Kriteria Perancangan Pusat Perdagangan Buku.....	16
1.6.1. Dasar Fungsi Bangunan.....	16

1.6.2. Penataan Layout Ruangan.....	16
1.6.3. Penataan Sirkulasi.....	17
1.6.3.1. Sirkulasi Pedestrian	17
1.6.3.2. Sirkulasi Vehicular.....	18
1.6.4. Environment Bangunan.....	18
1.6.4.1. Sistem Penghawaan Ruangan.....	18
1.6.4.2. Sistem Pencahayaan Ruangan.....	19
1.6.4.3. Sistem Struktur Bangunan.....	20
1.6.5. Penampilan Bangunan.....	20
1.6.5.1. Pengorganisasian Massa.....	20
1.6.5.2. Orientasi Massa.....	21
1.6.5.3. Bentuk Massa Bangunan.....	21
1.7. Rumusan Permasalahan.....	22
1.7.1. Permasalahan Umum.....	22
1.7.2. Permasalahan Khusus.....	22
1.8. Tujuan dan sasaran.....	22
1.8.1. Tujuan.....	22
1.8.2. Sasaran.....	22
1.9. Lingkup Pembahasan.....	23
1.10. Spesifikasi Umum Proyek.....	23
1.10.1. Profil Pengguna Bangunan.....	23
1.10.2. Pemilihan Alternatif Site.....	24
1.10.3. Batasan.....	26
1.10.3.1 Potensi.....	26
1.10.3.2 Kendala.....	28

BAB II SKEMATIC DESAIN

2.1. Tata layout ruang.....	30
- Karakteristik Pedagang buku.....	31
- Persyaratan Ruang.....	38

2.2.	Kriteria Penataan Retail	39
2.3.	Analisa Ruang	40
-	Retail Type Kecil, Sedang, Besar	40
2.4.	Aspek Rekreatif	43
2.5.	Penataan retail buku	45
-	Pedagang Type Kecil, Sedang, Besar	45
2.6.	Penataan Sirkulasi	49
-	Penataan Ruang Dalam Horisontal, Vertikal	49
-	Sirkulasi	53
-	Pencapaian ke Bangunan	55
2.7.	Environment Bangunan	56
-	Penghawaan Ruang Alami, Buatan	57
-	Pencahayaan Ruang Alami, Buatan	59
-	Struktur Bangunan	60
-	Sistem Utilitas	61
2.8.	Analisa Site	62
2.9.	Penampilan Bangunan	68
-	Organisasi Massa	68
-	Gubahan Massa	69
-	Komposisi Bentuk	70
-	Bentuk Massa	71
-	Orientasi Massa	72
2.10.	Program Kegiatan	73
-	Alur Kegiatan	73
-	Organisasi Ruang Vertikal, Horisontal	74
-	Pengelompokkan Ruang	76
-	Tabel Kebutuhan Ruang	77
2.11.	Transformasi Ide Gagasan	81

BAB III DESIGN DEVELOPMENT

3.1. Konsep Bentuk Massa bangunan.....	83
3.2. Konsep Bentuk Dan Ruang.....	84
3.2.1. Lantai 1.....	84
3.2.2. Lantai 2 & 3.....	86
3.2.3. Basement.....	87
3.3. Konsep Pola Tata Ruang Yang Kreatif.....	87
3.4. Pola Lay Out Retail Buku.....	93
3.4.1. Retail Buku Type Kecil.....	93
3.4.2. Retail Buku Type Sedang.....	94
3.4.3. Retail Buku Type Besar.....	95
3.5. Pencahayaan Dalam Bangunan.....	96
3.6. Penghawaan Dalam Bangunan.....	98
3.7. Citra Bangunan.....	99
3.8. Gambar di Studio.....	100



BAB I

PUSAT PERDAGANGAN BUKU DI YOGYAKARTA PENEKANAN PADA POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

1.1. Latar Belakang

Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku seseorang akan mengetahui banyak hal di dunia. Karena itu, sebuah buku bekas atau baru sama-sama mampu membuka cakrawala keilmuan bagi pembacanya.

Adalah suatu kenyataan bahwa buku merupakan alat penunjang pendidikan yang paling sering digunakan dan diminati para pelajar dan mahasiswa. Buku dapat dikatakan sebagai gizi utama bagi manusia untuk menambah kemampuannya dapat tetap tegak bertahan dalam dunia modern yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu dan perkembangan teknologi.

Mendiknas Malik Fajar dalam pembukaan pameran buku di **Jakarta** menuturkan, "Buku menggambarkan sebuah peradaban. Karena itu, dalam Islam Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu adalah diperintahkan untuk membaca"¹. Selain menjadi sumber ilmu pengetahuan dan informasi, maka buku juga dapat menjadi sahabat dekat manusia dikala manusia tidak melakukan aktivitas sehari-hari, buku-buku yang bersifat hiburan tentunya akan selalu digemari dan dibaca. Bagi masyarakat ilmiah buku merupakan kebutuhan pokok terutama dalam penyusunan program kerja untuk mengungkapkan segala bentuk ide, gagasan, dan kreativitas, disamping juga untuk memperoleh sumber data.

Menciptakan generasi gemar membaca buku adalah ideal. Sebab, di masa depan persaingannya sangat ketat. Kalau sudah ada gerakan gemar membaca, tentu akan menggerakkan masyarakat menggemari buku. Pada akhirnya, membaca harus menjadi kebutuhan dan akhirnya

¹ Mendiknas Malik Fajar. *Pameran Buku Indonesia 2003*. Kedaulatan Rakyat. 27 September 2003. hal. 11

menjadi budaya. Selama ini, barangkali membaca buku masih belum menjadi budaya. Gagasan ini mungkin baru bisa terwujud setelah 15 tahun dan mengakar di masyarakat. Kalau di Jepang, sudah sejak tahun 1950 gerakan itu dilakukan, sehingga sekarang sudah membudaya. Di mana-mana kalau kita melihat bangsa Jepang, mereka selalu bawa buku. Baik itu sedang menunggu kereta, pesawat, maupun sedang mengisi waktu luangnya.

Di Indonesia, masih belum bisa seperti itu. Upaya ke sana sudah dilakukan, misalnya setiap tgl 24 September bisa dijadikan momentum gemar membaca, mengunjungi perpustakaan, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan buku. Termasuk misalnya ada pameran buku dan penjualan buku murah. Menurut pengamat perbukuan Arswendo Atmowiloto, Bangsa Indonesia akan menjadi "Bangsa Buku" kalau saja menyadari bahwa perbukuan bagian dari industri².

Dalam buku *A guide to Book Publishing*, Datus C. Smith, Jr mengungkapkan : "didalam setiap negara yang telah maju ataupun yang sedang berkembang, industri buku merupakan industri kecil, jika dipandang jika dipandang dari segi keuangan. Namun, seperti tombol kecil dapat menggerakkan dan mengendalikan mesin raksasa, begitu pula industri buku merupakan sebuah kunci, kunci bagi perkembangan pendidikan, sosial dan ekonomi".³ Dalam hal ini support system industri perbukuan yang mempunyai peranan sangat penting adalah toko buku.


Toko buku merupakan saluran distribusi yang paling umum digunakan oleh para penerbit dalam mendistribusikan produk-produknya agar mudah dijangkau oleh konsumen. Bahkan, toko buku menjadi ujung tombak para penerbit untuk memasarkan hasil dari produk-produknya. Memang, saat ini ada juga beberapa penerbit yang langsung memasarkan hasil produknya kepada konsumen melalui pameran, pesta buku yang

² Arswendo Atmowiloto. *Bacaan Yang Tersedia Kurang Penuhi Kebutuhan Masyarakat*. www.kompas.com. 19 Oktober 2000

³ Melvi. *Pesona Toko Buku dan Penyebarannya*. Majalah Mata Baca Vol 1 No.5/2002. hal 17

biasanya diadakan oleh lembaga penerbit seperti Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia)

Berdasarkan hasil angket yang dilakukan majalah Mata Baca kepada pengunjung Jakarta Book Fair 2002 adalah sebagai berikut :⁴



Dari hasil diatas ternyata toko buku mempunyai andil yang cukup besar bagi penerbit untuk memasarkan hasil produknya. Dengan semakin banyaknya toko buku yang ada tentunya akan sangat baik bagi konsumen untuk bisa mendapatkan buku dengan mudah.

1.2. Potensi Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan telah dianggap sebagai pusat kegiatan intelektual di Jawa. Adanya berbagai fasilitas pendidikan yang ada di kota Yogyakarta mampu menarik kaum pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah yang ingin melanjutkan studinya di kota ini. Yogyakarta sebagai daerah tujuan belajar tampaknya masih layak menyandang gelar tersebut. Dengan wilayah yang relatif kecil, pada tahun 2000, DIY memiliki 86 perguruan tinggi dan 6.706 sekolah (SD,SMP,SMA dan yang sederajat) yang tersebar di seluruh wilayah propinsi DIY. Saat ini tidak kurang dari 216.133 mahasiswa di Yogyakarta dan 15.439 dosen yang aktif dengan kegiatan belajar


⁴ Melvi. *Pesona Toko Buku dan Penyebarannya*. Majalah Mata Baca Vol 1 No.5/2002. hal 18

mengajar⁵. Sebagian besar perguruan tinggi terkonsentrasi di wilayah kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman, sementara untuk sekolah 50% terkonsentrasi di kota Yogyakarta dan sisanya hampir merata di seluruh kabupaten yang ada.

Dengan pertumbuhan mahasiswa pertahun 14,76%, pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta sebesar 7,4%⁶, sehingga dengan kondisi yang demikian, keberadaan mahasiswa di suatu daerah merupakan potensi pasar bagi masyarakat sekitarnya.

Sesuai dengan Visi Umum Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pariwisata yang berkualitas, sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa, menuju terciptanya masyarakat madani dalam lingkungan kehidupan yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana⁷, pembangunan usaha perdagangan dibidang pendidikan tentunya akan sangat membantu visi umum dari kota Yogyakarta.

Berikut ini merupakan peta pendidikan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸



Secara umum penyediaan fasilitas pendidikan, dasar dan menengah terdistribusikan dengan merata di semua wilayah.

⁵ YUDP Triple-A. *Agenda Pembangunan Propinsi DIY*. Status : Final Edisi I Mei 2002. hal 17

⁶ YUDP Triple-A. *Agenda Pembangunan Propinsi DIY*. Status : Final Edisi I Mei 2002. hal 18

⁷ YUDP Triple-A. *Agenda Pembangunan Kota Yogyakarta*. Status : Final Edisi I Mei 2002. hal 34

⁸ YUDP Triple-A. *Agenda Pembangunan Propinsi DIY*. Status : Final Edisi I Mei 2002. hal 49

Di lain pihak fasilitas penyediaan buku seperti toko buku yang menjual buku baru maupun buku bekas kurang begitu lengkap dan memadai. Ada tempat penjualan buku yang baik tetapi hanya menjual buku baru dan tentunya dengan harga yang relatif mahal untuk kalangan masyarakat bawah, ada juga tempat penjualan buku baru maupun buku bekas misalnya yang terdapat di sekitar pasar Bringharjo Yogyakarta atau biasa disebut Shopping Bringharjo, tempatnya tidak nyaman untuk aktivitas jual beli buku karena semakin banyaknya pengunjung yang datang dan semakin terbatasnya tempat penjualan mereka. Banyak kios-kios dan toko buku yang tersebar di Yogyakarta di beberapa tempat akan menyulitkan konsumen untuk mencari buku yang dicari. Dengan membuat pusat perdagangan buku yang ditempatkan dalam satu lokasi dan dapat menyediakan berbagai macam buku, baik buku baru maupun buku bekas dengan tempat yang teratur, informatif dan rekreatif tentunya akan memudahkan konsumen terutama pelajar dan mahasiswa dalam mencari buku.

1.3. Klasifikasi Pedagang Buku Di Yogyakarta

Untuk kota Yogyakarta, fasilitas - fasilitas perdagangan buku dapat dikelompokkan menjadi beberapa type, antara lain :

1.3.1 Type besar

- a. Jenis buku yang disediakan lengkap
- b. Bentuk fasilitas berupa toko
- c. Luas bangunan sekitar 800-1200m², konstruksi permanen
- d. Diantaranya : Gramedia, Toga Mas, Tiga Serangkai

1.3.2. Type sedang 1

- a. Jenis buku yang disediakan agak lengkap
- b. Bentuk fasilitas berupa toko
- c. Luas bangunan sekitar 100 – 200 m², konstruksi permanen
- d. Diantaranya : Social Agency

1.3.3. Type sedang 2

- a. Jenis buku yang disediakan jenis Trade Book , Text Book
- b. Bentuk fasilitas berupa toko
- c. Luas bangunan sekitar 40 – 100 m², konstruksi permanen
- d. Diantaranya : Social Agency Baru, Raja Murah

1.3.4. Type kecil

- a. Jenis buku yang disediakan jenis Trade Book dan Text Book, juga menyediakan buku bekas
- b. Biasanya koleksi kurang lengkap
- c. Bentuk fasilitas berupa kios – kios atau los – los
- d. Luas bangunan >30 m², konstruksi semi permanen maupun non permanen
- e. Diantaranya : kios – kios di tepi jalan K. H. Muzakar, Kios-kios di shopping bringharjo, kios di samping kantor pos pusat.

1.4. Study Observasi Kawasan Pusat Perdagangan Buku

1.4.1. Study observasi dari beberapa pusat perdagangan buku :

1.4.1.1. Pasar shopping Bringharjo Yogyakarta





- Terdiri dari kios-kios berukuran antara 12 – 25m²
- Rata - rata konstruksi bangunan semi permanen
- Konstuksi atap menggunakan asbes
- Banyak menjual textbook, tradebook maupun buku bekas
- Konsume mahasiswa, pelajar



- Publik area sangat kurang
- Ruang baca sangat sempit, hanya ada kursi dari penjual.
- Tempat parkir kendaraan berada di tengah area terbuka antara kios satu dengan lainnya


- Los-los yang didalam harus dibantu dengan penerangan buatan seperti: lampu neon
- Sirkulasi pengunjung sangat sempit, lebar ± 100 cm
- Fire Protection kurang memadai
- Penampilan keseluruhan bangunan kurang begitu menarik
- Tidak terdapat kantor/ruang informasi tentang pedagang dan buku



1.4.1.2. Kios – kios buku Jl. K.H. Muzakar



- Terdapat 18 kios semi permanen, dengan luas rata-rata $\pm 9 \text{ m}^2$
- Konstruksi menggunakan material kayu dengan atap dari asbes
- Banyak menjual textbook, trade book, buku bekas
- Tempat parkir kendaraan dan kios pedagang tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki



- Lebar sirkulasi pengunjung :1m, sirkulasi udara dan penerangan alami pada siang hari cukup baik
- Tempat membaca, sirkulasi, dan trottoar menjadi satu, mengganggu pengunjung saat membaca buku
- Dekat dengan fasilitas pendidikan, diantaranya SMP11, SMU 6, dan UII
- Kios dengan open layout, memudahkan konsumen dalam mencari buku
- Vegetasi di sekitar kios cukup membantu dalam menambah kenyamanan dalam beraktivitas

1.4.1.3. Toko buku, furnitur, dan kafe di jalan Bangka Raya Jakarta



Merupakan gabungan antara toko buku, furniture, dan kafe. Letak bangunan satu meter lebih rendah dari permukaan jalan. Adanya mezanin dalam toko ternyata memudahkan pembagian zoning dalam bangunan. Toko buku dan furniture dengan kegiatan manusianya yang lebih mobile di lantai bawah, sedangkan kafe diletakkan di bagian atas sebagai terminal.

Kemiringan yang berbeda diberikan pada 2 bilah bidang lantai dasar dan lantai atas di fasade depan. Pada bagian atas, bidang dimiringkan menghadap arus lalu lintas yang searah untuk mendapatkan bidang tangkap yang lebih luas pada skala kota. Sementara di lantai bawah, pada skala yang lebih intim, lebih manusiawi, bidang dimiringkan ke arah sebaliknya untuk mengarahkan pengunjung ke pintu masuk utama.

Dialog visual yang intensif diciptakan dengan memberikan wajah transparan dengan membungkus bangunan menggunakan kaca. Siapapun yang lewat akan melihat apa yang akan terjadi di dalam dan sebaliknya.




- Rak-rak berjajar dengan buku berwarna warni, dengan furnitur yang bagus
- Bentuk ruang baca sederhana dengan sirkulasi yang mudah tanpa penyekat
- Keleluasaan gerak pengunjung diperhatikan, dengan lebar sirkulasi antar rak buku $\pm 1\text{m}$ dan sirkulasi utama 2,5 m



- Kisi-kisi kayu digunakan untuk menyaring cahaya yang masuk ke dalam ruangan.
- Bilah-bilah rangka *skylight* yang tertimpa cahaya matahari menghasilkan bayangan garis-garis yang tak pernah tetap, kadang pendek kadang memanjang, melukis dinding-dinding dan lantai setiap hari.
- Penggunaan *skylight* ini dapat mengurangi beban listrik pada siang hari

1.4.1.4. Toko buku Gramedia Yogyakarta

Di Yogyakarta sebenarnya sudah ada pusat perdagangan buku yang menjual berbagai jenis buku seperti di toko buku Gramedia, disana dijual berbagai macam buku baru dari buku import, text book, trade book, ada juga peralatan sekolah, olahraga, dan kafe kecil.



- Lebar sirkulasi pengguna diperhatikan dengan lebar sirkulasi utama 1,40m, sirkulasi anak 90cm dan antar rak buku 60cm.
- Sistem informasi tentang data buku yang dijual sudah cukup baik, dengan menggunakan peralatan komputer di beberapa tempat, memudahkan pengunjung dalam memakai alat tersebut.
- Parkir pengunjung diletakkan di basement dan luar bangunan.
- Lantai satu dan dua digunakan sebagai ruang jual fasilitas penunjang seperti : peralatan olah raga, peralatan sekolah & perkantoran, mainan, dan toko kaset. Kafe kecil di lantai satu, menambah aspek rekreatif dalam bangunan.
- Lokasi tempat strategis dan dikawasan konservasi, berakibat pada bentuk bangunan yang mengadopsi dari bentuk bangunan setempat. Kurang mencerminkan dari citra toko buku.

1.4.2. Kesimpulan Umum

Ada beberapa hal yang kurang mendukung dalam upaya menarik minat masyarakat terutama kaum terpelajar untuk datang ke toko - toko buku, antara lain sebagai berikut :

- a. Di Yogyakarta belum terdapat tempat penjualan buku yang dapat menampung pedagang buku dari mulai dari toko, kios, dan los buku yang tergabung dalam satu bangunan atau lokasi perdagangan.
- b. Pengunjung jarang menemukan layout ruang informatif dan rekreatif dalam pasar buku.
- c. Kenyamanan pengunjung dalam mencari, membaca, dan kenyamanan sirkulasinya kurang diperhatikan dengan baik, terutama di pasar buku bekas.
- d. Belum adanya pusat informasi buku yang mendata buku yang beredar dipasaran Yogyakarta.

- e. Penampilan bangunan tempat jual beli buku kurang menarik dan kurang mencerminkan kegiatan yang ada didalamnya.

1.4.3. Kesimpulan Dari Aspek Arsitektural

Dari hasil analisa dan studi observasi diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan secara khusus dari aspek arsitektural, antara lain :

- a. Banyak pasar buku di Yogyakarta yang kurang memperhatikan sirkulasi pengunjung, terutama dipasar buku baru dan bekas



- lebar sirkulasi pengunjung ± 70 cm, pencarian buku seperti gb. disamping akan menyulitkan orang lain untuk lewat.

- b. Dipasar buku Shopping Brinjarjo tata layout ruang kurang diperhatikan. Pengunjung akan kesulitan dalam mencari buku yang akan dibutuhkan dan beberapa pedagang jarang dilewati pengunjung.
- c. Belum banyak fasilitas seperti kantin, restoran, tempat ibadah, toilet, dan ruang penunjang lainnya dalam pasar buku.
- d. Servis area sangat kurang dan penempatannya tidak teratur.
- e. Kios - kios buku di pinggir jalan, banyak yang menggunakan publik area sebagai tempat jualan mereka.



- jalur pedestrian sudah berkurang untuk perluasan tempat pedagang.
- Belum terdapat ruang baca yang permanen, yang memperhatikan kenyamanan membaca



- tempat parkir kendaraan juga banyak yang mengambil area publik.



- Pemakaian atap asbes yang rapat tanpa adanya ventilasi di atasnya membuat udara terasa panas dalam ruangan, sirkulasi udara tidak dapat mengalir dengan baik.
- Fire protection di pasar buku kurang diperhatikan, tidak ada hydrant yang terlihat di tempat umum.
- Penataan furniture dan layout ruang yang baik akan menambah kenyamanan dari sebuah toko buku
- Perletakan bukaan yang baik dapat mengurangi pemakaian listrik yang berlebihan pada siang hari, misal dengan skylight.
- Penampilan eksterior bangunan dan pengolahan tapak kurang menunjukkan identitas dan fungsi bangunan



1.5. Pusat Perdagangan Buku Di Yogyakarta

Dengan adanya pusat perdagangan buku yang dapat menampung penjual besar, sedang, kecil dengan dan penataan layout ruang yang rekreatif diharapkan para pembeli buku dapat memperoleh kenyamanan dalam bertransaksi, ataupun hanya sekedar membaca buku di tempat tersebut tanpa mengganggu orang lain.

Dari studi observasi dapat diperoleh sebuah konsep awal yang terdiri dari aspek-aspek yang berhubungan erat dengan perancangan dan perencanaan sebuah pusat perdagangan buku di Kota Yogyakarta.

1.5.1 Aspek Rekreatif

Rekreatif berasal dari kata *rekreasi* yang berarti : *penyegaran kembali badan dan pikiran, sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan*⁹. Unsur rekreatif dalam sebuah tempat yang memiliki mobilitas yang tinggi sangat diperlukan untuk menyegarkan kembali aktivitas monoton dari penggunaanya. Macam-macam rekreasi menurut waktunya :

- a. Rekreasi singkat : rekreasi yang dilakukan pada waktu singkat
- b. Rekreasi panjang : rekreasi yang dilakukan pada waktu panjang

Macam rekreasi menurut wadahnya :

- a. Terbuka : rekreasi yang dilakukan di tempat terbuka
- b. Tertutup : rekreasi yang dilakukan ditempat tertutup

Untuk tempat seperti pusat perdagangan buku, kegiatan membaca dan duduk-duduk merupakan aktivitas yang sering dijumpai, dengan penataan ruang-ruang yang mendukung aktivitas tersebut, akan menambah kenyamanan dalam bangunan. Membaca merupakan kegiatan yang rekreatif jika didukung dengan suasana yang dapat mengurangi ketegangan dengan suasana yang tenang dan teduh.

Kegiatan membaca yang terus menerus dalam jangka waktu lama tanpa diselingi dengan unsur rekreatif, juga dapat mengakibatkan kinerja otak terganggu. Oleh sebab itu, pengadaan fasilitas penunjang seperti kafe, toko peralatan sekolah, fasilitas internet atau fasilitas lain yang menunjang suasana membaca yang nyaman seperti diperdengarkannya alunan musik yang dapat menstimulasi otak agar rileks dapat menunjang kegiatan membaca. Apabila fasilitas penunjang itu berada di dalam satu


⁹ Poerwadarmanta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.Jakarta 1976

bangunan dengan ruang baca, maka diperlukan sebuah ruang transisi karena kedua ruang tersebut (ruang baca dan kafe misalnya) berbeda fungsinya.

Kegiatan duduk-duduk merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketegangan dalam pikiran dengan suasana yang larut. Sifat rileks dan bebas dengan menangkap view/obyek yang lebih jelas dari gubahan bentuk ruang yang menyenangkan. Dengan dipadukan taman dan bentuk-bentuk layout tempat duduk yang atraktif, tempat duduk dapat dijadikan ruang transisi antar ruang yang berbeda. Sirkulasi antar ruang yang jelas juga akan membantu dalam terciptanya aspek rekreatif dalam bangunan

Informatif dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti : *bersifat memberi informasi, berarti menerangkan*¹⁰. Dalam sebuah bangunan komersial, sirkulasi pengguna harus dapat mengakses tempat/ruang yang benar-benar dibutuhkan bagi pengguna.

Di pusat perdagangan buku yang terdapat bermacam-macam penjual, retail-retail penunjang, dan fasilitas bangunan lainnya, sirkulasi ruang yang informatif diharapkan dapat membantu pengguna dalam melakukan aktivitas didalamnya, tentunya juga dapat di capai atau diakses dengan mudah. Penerapan aspek informatif dalam pusat perdagangan buku diterapkan pada sirkulasi antar ruang-ruang yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, dengan sirkulasi yang informatif pengguna tidak akan menemukan *cross* sirkulasi antar masing-masing ruang.



¹⁰ Poerwadarmanta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.Jakarta 1976

1.6. Kriteria Perancangan Pusat Perdagangan Buku

Kriteria perancangan pusat perdagangan buku di Yogyakarta adalah dengan mengintegrasikan berbagai aspek perancangan kedalam suatu pembahasan yang dipersatukan oleh suatu prioritas dalam konsep tersebut. Sistem-sistem yang akan mempengaruhi perancangan diantaranya :

1.6.1. Dasar Fungsi Bangunan

Pusat perdagangan buku merupakan bangunan yang diharapkan dapat mewadahi kegiatan jual beli buku dengan berbagai type pedagang, mulai dari pedagang kecil, sedang, dan besar dengan penataan layout ruang yang informatif dan rekreatif.

Ruang-ruang penunjang lainnya seperti toko peralatan sekolah, tempat pameran buku, dan kafe diperlukan sebagai ruang transisi antara golongan pedagang yang berbeda.

1.6.2. Penataan Layout Ruangan

Permasalahan khusus yang utama adalah penataan layout ruangan yang menggabungkan berbagai golongan pedagang buku di Yogyakarta.

Hasil survey dan studi observasi di Yogyakarta diketahui bahwa :

1. Pedagang golongan besar banyak menjual buku baru
2. Pedagang kecil menyediakan buku bekas, makalah, paper
3. Sebagian besar pedagang menjual berbagai macam buku, biarpun tidak lengkap.
4. Dapat mewadahi berbagai golongan pedagang dengan prosentase :

a. Pedagang kecil	50%
b. Pedagang menengah	30 %
c. Pedagang besar	10 %

Pedagang kecil (type IV) menempati prosentase paling besar, karena banyak pedagang kecil yang tersebar di berbagai

daerah dan menempati kios-kios yang tidak sesuai dengan standar arsitektur.

Melihat dari studi observasi diatas penataan layout ruangan berdasarkan dari perbedaan golongan pedagang, dengan :

- a. Pedagang besar (retail besar) ditempatkan di beberapa tempat yang berlainan, sebagai point of interest (anchor) dari retail-retail dalam bangunan.
- b. Ruang penunjang seperti kafe, toko olah raga, toko peralatan sekolah, ruang pameran buku di tempatkan diantara retail-retail sebagai ruang transisi antara golongan pedagang dan sebagai unsur rekreatif dalam bangunan.

Standar ruang dari masing – masing retail ditentukan oleh dimensi buku, rak buku, sirkulasi pengguna, dan show room buku untuk retail itu sendiri.

1.6.3. Penataan Sirkulasi

Penataan sirkulasi secara umum dibagi menjadi dua macam yaitu jalur sirkulasi pedestrian dan jalur vehicular bagi kendaraan.

1.6.3.1. Sirkulasi pedestrian

- a. Jalur masuk ke dalam bangunan (Entrance) dibuat disisi sirkulasi vehicular dan dipisahkan dengan sirkulasi vehicular
- b. Pola sirkulasi dalam bangunan menggunakan pola sirkulasi linier dan dipadukan pola sirkulasi radial dengan akseibilitas yang mudah ke semua ruangan. sirkulasi pengunjung, pengelola dan barang dibedakan agar tidak terjadi cross sirkulasi antar pengguna bangunan.
- c. Kemudahan dalam sirkulasi ruang yang informatif mendukung dan memudahkan pengunjung dapat segera menemukan reetail-reatil mana yang akan dituju.
- d. Jalur sirkulasi pengguna bangunan berbentuk :

- **Tertutup**, membentuk koridor yang berkaitan dengan ruang-ruang yang dihubungkan melalui pintu-pintu masuk pada bidang dinding.
- **Terbuka**, pada salah satu sisi, untuk memberikan kontinuitas visual / ruang dengan ruang-ruang yang dihubungkan.

1.6.3.2. Sirkulasi vehicular

- a. Sirkulasi vehicular (kendaraan) ke dalam bangunan dibatasi sampai dengan tempat parkir, sehingga kendaraan tidak memiliki akses yang lebih jauh kedalam, kecuali jalur-jalur khusus untuk pengelola dan distribusi barang
- b. Pola sirkulasi pada jalur vehicular, menggunakan pola linier yang memudahkan akses keluar – masuk kendaraan.
- c. Tempat parkir vehicular ditempatkan lebih rendah dari bangunan utama agar tidak mengganggu view terhadap bangunan dan berhubungan dengan sistem sirkulasi menuju sirkulasi.

1.6.4. Environment Bangunan

1.6.4.1. Sistem penghawaan ruangan

Penghawaan dalam bangunan diperhatikan untuk mengurangi dan mengendalikan kelembaban udara dalam ruangan, dengan cara :

- a. Penghawaan alami, dihadirkan seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan bukaan letak dan arah bukaan.
- b. Penghawaan buatan untuk ruang-ruang yang memerlukan kondisi udara udara yang terkontrol dan terkendali, seperti dalam retail-retail besar.
- c. Pembuatan ruang hijau di sekitar bangunan yang berfungsi sebagai penyegaran udara



1.6.4.2. Sistem pencahayaan ruang

Kenyaman suatu ruang dapat ditentukan oleh pencahayaan dan bayangan yang dihasilkan oleh warna dan tekstur dari material yang digunakan. Pencahayaan dapat mempertajam atau memperlembut suatu benda atau ruang, bahkan mampu memberikan tekanan atau hanya menimbulkan sebuah siluet pada benda atau elemen. Sistem pencahayaan dalam ruangan dapat dilakukan dengan sistem :

a. Pencahayaan alam, dilakukan dengan cara :


- memanfaatkan pola cahaya langsung.



Pencahayaan alami memiliki beberapa kelebihan :

1. memberikan suasana alami
2. ruang-ruang lebih bersifat rekreatif
3. murah dalam penggunaan

- memanfaatkan pola cahaya matahari tidak langsung atau menghaluskan pantulan sinar matahari



- b. Pencahayaan buatan, diperlukan untuk ruang-ruang yang memerlukan intensitas pencahayaan yang tetap.
- c. Penggunaan reflector atau pemantul cahaya.



1.6.4.3. Sistem struktur bangunan

Sistem struktur bangunan menggunakan sistem struktur rangka dan dinding pemikul atau gabungan dari keduanya. Pembentukan titik kolom menggunakan sistem grid, nantinya akan berpengaruh terhadap layout retail-retail dalam bangunan.

Pemakaian bahan atau material struktur :

- a. Struktur utama menggunakan bahan yang kuat seperti beton bertulang
- b. Struktur pengikat menggunakan bahan yang tahan api, dan mudah perawatannya.

1.6.5. Penampilan Bangunan

Untuk mendukung fungsi bangunan sebagai tempat perdagangan buku, penampilan bangunan merupakan media yang mudah dikenali dan mudah menarik minat masyarakat. Untuk mendukung penampilan bangunan, tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor :

1.6.5.1. Pengorganisasian massa

- Massa bangunan akan dikelompokkan berdasarkan penzonangan, fungsi serta aktivitas didalamnya. Bangunan akan terdiri dari beberapa massa sesuai dengan perbedaan golongan pedagang
- Organisasi massa dibuat balans atau seimbang dengan penempatan ruang hijau di tengah sebagai elemen penetral.

1.6.5.2. Orientasi massa

- Orientasi massa lebih diarahkan ke area publik (jalan raya) agar lebih mengundang pengguna untuk masuk ke dalam.
- Pola massa yang mengikuti pola edar matahari beredar dari timur ke barat sangat membantu dalam penerimaan sinar matahari secara merata kedalam bangunan.

1.6.5.3. Bentuk massa bangunan

Bentuk massa bangunan secara umum berbentuk geometris, sesuai dengan karakter dari bentuk sebuah buku yang simetris dan tegas. Bentuk-bentuk massa secara khusus seperti :

- Entrance bangunan harus berkesan terbuka, mengundang dan menerima ditampilkan melalui Pemberian bidang bukaan pada bangunan sebagai space penerima.
- Eksterior bangunan yang atraktif dan dinamis, melalui pemakaian bahan/material yang berkesan ringan dan pola-pola bentuk hierarki, simetri dan repetisi.
- Pemanfaatan elemen landsekap yang dimasukkan dalam bangunan sebagai elemen penetralisir dari bentukkan-bentukkan yang masif.



Transformasi bentuk dari sebuah buku sangat berpengaruh dalam penampilan bangunan toko buku agar orang dapat segera menangkap fungsi apakah yang terdapat didalamnya

1.7. RUMUSAN PERMASALAHAN

1.7.1. PERMASALAHAN UMUM

Bagaimana merancang bangunan yang dapat mewadahi perdagangan jual beli buku yang dapat menampung pedagang kecil sampai dengan pedagang besar di kota Yogyakarta.

1.7.2. PERMASALAHAN KHUSUS

- a. Bagaimana merancang bangunan yang memiliki :
 - Pola tata ruang yang rekreatif
 - Penghawaan ruang dan pencahayaan ruang yang efisien.
- b. Citra bangunan seperti apakah yang dapat menunjukkan kegiatan didalamnya.

1.8. TUJUAN DAN SASARAN

1.8.1. Tujuan

Tujuan dari perancangan ini adalah merencanakan Pusat Perdagangan Buku Di Yogyakarta, sebagai wadah kegiatan jual beli buku, promosi, dan distribusi yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan dapat melayani kebutuhan buku untuk menunjang terselenggaranya kegiatan pendidikan bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.

1.8.2. Sasaran

Menghasilkan sebuah konsep perencanaan dan perancangan bangunan yang dapat mewadahi aktivitas jual beli buku mulai dari pedagang buku kecil, menengah dan besar yang terdiri dari konsep :

- a. Program dan persyaratan ruang
- b. Lokasi dan site yang sesuai
- c. Perencanaan tapak outdoor maupun indoor

- d. Sistem – sistem dalam bangunan
- e. Penampilan interior dan eksterior bangunan yang dapat mendukung citra bangunan

Dengan konsep tersebut diharapkan dapat terpenuhi sasaran yang akan direncanakan dan bisa dapat membantu meningkatkan minat pengunjung untuk datang ke toko buku.

1.9. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dalam perancangan dan perencanaan pusat perdagangan buku lebih diarahkan pada :

- a. Lay Out pusat perdagangan buku yang dapat menampung pedagang kecil sampai dengan pedagang besar
- b. Sirkulasi pengunjung, pengelola, penjual dan distribusi barang yang menunjukkan tata ruang yang kreatif
- c. Sirkulasi penghawaan dan pencahayaan ruang yang tepat dan efisien
- d. Citra bangunan yang sesuai dengan aktivitas yang diwadahi

Sedangkan disiplin ilmu lain dibahas sejauh berpengaruh dan diperlukan. Metode pembahasan yang digunakan adalah :

- **Pengumpulan informasi** dari referensi, studi literatur, survey lapangan.
- **Pengolahan informasi** menjadi rekomendasi, dengan menggunakan studi kasus bangunan yang serupa

1.10. SPESIFIKASI UMUM PROYEK

1.10.1. PROFIL PENGGUNA BANGUNAN

Secara umum pengguna bangunan adalah semua kalangan masyarakat yang membutuhkan buku di daerah Yogyakarta. Sebagai kota

pendidikan, konsumen terbesar pusat perdagangan buku tentunya pelajar dan mahasiswa, dengan penataan layout yang informatif dan rekreatif akan menambah kenyamanan pengguna bangunan.


Secara garis besar, ada tiga pihak yang akan menggunakan pusat perdagangan buku ini, yaitu: pengunjung, pedagang, dan pengelola.

- a. **Pengunjung**, datang dilokasi akan diberikan suasana ruang yang informatif dan rekreatif dalam aktivitasnya.
- b. **Pedagang**, sebagai penyewa bangunan terdiri dari : pertokoan besar, sedang, kecil, dan pertokoan penunjang seperti : pertokoan olah raga, peralatan sekolah, kantor, mainan dan restaurant.
- c. **Pengelola**, terdiri dari pimpinan, staff dan karyawan. Pengelolaan badan usaha secara swasta dalam operasionalnya keterkaitan dengan Departemen P dan K, Ikapi, dan pedagang.

Kegiatan pada Pusat Perdagangan Buku di Yogyakarta terdiri dari :

- a. Penjualan buku, sarana pendidikan, peralatan kantor, (secara grosir, secara eceran, penjualan buku bekas).
- b. Penjualan retail penunjang, restaurant, toko mainan, peralatan olahraga, dan yang mendukung kegiatan yang ada dalam bangunan.
- c. Pameran buku sebagai ajang informasi dan promosi buku, dalam bentuk : pameran buku, bedah buku (seminar).
- d. Informasi buku, antara lain : informasi mengenai toko buku yang ada dalam bangunan, harga buku, isi buku, dan harga bukunya. Memudahkan konsumen dalam pencarian buku.

1.10.2. PEMILIHAN ALTERNATIF SITE



- ⇒ Alternatif 1 : lahan kosong di pertigaan Jembatan Gondolayu
- ⇒ Alternatif 2 : Site bekas swalayan Hero dan Bioskop Regency
- ⇒ Alternatif 3 : Lahan kosong di sebelah Hotel Century

KRITERIA	BOBOT	ALTERNATIF 1		ALTERNATIF 2		ALTERNATIF 3	
		SCORE	JML	SCORE	JML	SCORE	JML
- Kemudahan Pencapaian	5	30	150	40	200	50	250
- Infrastruktur	4	40	160	50	200	40	160
- Dekat dengan Pelayanan Pendidikan	5	30	150	50	250	50	250
-Luas Tanah Mencukupi	4	40	160	30	120	50	200
-Sesuai Dengan Tata Guna Lahan	4	50	200	50	200	50	200
-Mahalnya Harga Tanah	3	50	150	50	150	50	150
Jumlah			970		1120		1210

Keterangan :

- bobot semakin tinggi semakin penting
- score semakin tinggi akan semakin menguntungkan


Mengacu pada pemilihan alternatif site diatas, ternyata jumlah score yang paling besar terdapat pada alternatif site 3, terletak di Jl. Laksda Adisucipto.

1.10.3. Batasan :

Dari site yang terpilih terdapat potensi – potensi dan kendala yang ada dilokasi, selanjutnya akan dibahas lebih jauh pada analisa site.


1.10.3.1. Potensi

- Lokasi proyek berada di Kodya Yogyakarta, berada di jalan Solo dekat dengan hotel Century Yogyakarta, berupa lahan kosong yang sangat potensial.



BATAS – BATAS SITE :

- sebelah Timur : Hotel Century
- sebelah Selatan : Pemukiman penduduk
- sebelah Barat : Komplek pertokoan
- sebelah Utara : Jl. Laksda Adisucipto



- Terletak di salah satu kawasan yang berkembang dengan dukungan kuat dari sektor jasa dan perdagangan, yaitu kawasan Jl. Solo – Prof. Yohanes – Dr. Sutomo dengan jenis usaha antara lain pertokoan/retail skala kecil dan

menengah, mall, rumah sakit, perbankan, dan persewaan internet¹¹.

- Profil dari pengguna adalah semua masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya pada umumnya dan pelajar, mahasiswa pada khususnya yang semuanya membutuhkan buku sebagai sarana penunjang edukatif mereka.
- Berdasarkan pengamatan dari lapangan, potensi-potensi dari site antara lain :
 - a. Dengan letak geografis pada 7°49'26" - 7°15'24" Lintang Selatan dan 110°24'19" - 110°28'53" Bujur Timur, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar dan berada pada ketinggian rata-rata 114 M dpa. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim adalah curah hujan, lintasan matahari dan angin.
 - b. Letak site yang berada dilahan kosong dengan kontur yang relatif datar memudahkan dalam proses perancangan tanpa harus melakukan penggusuran bangunan dalam jumlah besar yang tentunya akan menghambat pelaksanaan.
 - c. Site berada di jalan Solo dan dekat dengan perbatasan pintu gerbang masuknya Kodya Yogyakarta dari arah Timur, dekat dengan jalan besar tentunya memudahkan dalam akses pencapaian. Dekat dengan perbatasan diharapkan dengan bentuk bangunan yang komunikatif akan menambah kesan dari kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan.
 - d. Lokasi site dekat dengan sekolah-sekolah terutama Universitas Negeri dan Swasta yang tentunya banyak sekali mahasiswa yang akan membutuhkan.

¹¹ YUDP Triple-A. *Agenda Pembangunan Propinsi DIY*. Status : Final Edisi I Mei 2002. hal 15

1.10.3.Kendala


- Site yang berada di jalur penerbangan bandara akan sangat dibatasi membangun bangunan secara vertikal lebih dari 5 lantai.
- Budaya jawa kraton yang begitu kuat di Yogyakarta telah sangat berpengaruh pada masyarakat Yogyakarta dalam membangun rumah, kebanyakan rumah dan bangunan berfilisofi dari budaya jawa. Hal ini akan sangat sulit untuk membentuk bangunan baru dengan gaya modern yang harus selaras dengan budaya jawa.
- Banyaknya pedagang kaki lima di jalan Solo sangat mengganggu pemakai trotoar atau publik area dan mengganggu pemandangan disekitar jalan Solo.




KEASLIAN PENULISAN

1. Nama : Mochammad Wachyu/ angkatan 94/ UNS
Judul : Jakarta Book Centre
Penekanaan : Pusat Informasi, Promosi dan Distribusi Buku Nasional.
2. Nama : Putri Kusumawati / 90340026 / UII
Judul : Perpustakaan Umum Kodya Magelang
Penekanaan : Pengaturan ruang dalam dan sirkulasi yang mendukung kegiatan perpustakaan umum Kodya Magelang

DIAGRAM POLA PIKIR





SKEMATIK DESAIN

PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF


DHENIES D.T.



TATA LAYOUT RUANG

PENATAAN LAYOUT RETAIL

— PENATAAN LAYOUT RUANGAN
DIBEDAKAN DARI KLASIFIKASI PEDAGANG



PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.

99512032

KARAKTERISTIK PEDAGANG BUKU

NO	KRITERIA	PEDAGANG TYPE BESAR	PEDAGANG TYPE SEDANG	PEDAGANG TYPE KECIL
1.	JUMLAH BUKU YANG DIJUAL	> 50000 BUKU (TOGA MAS)	10.000 - 30.000 BUKU	300 - 500 BUKU
2.	JUMLAH KARYAWAN	± 60 KARYAWAN	± 20 KARYAWAN	1-2 KARYAWAN
3.	JENIS BUKU YANG DIJUAL	SEMUA JENIS BUKU (KECUALI BUKU BEKAS) MIS: GRAMEDIA	SEMUA JENIS BUKU (KECUALI BUKU IMPOR) MIS: SOCIAL AGENCY	TRADE BOOK, TEXT BOOK (KURANG LENGKAP)
4.	KETERSEDIAAN BUKU (RAGAM BUKU YANG DIJUAL)	SELALU TERSEDIA (KECUALI STOCK BUKU HABIS)	SELALU TERSEDIA (KECUALI STOCK HABIS)	STOCK BUKU BERDASAR-KAN TAHUN AJARAN SE-KOLAH (TRADE BOOK, TEXT BOOK + BUKU BEKAS)
5.	BENTUK FASILITAS	BERUPA TOKO 2-3 LANTAI	BERUPA TOKO 1-2 LANTAI	BERUPA KIOS / LOS
6.	PENUNJANG (BARANG) SELAIN BUKU	ADA, MIS: GRAMEDIA : - PERALATAN OLAH RAGA, MUSIK - MAINAN ANAK - ANAK - PERALATAN ALAT TULIS - KAFE TARIK - HANDYCRAFT	ADA, MIS: SOCIAL AGENCY : - PERALATAN ALAT TULIS - HANDYCRAFT - MAINAN ANAK - ANAK	TIDAK ADA
7.	RUANG INFORMASI, SECURITY	ADA RUANG INFORMASI (MANUAL DAN KOMPUTER), ADA RUANG PENITIPAN BARANG DAN SECURITY	ADA RUANG PENITIPAN BARANG, SECURITY	TIDAK ADA







PUSAT PERDAGANGAN BUKU




POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.

99512032

No.	KRITERIA	PEDAGANG TYPE BESAR	PEDAGANG TYPE SEDANG	PEDAGANG TYPE KECIL
8.	LUAS BANGUNAN	800 - 1200 M ²	100 - 200 M ²	< 30 M ²
9.	KONSTRUKSI BANGUNAN	PERMANEN	PERMANEN	NON PERMANEN, KONSTRUKSI DARI KAYU
10.	LOKASI PERDAGANGAN	MISAL : GRAMEDIA, DEKAT PEREMPATAN JL.J. SOEDIRMAN	MISAL : SOCIAL AGENCY, RAJAMURAH	MISAL : KIOS JL. KH. MUZAKAR
11.	AKTIVITAS PERDAGANGAN	DIMULAI PUKUL 09.00 - 21.00 WIB	PUKUL 09.00 - 21.00 WIB	PUKUL 08.00 - 21.00 WIB
12.	JENIS KONSUMEN	PELAJAR, MAHASISWA, GURU DLL. (MASYARAKAT UMUM)	MASYARAKAT UMUM	MASYARAKAT UMUM.




No.	KRITERIA	PEDAGANG TYPE BESAR	PEDAGANG TYPE SEDANG	PEDAGANG TYPE KECIL
13.	OMZET PERHARI	2 --5 JUTA	500. RIBU -- 2 JUTA	200 RIBU -- 500 RIBU
14.	Gudang Penyimpanan	Tersedia : Gudang Buku Gudang Peralatan	Tersedia : Gudang Buku	Tidak Tersedia
15.	Ruang Karyawan (Pengelola)	Ada Ruang Pimpinan, R. Staff, R. Karyawan	Ada R. Pimpinan, R. Karyawan	Tidak Ada R. Karyawan
16.	Tempat Parkir	Parkir Luas : Mobil, Motor  Parkir Motor Basement Miseal : Toko Buku Gramedia	Parkir Motor Luas, Mobil Sedikit  Parkir Mobil Miseal : Social Agency	Parkir Mobil, Motor di Bahu Jalan, Didepan Kios Buku Miseal : Kios di F.H. Muzaktar.  Parkir Mobil dan Motor di Bahu Jalan
17.	Fire Protection	Tersedia Hydrant, Fire Detector, Fire Extinguisher	Fire Extinguisher	Tidak Tersedia
18.	Ruang Servis	Tersedia Lavatory, Mushola	Lavatory Tidak Untuk Umum	Tidak Ada Lavatory (Hanya Ada KM/WC Umum Karena Dekat Fas. Umum)
19.	Security Servis	Terjamin Aman	Terjamin Aman	Tidak Terjamin Aman

PEDAGANG TYPE BESAR

CONTOH: TOGA MAS

LAY OUT RUANG



HATA RUANG LAYOUT BUKU
SERING BERUBAH SESUAI
DENGAN MOMENT-MOMENT
YANG PENTING (SESUAI
KEINGINAN MANAJERIAL TOKO)

KARAKTERISTIK PENGUNJUNG

DALAM RETAIL TYPE BESAR KELENGKAPAN BUKU DAN PERLENGKAPAN PENUNJANG MEMBUAT KONSUMEN MERASA BETAH DAN NYAMAN DALAM TOKO BUKU

PUSAT PERDAGANGAN BUKU

YANG REKREATIF
DHENIES D.T.


99512032

KARAKTERISTIK


PEDAGANG BUKU

21. PEDAGANG TYPE SEDANG
CONTOH : SOCIAL AGENCY BARU


LAYOUT RUANG



DENGAN JUMLAH BUKU
YANG TERUS BERTAMBAH
DAN RETAIL TIDAK/KURANG
LUAS, MEMBUAT PENATAAN
BUKU DAN SIRKULASI KURANG
DIPERHATIKAN



ALUR KEGIATAN PENUNJUNG



KARAKTERISTIK PENUNJUNG

DALAM RETAIL TYPE SEDANG, KONSUMEN CENDERUNG
LANGSUNG MENCAIRI BUKU YANG AKAN DIPILIH/PICARI.
SIRKULASI YANG LUMAYAN SEMPIT MEMBUAT
KONSUMEN JARANG BERLAMA-LAMA DIDALAM TOKO.

PUSAT PERDAGANGAN BUKU


POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES DT.

995120321

KARAKTERISTIK PEDAGANG BUKU

22. PEDAGANG TYPE KECIL
CONTOH : KIOS BUKU
Jl. K.H. MUZAKAR



⇒ TATA RUANG LAYOUT BUKU
JARINGAN BERUBAH, PENJUAL
MEMAKSIMALKAN TEMPAT
UNTUK MELETAKKAN BUKU
DAN PENJUAL TIDAK MEMILIKI
STOCK BUKU YANG BANYAK.

KARAKTERISTIK PENGUNJUNG

KONSUMEN MEMPUNYAI BANYAK PILIHAN BUKU
DAN HARGA, KARENA LETAK KIOS YANG BERKELOMPOK.
KONSUMEN TIDAK MEMPUNYAI PILIHAN RETAIL LAINNYA
(SELAIN PENUNJANG BUKU) MEMILIKI KONSUMEN YANG
TIDAK PERLU SEKALIAN BUKU MENJADI ALAS
UNTUK DATANG KE LOKASI TERSEBUT.





PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.

99512032

KARAKTERISTIK PEDAGANG BUKU

NO.	KRITERIA	PEDAGANG TYPE BESAR	PEDAGANG TYPE SEDANG	PEDAGANG TYPE KECIL
23	PENCAHAYAAAN	<p>BUATAN</p> 	<p>BUATAN + ALAMI</p> 	<p>BUATAN + ALAMI</p> 
24	PENGHAWAAN	<p>BUATAN - (AC) CONTOH: GRAMEDIA</p> 	<p>BUATAN, ALAMI</p> 	<p>ALAMI</p> 

PERSYARATAN RUANG

No	PERSYARATAN RUANG	RETAIL TYPE BESAR	RETAIL TYPE SEDANG	RETAIL TYPE KECIL
1.	LOKASI STRATEGIS	△△△	△△	△△
2.	DEKAT RETAIL PENUNJANG	△	△△	△△
3.	PENCAHAYAAN = BUATAN = ALAMI	△△△	△△△	△△
4.	PENGHAWAAN = BUATAN = ALAMI	△	△	△
5.	RUANG INFORMASI	△△△	△△	△△△
6.	COUNTER BARANG DALAM RETAIL	△△	△	△
7.	TEMPAT PENITIPAN BARANG	△△△	△△	△
8.	RUANG PENGELOLA RETAIL = R. PIMPINAN = R. STAFF = R. KARYAWAN	△△△ △△△ △△△	△ △ △	△ △ △
9.	GUDANG PENYIMPANAN BARANG	△△△	△△	△△
10.	FIRE PROTECTION	△△△	△△	△△
11.	ACCESS KE RETAIL	△△△	△△	△△
12.	ACCESS DI DALAM RETAIL	△△△	△△△	△△
13.	VIEW/ VISUAL	△△△	△	△
14.	HUBUNGAN DENGAN RUANG LUAR	△△	△△	△△
15.	OPEN LAY OUT	△	△△	△△
16.	LAY OUT RETAIL REKREATIF	△△△	△△	△
17.	RUANG BACA	△△△	△△	△△
18.	SECURITY	△△	△	△△

PETERANGAN	
△	TIDAK PERLU
△	BIASA
△△	PERLU
△△△	PERLU SEKALI


KRITERIA PENATAAN RETAIL

PUSAT PERDAGANGAN BUKU DI YOGYAKARTA, TERDIRI DARI RETAIL - RETAIL PEDAGANG BUKU DAN RETAIL PENUNJANG. ADAPUN RETAIL YANG PALING DOMINAN (CITAMA) ADALAH RETAIL BUKU TYPE BESAR, TYPE SEDANG, TYPE KECIL, BERIKUT BEBERAPA ALTERNATIF PENATAAN RETAIL BUKU.

1. DIGABUNG

KELEBIHAN :


- > KONSUMEN MUDAH MENGENAL KE SEMUA RETAIL BUKU
- > KEKURANGAN :
- > PENATAAN POLA RETAIL MENJADI TIDAK TERATUR
- > BANGUNAN TIDAK MEMILIKI KARAKTERISTIK RUANG
- > HIERARKI RUANG DALAM BANGUNAN TIDAK ADA
- > MENYULITKAN POLA PENATAAN RUANG DAN STRUKTUR BANGUNAN



2. DIPISAH

KELEBIHAN :

- > PENATAAN RETAIL MENJADI LEBIH JELAS.
- > HIERARKI RUANG DALAM BANGUNAN AKAN MENJADI JELAS.
- > MEMUDAHKAN POLA PENATAAN RUANG DAN STRUKTUR BANGUNAN
- > KENYAMANAN :
- > KONSUMEN AKAN MERASA JENUH DENGAN TYPE RETAIL YANG MENYATUKAN



DARI ANALISA DI ATAS, DENGAN MELIHAT KEUNTUNGAN PENATAAN RETAIL MAKA PENATAANNYA DIPISAH ATAU DIBEDAKAN

PUSAT PERDAGANGAN BUKU


POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES DT.



ANALISA

RUANG

A RETAIL TYPE KECIL



DINDING PARTISI (NON PERMANEN)
MEMUDAHKAN PENYEWAWA RETAIL
UNTUK MEMPERTUAS RETAILNYA




MOBILITAS TRANSAKSI YANG TINGGI
UNTUK KELOMPOK RETAIL KECIL
DITEMPATKAN PADA LANTAI DASAR (L1/LAS)

PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.


③



PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF


THE SAINES DT.



ASPEK REKREATIF

⇒ FAKTOR REKREATIF DALAM SUATU BANGUNAN DAPAT DICAPAI :

1. KONSUMEN MENERIMA SESUATU YANG BARU
2. ADA SESUATU OBYEK YANG INDAH, MENAKJIKAN, MENIMBULKAN RASA INGIN TAHU
3. BILA SESUATU MEMPUNYAI DAYA TARIK
4. SIRKULASI MENUNJUKKAN HIERARKI, TIDAK MONOTON
5. ADANYA GUBAHAN YANG MENYENANGKAN UNTUK BENTUK DAN RUANG




PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLATATA RUANG YANG REKREATIF


DHENIES D.T.

HUBUNGAN SIRKULASI DENGAN RUANG


→ SIRKULASI DENGAN RUANG - RUANG DIHUBUNGKAN DENGAN CARA



1. MELEWATI RUANG - RUANG




2. MENEMBUS RUANG - RUANG



3. BERAKHIR DALAM RUANG

KOMBINASI ANTARA SIRKULASI (1) DAN (2)



- INTEGRITAS RUANG DAPAT DIPERTAHANKAN
- RUANG - RUANG TERANTARA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHUBUNGKAN JALAN DENGAN RUANG - RUANGNYA.

- LOKASI RUANG MENENTUKAN JALAN
- HUBUNGAN JALAN - RUANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK MENCAPAI RUANG - RUANG YANG PENTING

PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF


DHENIES D.T.

PENATAAN RETAIL BUKU

A PEDAGANG TYPE KECIL

ALTERNATIF LAY OUT

1.




KELEBIHAN :

- PENATANAN LAYOUT RETAIL MUDAH

KURANGAN :

- MEMBUTUHKAN SPACE (RUANG) YANG CUKUP PANJANG
- SIRKULASI PENGUNJUNG TERLALU PANJANG, MELELAHKAN
- SUKSES GUNAKAN ALAN TERASA MEMPOSASIKAN

2.




KELEBIHAN :

- SEMUA RETAIL DAPAT TERLEHAT

KURANGAN :

- SIRKULASI UTAMA TERLALU PANJANG

3.




KELEBIHAN :

- MEMBUTUHKAN SPACE YANG TIDAK TERLALU PANJANG
- POLA GRID MEMUDAHKAN DALAM PENATANAN LAYOUT RETAIL

KURANGAN :

- TIDAK SEMUA RETAIL DAPAT DILEHAT
- HARUS ADA POINT OF INTEREST PADA MASING-MASING LEONFOR RETAIL




PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF


DHENIES D.T.

B PEDAGANG TYPE SEDANG ALTERNATIF LAY OUT

1.



2.



KELEBIHAN :

- RETAIL MUDAH DITATA
- KEKURANGAN :


- POLA KEGIATAN PENGUNJUNG CENJURANG BERTAH
JIDALAM RETAIL, POLA LINIER YANG PERDE KATAM
TERLALU BANYAK MEMBATI KONSUMEN BERACA
ENGKAN UNTUK MASUK KE RETAIL LAINNYA.

KELEBIHAN :

- PENEMPATAN AREA TERBUKA DIANTARA RETAIL
MEMUDAHKAN ASES KE SEMUA RETAIL
- TIDAK MEMBUTUHKAN RUANG SITE YANG BESAR

- RUANG TERBUKA
MISAL : TAMAN, HALL,
P. TRANSIT

RETAIL TYPE
SEDANG



PUSAT PERDAGANGAN BUKU


POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES DT.

C PEDAGANG TYPE BESAR


ALTERNATIF LAY OUT

- KEKURANGAN :
- RETAIL YANG BERDEKATAN AKAN MERUGIKAN BAGI PENYEWYA DETAIL
 - HIERARKI RUANG DALAM RUMAH PERDAGANGAN TIDAK AKAN TERASA



1


- KELEBIHAN :
- SIRKULASI PENGUNJUNG AKAN MENELAKI DETAIL KECIL, SETANG, PEMUNGJANG, PIVIERAN DAN LAIN-LAIN, TENTUNYA AKAN SANGAT MENGUNTUNGAN RETAIL TERSEKUT.



2

- RETAIL BESAR
- RETAIL DITEMPATKAN Saling JERBAHAN SEBAGAI ANCOR
 - DARI SERUHAN BANGUNAN (MUSYTERA BANGUNAN)

- RETAIL KECIL
- RETAIL BUKU
 - TYPE KECIL



PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.


PENATAAN SIRKULASI

PENATAAN RUANG DALAM

SIRKULASI DALAM RUANG


⇒ KONFIGURASI ALUR GERAK

SESUAI DENGAN TATA LAYOUT RUANG YANG MENGGOMBINASKAN ANTARA POLA GRID DAN LINIER






JALAN YANG LURUS
DAPAT MENJADI UNJUR PENGORGANISIR
YANG UTAMA UNTUK SUATU JERITAN
RUANG- RUANG.


SIRKULASI MENGAHIR
JAU TERKAPAH



⇒ SEBUAH BANGUNAN UMUMNYA MEMPUYAI
SUATU KOMBINASI DARI POLA -POLA SIRKULASI



UNTUK MENGHINDARKAN TERBENTUJENYA
ORIENTASI YANG MEMBINGUNGKAN, SUATU
SUSUNAN HIERARKIS DIANTARA JALUR-JALUR
JALAN BISA DICAPAI DENGAN MEMBEDAKAN
SKALA, BENTUK DAN PANJANGNYA.



→ SIRKULASI UTAMA LINIER

→ SIRKULASI POLA NETWORK


PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES OT.


KONSEP PENATAAN POLA SIRKULASI RUANG DALAM

1. KONFIGURASI ALUR GERAK
2. HUBUNGAN SIRKULASI DENGAN RUANG
3. FAKTOR REKREATIF DALAM BANGUNAN




VERTIKAL

TANGGA INTERN (DALAM RETAIL BESAR)
UNTUK KELANGKARAN SIRKULASI
ANTAR LANTAI DALAM SATU RETAIL



ESKALATOR LANTAI 2

KETNGGIAN LANTAI YANG BERBEDA
DENGAN SPLIT LEVEL DAPAT
MEMERIKAN KESAN RECREATIF
DALAM SANGSUNAN




PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF


DHENIES D.T.

RESTAURANT

TECHNOSIOH



⇒ VERTIKAL



PEDESTRIAN





POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

JOHNES DT.


PENCAPAIAN KE BANGUNAN

UNTUK PENCAPAIAN KE BANGUNAN DENGAN CARA TERSAMAR



BATASAN RUANG DENGAN TINGGI DIBALAH MATA MANUSIA MEMBERIKAN KESAN RUANG YANG KUAT SEBAGAI FUNGSI "PENGARAH"

DIKAWAI YANG CAWIR-SAMAR MEMPERTINGKAT EFEK PERSEKTIF PADA FASE NE PETIM DAN BENTUK SUATU BANGUNAN



SIRKULASI PEJALAN KAFI (PEDESTRIAN) TERBUKA PADA SALAH SATU SISI MEMBERIKAN KONTINUITAS VISUAL DENGAN LINGKUNGANNYA.

SIRKULASI PEDESTRIAN MENENTUK HUBUNGAN ERAT DENGAN AKTIVITAS KEGIATAN DIDALAM TATAK.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ADALAH :


- LEBAR JALAN
- POLA LANTAI
- KEJELASAN ORIENTASI
- BANYAK PEMERANGNYA



DINDING SEMU, DIBENTUK OLEH PERASAAN PENGAMAT SETELAH MENGLAMATI SUATU GEJER.

DATAT BERBENTUK :

- PEATAS LANTAI TROTTOAR
- FITERPI KOLANI



ENVIRONMENT BANGUNAN

A. PENGHAWAAN RUANG


PENGHAWAAN RUANG PILAGI MENJADI DUA MACAM:

1. PENGHAWAAN ALAMI
2. PENGHAWAAN BUATAN

1. PENGHAWAAN ALAMI


ATAP BANGUNAN MEMAKAI VENTILASI UNTUK SIRKULASI UDARA.

UDARA PANAS NAIK DAN KELUAR



2. UNTUK RETAIL TYPE KECIL
PENGHAWAAN ALAMI SANGAT DIPERLUHUKAN, MUSAHA (ECONOMIS) DALAM PENGUNTAHAN

RUANG HIJAU (TAMAN) DI TENGAH BANGUNAN IKUT MEMBANTU MENIPERESAIKI IKIM MIKRO



TERDAPAT RUANG DIANTARA ATAP RETAIL KECIL DENGAN LANTAI DUA DALAM BANGUNAN

PUSAT PERDAGANGAN BUKU


POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.


2. PENGHAWAAN BUATAN

- PENGHAWAAN BUATAN LEBIH DIUTAMAKAN UNTUK RETAIL BUKU TYPE SEDANG, TYPE BESAR, RUANG PENGELOLA DAN RUANG RUANG YANG MEMERLUKAN KONDISI UDARA TERKONTROL

- SISTEM PENGHAWAAN BUATAN DENGAN MENGGUNAKAN AC SENTRAL DAN AC DESENTRAL



- UNTUK RETAIL - RETAIL BUKU TYPE SEDANG DAN RETAIL PENUNJANG MENGGUNAKAN AC DESENTRAL



- RUANGAN PENDUKUNG :
- > RUANG CHILLER
 - > RUANG AHU
 - > COOLING TOWER
 - > SHAFT DUCTING


B. PENCAHAYAAN RUANG

PENCAHAYAAN DALAM BANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN



1. PENCAHAYAAN ALAMI
2. PENCAHAYAAN BUATAN

1. PENCAHAYAAN ALAMI

RETAIL - RETAIL TIFE KECIL MEMBUTUHKAN BANYAK PENCAHAYAAN ALAMI UNTUK MEMBANTU PENERANGIAN DALAM RETAIL PADA SIANG HARI, SELAIN DARI PENERANGIAN BUATAN.



SUDUNAN MASSA YANG MENGECIL DI BAGIAN ATAS MEMBERIKAN PELUANG CAHAYA ALAMI LEBIH BANYAK MASUK.



BUKAN - BUKAN RUANG DISAMPING BANGUNAN
 1. BAGIAN BARAT DI LEBI SUNSCREEN
 2. BAGIAN TIMUR MEMAKSIMALKAN SINAR MATAHARI PAGI

PENGUNTAHAN
 SUNSCREEN UNTUK MENGHALUSKAN SINAR MATAHARI YANG MASUK KE RUANGAN TERUTAMA PADA BANGUNAN DI SISI BARAT.

PUSAT PERDAGANGAN BUKU


POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES DT.

2 PENCAHAYAAN BUATAN


➤ PENCAHAYAAN BUATAN DIPERLUKAN UNTUK RUANGAN-
RUANGAN YANG MEMERLUKAN PENCAHAYAAN TETAP.
PENERANGAN BUATAN → LANGSUNG

➤ PENERANGAN LANGSUNG




SUMBER : ERNST NUFERT
DATA ARSITEK 1.

➤ PENERANGAN TIDAK LANGSUNG



➤ REFLECTOR
UNTUK MENYERAP CAHAYA,
TINGKAT TERANG CAHAYA
SETARA DENGAN LAMPU GOWATT
SEBESAR 100 LUX




MACAM RUANG/KEGIATAN	En/Lx
RUANG PENITIKAN	50
RUANG BACA	200
KANTIN (RESTORANT)	200
RUANG ISTIRAHAT	100
LAVATORY	100
RUANG MEE	100
RUANG HANTOR (PENGELOLA)	500
RUANG SEMINAR	300
RUANG PENJUALAN TETAP	300
RUANG BONGKAR MUAT BARANG	100
SIKULASI CRANG	50
SIKULASI MOBIL	100
TANGGIA	100

➤ TABEL KUAT TERANG NOMINAL
NILAI STANDART

SUMBER : ERNST NUFERT
DATA ARSITEK 1.

➤ SISTEM ELECTRICAL

SUMBER : PLN
CADANGAN : GENERATOR SET.




3. STRUKTUR BANGUNAN

➤ STRUKTUR BANGUNAN MEMAKAI STRUKTUR RANGKA BETON BERTULANG MEMILIKI KEUNTUNGAN :

- MUDAH DALAM PELAKSANAAN
- MUDAH DALAM PENATAAN RETAIL
- BANGUNAN LEBIH KUAT (REINFRAME)

➤ BANGUNAN MENGGUNAKAN POLA GRID FRAME, MENYESUAIKAN DENGAN LAYOUT RUANG RETAIL. RETAIL KECIL DAN RETAIL SEDANG MEMILIKI DIMENSI LUASAN YANG BERKELIPATAN




CORE
DIPUNAKAN
→ LIFT BARANG
→ SHAFT MEE.

➤ SUB STRUKTUR
ATAP DAK BETON

➤ KONSTRUKSI UTAMA
BETON BERTULANG.

➤ PENGGUNAAN SPILT LEVEL
PADA LANTAI MUDAH DITE-
RANGKA PADA STRUKTUR
RANGKA


➤ SUB STRUKTUR
PONDASI BASEMENT



➤ RETAIL SEDANG
➤ TEMBEK (DINDING)

➤ RETAIL KECIL
➤ DINDING PARTIAL

➤ MUDAH DALAM
PERLUASAN RETAIL




PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.

AWAL-64 SITE



BLOK PLAN

SKALA 1:1000

SITE BERATA DI LAHAN KOSONG
DAN DIBERAPA PEMUKIMAN PENDUDUK,
YANG BERBATASAN DENGAN :

SERBAH TIMUR : HOTEL CENTURY

SELATAN : PEMUKIMAN

PENDUDUK

BARAT : LAHAN KOSONG,

KOMPLEK PERTOKAAN,

PEMUKIMAN PENDUDUK

UTARA : Jl. LAKSA ADISUBIPTO,

KOMPLEK PERTOKAAN

➤ **SITE** MEMILIKI LUAS 12.250 M²


PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKRATIF

DHENIES D.T.

TANGGAPAN TERHADAP SITE

GUNUNG MERAPI



KONDISI
TAPAK


KETERANGAN:
VIEW



: BAIK



: CUKUP




: KURANG

» VIEW DARI DALAM

VIEW DIARAHKAN LEBIH
BANYAK KEJALANRAYA
(VIEW DARI DALAM-KE LUAR)


VIEW MENINGGAP
HOTEL CENTURY



CIPTAKAN VIEW YANG MENARIK
DI DALAM BANGUNAN

» VIEW DARI LUAR



SEMUA MUKA BANGUNAN
HARUS MENYAJIKAN CITRA
YANG MENARIK



EARLIER PANDANGAN
KE ARAH SERVICE

DARAH SERVICE

TAMAN (VEGETASI) MENGHALANGI
PEMANDANGAN YANG BURUK
DAN MENDAPATKAN
PEMANDANGAN YANG BAIK



CIPTAKAN JALUR-JALUR PEMANDANGAN
DENGAN PERTAMANAN


PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.

00512732

TANGGAPAN TERHADAP SITE




ROI JALAN 16M
: DINAS TATA RUANG KOTA
YOGYAKARTA.

GARIS (DAERAH) SEMPADAN BANGUNAN


SIRKULASI LAJU LINTAS LEROT (GILIRAN LAMPUNG)

KONDISI TAPAK



SIRKULASI



GARIS SEMPADAN



DAERAH DALAM GARIS SEMPADAN DAPAT DIGUNAKAN :
- PARKIR
- PERLUASAN TAMAN KOTA KEDALAM TAPAK




PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF



DHENIES D.T.

99512032

TANGGAPAN TERHADAP SITE



《LINEAS NATASARI》




PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES DT.


TANGGAPAN TERHADAP SITE




- VEGETASI UNTUK MEREDUSI KEBISINGAN
- PENEMPATAN AREA PUBLIK DILANTAI DASAR DAN AREA PRIVAT DILANTAI ATAS DAPAT MENGINHARKAN DARI KEBISINGAN

UTILITAS

- PASTI BANGUNAN TERHADAP JALAN GUNA MENGHINDARI SALURAN UTILITAS PADA TAPAK YANG PANGANG DAN MACALAH DRAINAGE SALURAN PEMBUANGAN
- TEMPAT SAMBUNGAN UTILITAS HARUS PERATA DI ELAKANG BANGUNAN
- MENGAMBIL LISTRIK DARI PLN DAN GENSET (GENERATOR LISTRIK) DIOLAH DI RUANG CATUDAYA



KEISTIMEWAAN BUKITAN



PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.

TANGCAPAN TERHADAP SITE

122.5

VEGETASI

TOHON PENETUH PEDESTRIAN

RIOL KOTA

SEMAK - SEMAK

VEGETASI FARU

SEMAK - SEMAK DIMILANGKAN DIGATI
DEMIAN VEGETASI BARU



KONDISI TAPAK


ALIRAN DRAINASE

TOHON PENETUH
DIPERTAHANKAN
(TIDAK MENGHALANGI VIEW)

VEGETASI DIGUNAKAN
UNTUK MENPERTEGAS ZONA - ZONA
TAPAK



DRAINASE

RIOL KOTA
DRAINASE
DIALIRKAN
KE SALURAN, JALAN
(KE DRAINASE KOTA)



KONTUR

KONTUR RELATIF DATAR
KETINGGIAN RATA - RATA
120 M PPL



KONTUR DATAR
BANGUNAN
SEBAGAI OBJEK
PADA TAPAK

PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF


DHENIES D.T.

99512032

PEUAMPILAN BANGUNAN


ORGANISASI NASA

↳ PENZIONINGAN SITE



↳ HORIZONTAL


↳ VERTICAL



KAFFE,
TAMAN

R. SEMINAR

↳ RETAIL BOOK
TYPE BESAR



↳ TEMPAT PARKIR

↳ PUBLIC AREA

↳ RETAIL BOOK

↳ RETAIL PENUNJANG

↳ HALL


↳ RESTORAN

↳ RETAIL BOOK TYPE BESAR

↳ P. PENGELOLA

↳ TAMAN

BANGUNAN TERDIRI DARI SATU MASSA UTAMA,
DIDALAMNYA TERDAPAT 3 RUANG BESAR (UTAMA)
SEBAGAI PENARIK SIKULAS, PENGUNJUNG




PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF


DHENIES D.T.

GUBAHAN MASSA


KONSEP DASAR GUBAHAN MASSA
DIPEROLEH DARI BENTUK BUKU




BUKU GANGKAR
→ SESUATU YANG
MURNI DAN RASIONAL




SEGITIGA
→ STABILITAS



BUKU BISA MEMILIKI
KERAGAMAN BENTUK
GEOMETRI, SEPERTI:




BUKU YANG MEMILIKI BENTUK GEOMETRI
SANGAT MENDUKUNG BAGI BENTUK GUBAHAN
MASSA YANG DIALAMNYA MEMBUTUHKAN POLA
POLA LAYOUT RUANG YANG GEOMETRI




LINGKARAN
→ SOSEK YANG
TERPUSAT

3 BENTUK DASAR GEOMETRI -
PRIMER DIATAS BISA DIGUNAKAN
UNTUK MENEMUKAN SUATU
GUBAHAN MASSA.



LEMBARAN - LEMBARAN
CATATAN YANG DIKUMPULKAN
AKAN MENJADI SEBUAH BUKU




RETAIL - RETAIL PENJUALAN BUKU
BILA DISATUKAN AKAN MENJADI
PUSAT PERDAGANGAN BUKU.

PUSAT PERDAGANGAN BUKU




POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.

KOMPOSISI BENTUK



2. BENTUK DASAR BUKU
- > BUKU TER TUTUP
 - > BUKU TERBUKA



PUSAT PERDAGANGAN BUKU


POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.

99512032

BENTUK MASSA


BENTUK MASSA ATRAKTIF DAN DINAMIS,
SEBAGAI POINT OF INTEREST DARI LINGKUNGAN
SEKITARNYA (KAWASAN PERTALANGAN)





ATAP LIMASAN MENGALIKASI
DARI ARSITEKTURAL YOGYA (JAWA)

BENTUK LENGKUNG
DARI ARSITEKTUR 2 KOLONIAL
YANG ADA DI YOGYAKARTA.

TRANSFORMASI RUMAH
DARI SEWAHPURU
YANG TERBUKA



ENTRANCE BANGUNAN
BERKESAN TERBUKA
➔ MENEMUKAN DAN MENGUNDANG
CIRANG UNTUK MASKE KEDALAM.




PEMANFAATAN ELEMEN LANSERPANG DIMASUFAK
DALAM BANGUNAN SEBAGAI ELEMEN PENETRASI/IR
PART FINTUHAN - BENTUJAN YANG MASIF.

PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKRATIF

DHENIES D.T.


ORIENTASI MASSA



BENTUKAN (ORIENTASI) MASSA LEBIH DITAMAKAN MENGHADAP KE AREA PUBLIK (JL. LAKSMA ADISUCIPTO)

ORANG YANG AKAN DATANG KE YOGYAKARTA (DARI AKHI SLOD) AKAN MERASAKAN (MENDAPATKAN) BANGUNAN YANG MERUPAKAN CERMINAN DARI KOTA PELAJAR DAN KOTA PENDIDIKAN.

SINAR MATAHARI PAGI SANGAT MENDUKUNG BANGUNAN UNTUK PUBLIC AREA.



PERBATASAN KOTA YOGYA

PUSAT PERDAGANGAN BUKU


POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.


PROGRAM KEGIATAN

ALUR KEGIATAN


PENGUNJUNG



PENGELOLA



PEDAGANG




PUSAT PERDAGANGAN BUKU

POLA TATA RUANG YANG REKREATIF


DHENIES D.T.

ORGANISASI RUANG HORIZONTAL

KONERSIAL



ORGANISASI RUANG VERTIKAL



PUSAT PERDAGANGAN BUKU


POLANATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.

TABEL KEBUTUHAN RUANG

No.	PELAKU KEGIATAN	KONFIGURASI KEGIATAN	TUNTUTAN WADAH	ZONING RUANG
1.	PENGUNJUNG	<ul style="list-style-type: none"> ↳ DATANG, - SALAN KAKI ↳ MASUK, - KENDARAAN (VEHICULAR) - MASUK MENILIH KEGIATAN - INFORMASI BUKU - BELANJA BUKU ECEWAN & GROSIR - BELANJA NON BUKU (PENUNJANG) - PAMERAN - SEMINAR - MAKAN MINUM - BACA BUKU - KEGIATAN KE TOILET - SHOLAT 	<ul style="list-style-type: none"> PEDESTRIAN JALUR MOBIL + R. PARKIR HALL RUANG INFORMASI RETAIL BUKU (KECI, SETANG, BESAR) RETAIL PENUNJANG RUANG PAMERAN RUANG SEMINAR KAFETARIA TAMAN BACA (RUANG BACA) LAVATORY MUSHOLLA PEDESTRIAN JALUR MOBIL + R. PARKIR RETAIL BUKU RUANG BONGKAR MUAT GRUANG RUANG PAMERAN LAVATORY MUSHOLLA PEDESTRIAN JALUR MOBIL + R. PARKIR RUANG PENGELOLA RUANG INFORMASI RUANG KEAMANAN LAVATORY MUSHOLLA KAFETARIA RUANG NEE 	<ul style="list-style-type: none"> PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK SEMI PRIVAT PUBLIK SEMI PRIVAT PUBLIK SEMI PRIVAT PUBLIK PUBLIK SEMI PRIVAT SEMI PRIVAT PUBLIK PUBLIK PRIVAT PUBLIK SEMI PRIVAT PUBLIK SEMI PRIVAT PUBLIK SEMI PRIVAT
2.	PEDAGANG (PENYENJA RETAIL)	<ul style="list-style-type: none"> ↳ DATANG, ↳ MASUK, - BELAYANAN KEPADA KONSUMEN - BONGKAR MUAT (TERSIAPAN) PARANG BUKU - MENYIMPAN BARANG - MENGEKUTI PAMERAN - KEGIATAN KE TOILET - SHOLAT - SALAN KAKI - KENDARAAN 	<ul style="list-style-type: none"> JALAN KAKI KENDARAAN BELAYANAN KEPADA KONSUMEN BONGKAR MUAT (TERSIAPAN) PARANG BUKU MENYIMPAN BARANG MENGEKUTI PAMERAN KEGIATAN KE TOILET SHOLAT SALAN KAKI KENDARAAN 	<ul style="list-style-type: none"> PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK
3.	PENGELOLA	<ul style="list-style-type: none"> ↳ DATANG, ↳ MASUK, - MENGELOLA OPERASIONAL BANGUNAN - PELAYANAN INFORMASI - PELAYANAN KEAMANAN - KEGIATAN KE TOILET - SHOLAT - MAKAN - MINUM - SERVICE BUILDING 	<ul style="list-style-type: none"> JALUR MOBIL + R. PARKIR RUANG PENGELOLA RUANG INFORMASI RUANG KEAMANAN LAVATORY MUSHOLLA KAFETARIA RUANG NEE 	<ul style="list-style-type: none"> PUBLIK PUBLIK PRIVAT PUBLIK SEMI PRIVAT PUBLIK SEMI PRIVAT PUBLIK SEMI PRIVAT


PENGLOMPOKAN RUANG HUBUNGAN RUANG



KETERANGAN :



HUBUNGAN ERAT



HUBUNGAN TIDAK ERAT.

TABEL KEBUTUHAN RUANG

1. KELOMPOK RUANG PENJUALAN

NO	NAMA RUANG	UNIT	STANDARD / ASUMSI	KAPASITAS	ANALISA	LUAS (M ²)
1.	UNIT RETAIL BUKU TYPE BESAR	2	ASUMSI	200 ORG	$[(25 \times 30) \times 2] + 20\%$	1800
2.	UNIT RETAIL BUKU TYPE SEDANG	10	ASUMSI	40 ORG	$[(12 \times 13) \times 10] + 20\%$	1872
3.	UNIT RETAIL BUKU TYPE KECIL	60	ASUMSI	3 ORG	$[(3 \times 3) \times 60] + 20\%$	648
4.	UNIT RETAIL PENUNJANG I	2	ASUMSI	25 ORG	$[(18 \times 9) \times 2] + 20\%$	388,8
5.	LAVATORY	12	ASUMSI	10 ORG	$[(8 \times 6) \times 12] + 20\%$	691,2
6.	SIRKULASI	2	URINDIR (0,6 X 15) / TOILET (0,9 X 4) 20% TOTAL LUAS RUANGAN	8 ORG	$[(0,6 \times 15) \times 4 + (0,9 \times 4) \times 2]$	72
TOTAL						1081,44
						6488,64

2. KELOMPOK RUANG PENGELOLA

NO	NAMA RUANG	UNIT	STANDARD / ASUMSI	KAPASITAS	ANALISA	LUAS (M ²)
1.	RUANG PIMPINAN	1	ASUMSI	1 ORG	$(3 \times 3) + 20\%$	10,8
2.	RUANG WAKIL PIMPINAN	1	ASUMSI	1 ORG	$(3 \times 3) + 20\%$	10,8
3.	RUANG STAFF	1	1,5 M ² / ORG	10 ORG	$(1,5 \times 10) + 20\%$	18
4.	RUANG TAMU	1	1,5 M ² / ORG	5 ORG	$(1,5 \times 5) + 20\%$	9
5.	RUANG RAPAT	1	1,5 M ² / ORG	50 ORG	$(1,5 \times 50) + 20\%$	90
6.	RUANG ARSIP	1	ASUMSI	3 ORG	5 X 3	15
7.	RUANG TATA USAHA	1	ASUMSI	30 ORG	6 X 8	48
8.	LOBBY UTAMA	1	ASUMSI	15 ORG	5 X 4	20
9.	LAVATORY	1	URINDIR (0,6 X 15) / TOILET (0,9 X 4) 20% TOTAL LUAS RUANGAN	8 ORG	$[(0,6 \times 15) \times 4] + [(0,9 \times 4) \times 4]$	72
10.	SIRKULASI	1				45,76
TOTAL						274,56

3 KELOMPOK RUANG PENUNJANG DAN INFORMASI

No.	NAMA RUANG	UNIT	STANDARD / ASUMSI	KAPASITAS	ANALISA	LUAS (M ²)
1.	FOOD COURT	2	ASUMSI	50 ORG	$[(14 \times 10) \times 2] + 20\%$	326
2.	RESTORAN	2	ASUMSI	50 ORG	$[(8 \times 16) \times 2] + 20\%$	307,2
3.	KAFE	1	ASUMSI	30 ORG	$(12 \times 10) + 20\%$	144
4.	RUANG PAMERAN + CHALL	1	ASUMSI	200 ORG	$(30 \times 20) + 20\%$	1080
5.	RUANG SEMINAR	1	ASUMSI	100 ORG	$(18 \times 18) + 20\%$	388,8
6.	WARNET	1	ASUMSI	25 ORG	$(10 \times 10) + 20\%$	120
7.	RUANG PETUGAS INFORMASI	1	15 M ² /ORG	6 ORG	$(15 \times 6) + 20\%$	10,8
8.	RUANG KARYAWAN	1	15 M ² /ORG	20 ORG	$(15 \times 20) + 20\%$	36
9.	RUANG SATPAM	2	15 M ² /ORG	3 ORG	$[(1,5 \times 3) \times 2] + 20\%$	10,8
10.	TAMAN BACAAN (SEWA BUKU)	1	ASUMSI	50 ORG	$(16 \times 12) + 20\%$	220,4
11.	RUANG IBADAH	1	15 M ² /ORG	25 ORG	$2,5 \times 15$	37,5
12.	LAVATORY	1	URINOIR (0,6 X 1,5) / TOILET (0,9 X 1)	8 ORG	$[(0,6 \times 1,5) \times 1] + (0,9 \times 1) \times 4]$	7,2
13.	SIRKULASI		20% TOTAL LUAS RUANGAN			541,74
						3250,44

4 KELOMPOK RUANG SERVIS

No.	NAMA RUANG	UNIT	STANDARD / ASUMSI	KAPASITAS	ANALISA	LUAS (M ²)
1.	RUANG MEE - RUANG CHILLER - BAK PENAMPUNG AIR	2	ASUMSI		$(8 \times 6) \times 2$	96
	- GENERATOR, CATUDAYA	2	ASUMSI		$(8 \times 6) \times 2$	96
2.	RUANG PERSIAPAN SEMINAR, PAMERAN	1	ASUMSI		(15×10)	150
3.	RUANG PENJAGA, ENGINEER	1	ASUMSI		(16×9)	144
4.	LAVATORY	1	ASUMSI	4 ORG	6 X 6	36
5.	SIRKULASI	1	URINOIR (0,6 X 1,5) / TOILET (0,9 X 1) 20% TOTAL LUAS RUANGAN	1 ORG	$[(0,6 \times 1,5) \times 2] + (0,9 \times 1) \times 2]$	36
						105,12
						630,72

5 KELOMPOK RUANG PERSIAPAN BARANG

NO.	NAMA RUANG	UNIT	STANDARD/ASUMSI	KAPASITAS	ANALISA	LUAS (M ²)
1.	RUANG PENGEMBAR MUAT	2	A SUMSI	2 MOBIL	$[(11,6 \times 2,3) \times 2] + 20\%$	25,392
2.	GUDANG PENGELOLA	1	ASUMSI		16 x 10	160
3.	GUDANG RETAIL TYPE BESAR	2	ASUMSI		16 x 6	96
4.	RUANG PENJAGA.	1	A SUMSI	2 ORG	2 x 4	12
5.	LAVATORY	1	URINDIR (0,6x1,5) / MOLE (0,8x1)	4 ORG	$[(0,6 \times 1,5) \times 2] + [(0,8 \times 1) \times 2]$	3,6
6.	SIRKULASI		20% TOTAL LUAS RUANGAN			59,39
						356,39

6 KELOMPOK RUANG PARKIR

NO.	NAMA RUANG	UNIT	STANDARD/ASUMSI	KAPASITAS	ANALISA	LUAS (M ²)
1.	PARKIR PENGELOLA	1	15 M ² / MOBIL	10	15 x 10	150
	- MOBIL		2 M ² / MOTOR	70	2 x 70	140
2.	PARKIR PENGUNJUNG	1	15 M ² / MOBIL	80	15 x 80	1200
	- MOTOR		2 M ² / MOTOR	450	2 x 150	900
3.	RUANG LUAR (RUANG HIJAU)		ASUMSI			800
4.	SIRKULASI		20% TOTAL LUAS RUANGAN			628
						3828


➡ LUAS TOTAL LANTAI KESELURUHAN ADALAH : 14825,75 M²
 EC DARI LOKASI SITE DI LAKSMA ADISKIPTO : 70%
 LUAS SITE : 12.250 M²

$$70\% \times 12.250 = 8575$$

$$\text{LUAS LANTAI BANGUNAN} = \frac{14828,75}{8575} = 1,72 \sim 2$$


BANGUNAN AKAN TERDARI DARI 2 LANTAI

TRANSFORMASI IDE GAGASAN




3.

PENZIONINGAN SITE



4.


SIRKULASI PENGGUNA



- SIRKULASI PENGGUNA**
- : SIRKULASI UTAMA
 - : SIRKULASI SEKUNDER
 - : JALUR MOBIL
 - : PEDESTRIAN

5.

PENATAAN LAYOUT




PUSAT PERDAGANGAN BUKU


POLA TATA RUANG YANG REKREATIF

DHENIES D.T.


6.



DRAFT FLOOR PLAN



DRAFT SECOND FLOOR PLAN



DRAFT BASEMENT

PUSAT PERDAGANGAN BUKU

PROJEK TATA RUANG YANG BERKREASI

DHENIES D.T.

99512032

BAB III

DESIGN DEVELOPMENT

Dari ide gagasan yang telah didapatkan selama proses Scematic Design, selanjutnya masuk ke tahap proses pengembangan ide gagasan ke dalam bentuk gambar kerja. Proses ini dikerjakan di studio kampus UII selama 54 hari kerja dari jam 08.00 – 16.00 WIB.

Selama proses pengembangan ide gagasan yang diterjemahkan ke dalam gambar kerja terdapat beberapa kendala yang sedikit menghambat proses kerja di studio, terutama yang memakai mesin gambar (manual) diantaranya :


1. Media gambar seperti kertas kalkir belum tersedia selama 2 minggu pertama, masih menunggu pencetakan logo dan judul dari petugas
2. Belum terbiasanya memakai ruangan studio untuk menggambar, butuh beberapa waktu untuk penyesuaian dengan suasana studio.


Untuk menghadapi beberapa kendala seperti diatas, saya berusaha menggunakan waktu dan pelaksanaan dengan seefektif mungkin, diantaranya hanya dengan menyelesaikan gambar kerja yang sekiranya sangat diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam tugas akhir saya. Gambar kerja yang tidak berkaitan dengan permasalahan utama tidak digambar dan dianggap sudah dapat diwakili dengan beberapa gambar yang sudah memuat beberapa notasi dari gambar tersebut. Gambar – gambar yang belum selesai atau gambar lain yang mendukung untuk menjawab permasalahan ditambahkan dalam laporan perancangan ini.

Adapun gambar – gambar yang akan diselesaikan sudah dikonsultasikan dengan dosen Pembimbing Tugas Akhir dengan membuat KRS (Kartu Rencana Studio) untuk pengecekan gambar dan waktu pelaksanaanya.

Berbagai perubahan kecil selama proses perancangan studio tidak terlepas dengan konsep yang didapatkan dari skematic desain. Beberapa perubahan tersebut bertujuan untuk mendapatkan desain yang paling optimal. Hasil dari proses pengembangan di studio adalah sebagai berikut :

3.1. Konsep Bentuk Massa Bangunan :






*Main Entrance,
dengan bentukan
atap transformasi
buku yang membuka*

*Beja lengkung
untuk pemasangan
billboard iklan*

*Shading pada tangga
transformasi dari
lembaran-lembaran buku*

Konsep fasad depan bangunan



*Atap miring transformasi
buku yang terangkat*

Main entrance

*Bidang-bidang kosong
untuk pemasangan
iklan*


Konsep fasad samping bangunan

3.2. Konsep Bentuk Dan Ruang

3.2.1. Lantai 1

Dalam mendukung kenyamanan beraktivitas di dalam pusat perdagangan toko buku dengan memberikan aspek – aspek rekreatif yang mendukung bagi bangunan tersebut. Hal – hal yang mempengaruhi faktor rekreatif dalam sebuah bangunan toko buku antara lain :


1. konsumen menerima sesuatu yang baru (tidak monoton)
2. suatu obyek mempunyai daya tarik untuk dilihat
3. sirkulasi ruang jelas dan menunjukkan hierarki
4. adanya gubahan yang menarik untuk bentuk dan ruang (point of interest)



3.2.2. Lantai 2 dan 3


Lantai 2 terdiri atas type retail sedang, retail besar, retail penunjang, tempat seminar, ruang pengelola dan servis area. Konsep awal tidak terlalu banyak berubah dengan konsep perancangan. Penempatan retail penunjang seperti : kafe, toko kaset, warnet, toko alat olah raga ditempatkan diantara deretan retail buku type sedang dan besar, agar aspek rekreatif (tidak monoton) masuk kedalam bangunan

Lantai 3 hanya terdapat pada retail buku type besar, kebutuhan ruang yang lumayan luas di L.2 untuk retail buku type besar mengharuskan ruang pengelola berada di L.3. Penempatan ini juga sangat menguntungkan, area privat dapat diwujudkan bagi ruang pengelola. Untuk gubahan massa dapat menunjukkan hierarki bentuk dan ruang bagi retail buku type besar.



3.2.3. Lantai Basement


Fungsi dominan pada lantai basement adalah sebagai ruang parkir (mobil dan motor), selain juga sebagai ruang penerima barang, penyimpanan dan utilitas pendukung bangunan. Ruang basement yang lebih besar untuk memperoleh kapasitas parkir yang mencukupi sekaligus sebagai struktur fondasi yang lebih stabil.




3.3. Konsep Pola Tata Ruang Yang Kreatif

Dalam sebuah bangunan yang hanya memiliki kegiatan yang sejenis akan sangat berpengaruh dalam aktivitas penghuni didalamnya. Pusat perdagangan buku yang hanya terdiri retail – retail buku, terasa


akan sangat membosankan dalam beraktivitas bagi penggunanya. Aspek rekreatif diperlukan untuk meningkatkan minat dan aktivitas bagi pengunjung untuk datang ke toko buku.



Penempatan meja makan food court outdoor untuk memberikan suasana yang lain dari pusat perdagangan buku (aspek rekreatif). Setelah melakukan transaksi, pengunjung dapat beristirahat sambil makan, minum dan membaca buku. Vegetasi cemara disisi barat bangunan untuk mengurangi pancaran sinar matahari sore dan mendukung terciptanya iklim mikro didalam bangunan, angin yang masuk ke dalam bangunan melewati vegetasi dan kolam air, mendukung penghawaan alami dalam bangunan



Tata ruang yang atraktif dalam bangunan dapat diwujudkan dengan permainan skylight, penempatan void, penempatan obyek sculpture yang dapat dijadikan point of interest



Permainan rangka baja skylight dapat menambah unsur tata ruang yang atraktif

Perspektif interior void, skylight

Retail buku type sedang di L.2, mendukung dari konsep hierarki ruang

Retail buku type kecil di L.1, karena mobilitas transaksi yang tinggi membutuhkan ruang yang besar

Void yang lebar memberikan suasana yang nyaman, sirkulasi utama di L.1 yang lebar dapat digunakan sebagai ruang pameran tambahan.



Pengunjung di L.2 dapat melihat sculpture

Skylihgt, memasukkan cahaya ke dalam sculpture

Potongan sculpture

Sculpture menerus sampai ke atap, merupakan point of interest (obyek yang menarik)

Sekitar sculpture tersedia ruang duduk. Pengunjung dapat beristirahat sambil membaca buku dan melihat sculpture dari dekat



Bentukan sculpture yang monumental dalam sebuah bangunan dapat memberikan perasaan yang berbeda pada setiap ruangan yang dilewati oleh konsumen.


Pusat perdagangan buku akan semakin lengkap fungsinya bila dilengkapi dengan tempat (fungsi penunjang) seperti tempat membaca buku (istirahat) ruang pameran buku, ruang seminar dan perpustakaan kecil.

Agar semua tempat dikunjungi atau dapat digunakan oleh pengunjung, maka tempat – tempat yang sekiranya jarang dilewati oleh pengunjung dibuat taman untuk membaca dengan bentukan – bentukan yang atraktif agar dapat menarik pengunjung ke tempat tersebut. Perpustakaan buku ditempatkan dekat dengan lokasi tempat membaca buku outdoor dan ditempatkan pada tempat yang jauh dari kebisingan atau aktivitas perdagangan.

Konsep Awal


Pemanfaatan elemen lansekap yang dimasukkan dalam bangunan sebagai elemen penetralisir dari bentukan – bentukan yang masif

Konsep Perancangan



Perpustakaan yang letaknya agak tersembunyi di belakang bangunan harus ditunjukkan kepada pengguna bangunan dengan cara membuat taman membaca outdoor dengan bentukan – bentukan yang atraktif, diantaranya dengan bentukan atap dari transformasi tumpukan buku.

Perspektif sculpture




3.4. Pola Lay Out Retail buku

3.4.1. Retail buku type kecil


Retail buku type kecil ditempatkan di lantai 1 dengan pertimbangan mobilitas perdagangan yang tinggi membutuhkan space yang lebih besar


untuk mewadahnya. Jumlah kios kecil sebanyak 60 buah dengan ukuran kios 3m x 3m.



3.4.2. Retail buku type sedang


Retail buku type sedang ditempatkan dilantai 2 yang membutuhkan tempat yang relatif tenang untuk beraktivitas, selain itu juga untuk menunjukkan adanya hierarki ruang secara vertikal. Di lantai2 terdapat 10 retail type sedang, dengan ukuran per retail 12m x 13 m





3.4.3. Retail buku type besar

Sebagai penyewa paling besar, retail buku type besar harus mendapatkan tempat yang strategis, mudah diakses oleh pengunjung. Retail type besar sering melakukan perubahan lay out ruang sesuai dengan moment – moment penting, maka pembuatan retail dengan sistem open layout.



Gambar disamping merupakan contoh dari pola layout retail besar.




Sirkulasi utama dibuat berbelok (serong) dan linier. Pengunjung akan merasakan suasana pola layout ruang yang berbeda dari retail-retail yang lain.

**DENAH RETAIL BUKU
TYPE BESAR L.2**

3.5. PENCAHAYAAN DALAM BANGUNAN

Pencahayaan dalam bangunan dengan menggunakan pencahayaan buatan dan pencahayaan alami. Dengan membuat skylight dalam bangunan diharapkan dapat membantu mendapatkan pencahayaan alami yang cukup pada siang hari untuk ruangan yang ada dibawahnya.



Dengan memantulkan cahaya matahari, cahaya sore matahari bisa didapatkan dan meminimalkan panas dari sinar matahari.


cahaya yang dipantulkan dari atas skylight akan menyebar secara merata di bawah, dibandingkan dengan memasukkan cahaya matahari secara langsung

Aksonometri Atap

White board pemantul cahaya matahari

Penempatan white board berselang – selang dengan bukaan ventilasi udara.

Pencahayaan buatan digunakan untuk ruangan yang tidak mendapatkan pencahayaan alami yang cukup dan digunakan pada malam hari pada setiap ruangan.



Retail buku menggunakan lampu fluorescent (lampu TL) Cahaya lampu yang dihasilkan lebih kuat dari lampu pijar dan energi yang dikeluarkan lebih sedikit

Retail besar


Retail sedang

RENCANA TTK LAMPU L.2


Retail retail buku banyak menggunakan lampu fluorescent 20w baik tunggal ataupun ganda

3.6. PENGHAWAAN DALAM BANGUNAN

Penghawaan udara dalam bangunan di lantai dasar dengan mempertimbangkan bukaan letak dan arah bukaan ventilasi udara untuk penghawaan alami, sangat mendukung untuk penghawaan retail kecil




Untuk ruang - ruang yang memerlukan kondisi udara yang terkontrol dan terkendali, seperti dalam retail besar, retail sedang, ruang seminar, retail penunjang, dan ruang pengelola dilakukan dengan penghawaan buatan dengan AC. Retail buku type besar memakai AC Sentral, sedangkan retail buku type sedang dan retail penunjang lainnya memakai AC Desentral (Split).



3.7. CITRA BANGUNAN

Pusat perdagangan buku di Yogyakarta paling tidak harus mempunyai bentuk yang dapat mencirikan karakter dari kegiatan yang terjadi di dalamnya



Konsep Perancangan


Bentuk massa yang atraktif dan dinamis sebagai point of interest dari lingkungan sekitarnya (kawasan perdagangan).

Orientasi massa menghadap ke area publik (Jl. L. Adisucipto)


Perspektif eksterior

Orang yang datang ke Yogyakarta (dari arah timur, dari Solo) akan menjumpai sebuah bangunan pusat perdagangan buku yang merupakan cerminan dari kota pelajar dan kota pendidikan.


3.8. Gambar yang dihasilkan selama proses studio :



Situasi




Siteplan



Denah L.1




Denah L.2&3



Basement


Tampak Utara



Tampak barat



Tampak timur





Tampak Selatan






Potongan









	Rencana Titik Lampu L.1
	Rencana Titik Lampu L.2
	Rencana Fire Protection L.1
	Rencana Fire Protection L.2



Rencana AC L.2



Rencana Sanitasi



Lampiran

TABEL KEBUTUHAN RUANG

1. Kelompok Ruang Penjualan

No	Nama Ruang	Unit	Standard/Asumsi	Kapasitas	Analisa	Luas (m ²)
1.	Unit retail besar	2	asumsi	200 org	{{(25x30)x2} + 20%	1800
2.	Unit retail sedang	10	asumsi	80org	{{(13x12)x10} + 20%	1872
3.	Unit retail kecil	60	asumsi	3 org	{{(3x3)x60} +20%	648
4.	Unit retail penunjang	11	asumsi	20 org	{{(6x8)x11} +20%	633,6
5.	Lavatory	1	Urinoir (0.6x1,5)/toilet (0,9x1)	8 org	{{(0,6x1,5) x4} + {(0,9x1) x4}	7,2
6.	Sirkulasi		20 % total luas ruangan			992,16
Total						5952,96~5953

2. Kelompok Ruang Pengelola

No	Nama Ruang	Unit	Standard/Asumsi	Kapasitas	Analisa	Luas (m ²)
1.	Ruang pimpinan	1	asumsi	1 org	(3x3) +20%	10,8
2.	Ruang staff	1	1,5m ² /org	10 org	(1,5x10) +20%	18
3.	Ruang tamu	1	1,5m ² /org	5 org	1,5x5	7,5
4.	Ruang rapat	1	1,5m ² /org	20 org	(1,5x20) +20%	36
5.	Lobby utama	1	1,5m ² /org	15 org	1,5x15	7,5
6.	Ruang arsip	1	asumsi	3 org	5x3	15
7.	Ruang Tata Usaha	1	asumsi	3 org	6x8	48
8.	Lavatory	1	Urinoir (0.6x1,5)/toilet (0,9x1)	8 org	{{(0,6x1,5) x4} + {(0,9x1) x4}	7,2
9.	Sirkulasi		20 % total luas ruangan			30
Total						180

Lampiran

3. Kelompok Ruang Penunjang dan Informasi

No	Nama Ruang	Unit	Standard/Asumsi	Kapasitas	Analisa	Luas (m ²)
1.	Restoran	1	asumsi	50 org	(10x20) +20%	240
2.	Food court	2	asumsi	80 org	{{(22x22)x2} +20%	1161.6
3.	Kafe	1	asumsi	60 org	(20x15) +20%	360
4.	Coffe break	1	asumsi	40 org	(10x14) +20%	168
5.	Ruang pameran	1	asumsi	200 org	20x30	600
6.	Ruang informasi buku	1	asumsi	10 org	6x4	24
7.	Ruang petugas informasi	1	1,5m ² /org	4 org	(1,5x3) +20%	5.4
8.	Ruang seminar/ bedah buku	1	asumsi	150 org	(20x15) +20%	360
9.	Perpusatakaan	1	asumsi	40 org	(15x15) +20%	270
10.	Taman membaca	1	asumsi	30 org	14x14	196
11.	Warnet	1	1,5m ² /org	40 org	12x10	120
12.	Ruang satpam	2	1,5m ² /org	3 org	{{(1,5x3) x2} +20%	10,8
13.	Ruang istirahat	1	2m ² /org	4 org	(2x4) +20%	9,6
14.	Ruang ibadah	1	1,5m ² /org	25 org	7x6	42
15.	Lavatory	1	Urinoir (0,6x1,5)/toilet (0,9x1)	8 org	{{(0,6x1,5) x4} + {(0,9x1) x4}}	7,2
16.	Sirkulasi		20 % total luas ruangan			714,92
Total						4289,52~4290

Lampiran

4. Kelompok Ruang Servis

No	Nama Ruang	Unit	Standard/Asumsi	Kapasitas	Analisa	Luas (m ²)
1.	Ruang genset dan catudaya	1	asumsi		12x6	72
2.	Ruang chiller	2	asumsi		(6x6)x2	72
3.	Bak penampung air	2	asumsi		(6x4)x2	48
4.	House keeping	1	asumsi		4x6	24
5.	Ruang engineer dan peralatan	1	asumsi	4 org	8x4	32
6.	Ruang penjaga	1	asumsi	2 org	6x4	24
7.	Lavatory	1	Urinoir (0.6x1,5)/toilet (0,9x1)	4 org	{(0,6x1,5) x2}+{(0,9x1)x2}	3.6
8.	Sirkulasi		20 % total luas ruangan			55.12
Total						330,72~331

5. Kelompok Ruang Persiapan Barang


No	Nama Ruang	Unit	Standard/Asumsi	Kapasitas	Analisa	Luas (m ²)
1.	Ruang bongkar muat	2	asumsi	2 mobil	(12x6)x2	144
2.	Gudang pedagang retail besar	2	asumsi		(16x4)x2	128
3.	Gudang pengelola	1	asumsi		13x10	130
4.	Ruang security	2	asumsi	3 org	(3x4)x3	36
5.	Lavatory	1	Urinoir (0.6x1,5)/toilet (0,9x1)	4 org	{(0,6x1,5) x2} + {(0,9x1) x2}	3.6
6.	Sirkulasi		20 % total luas ruangan			88.32
Total						529,92~530

Lampiran

6. Kelompok Ruang Parkir

No	Nama Ruang	Unit	Standard/Asumsi	Kapasitas	Analisa	Luas (m ²)
1.	Parkir pengelola					
	- mobil	1	13,44m ² /mobil	10	13,44x10	134,4
	- motor	1	2m ² /motor	100	2x100	200
2.	Parkir pengunjung					
	- mobil	1	13,44m ² /mobil	90	13,44x90	1209,6
	- motor	1	2m ² /motor	500	2x500	1000
3.	Ruang luar (ruang hijau)		asumsi			1600
4.	Sirkulasi		20 % total luas ruangan			828,8
Total						4972,8~4973

No.	Kelompok Ruang	Luas m ²
1.	Kelompok Penjualan	5953
2.	Kelompok Pengelola	180
3.	Kelompok Penunjang dan Informasi	4290
4.	Kelompok Servis	331
5.	Kelompok Persiapan Barang	530
6.	Kelompok Ruang Parkir	4973
Total		16257m²




Sumber: Data Pokok Pembangunan, Bappeda DIY

Pendidikan Kota Yogyakarta

Secara umum penyediaan fasilitas pendidikan, dasar dan menengah, terdistribusikan relatif merata disemua wilayah akan tetapi belum terdapat pemerataan kualitas pendidikan, masih terdapat perbedaan mencolok antara sekolah unggulan dengan sekolah bukan unggulan. Rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya sarana prasarana belajar, kurangnya jumlah dan mutu guru, lemahnya kurikulum dan sistem pengelolaan/management sekolah, merupakan permasalahan utama. Disamping itu juga terdapatnya faktor eksternal, seperti belum optimalnya peran masyarakat, orang tua dan pemerintah dalam mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu.

Triple-A



Sumber: Sensus Penduduk 2000, BPS

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Kota Yogyakarta				
Rincian	Sekolah	Kelas	Guru	Murid
Negeri	172	1.050	1.520	25.374
-SD	16	265	759	11.569
-SLTP	11	193	573	7.711
-SMU	87	585	784	22.468
Swasta	44	344	1.021	12.092
-SD	39	458	1.357	16.646
-SLTP	259	1.635	2.304	47.742
-SMU	60	609	1.790	23.161
Total	50	661	1.930	24.357

Sumber: DIY dan Angah 1998, BPS

Jumlah Sekolah per Kecamatan Kota Yogyakarta				
Kecamatan	TK	SD	SLTP	SMU
Mantriulon	16	17	7	0
Kraton	13	15	2	2
Merangsan	16	21	7	0
Umbulharjo	26	32	8	15
Kotagede	16	21	4	4
Gondokusuman	24	31	9	15
Danurejan	11	12	3	1
Pakualaman	8	11	1	0
Gondomanan	8	11	3	4
Ngampilan	9	11	2	1
Wirobrajan	16	15	2	5
Gedongtengen	11	11	4	4
Jetis	14	26	9	9
Tegayrejo	13	17	4	6
Total Kota	203	246	65	81

Sumber: Kabupaten dalam Angka, BPS

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, BPS



DAFTAR PUSTAKA

1. Ernst Neufert, Data Arsitek, jilid 1 Edisi 33, Erlangga 1997
2. INUNG PURWATI, MT , Materi Kuliah Utilitas, Th.A 2002/2003
3. Ir. Hardi Utomo, MS.IAI, Ir. Rustam Hakim, Mt.IAI, Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap, Bumi Aksara, Jakarta 2002
4. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 27 September 2003.
5. Majalah Laras, trend Interior Arsitektur, No. 150/ Juni, Jakarta, 2001
6. Melvi, Meneropong trend Buku 2003, Majalah Mata Baca, Vol.1/No.7, Februari-Maret, Jakarta, 2003
7. Melvi, Pesona Toko Buku dan Penyebarannya, Majalah Mata Baca, Vol.1/No.5, Desember, Jakarta, 2002
8. Poerwadarmanta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1976
9. www.asri.com
10. www.gatech.edu
11. www.kompas.com
12. YUDP Triple-A,DIY 2002